

Załącznik nr 9/7 do SIWZ

**Przedmiary robót dla nieruchomości przy
ul. Nakielskiej 60/6**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 ściany (2*2.56+2*4.3)*1.5+(2*4.3+2*4.4)*2.9	m ² m ²	 71.040	 71.040
				RAZEM	71.040
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 sufitu 2.56*4.3+4.3*4.4	m ² m ²	 29.928	 29.928
				RAZEM	29.928
3	KNR 2-02 0815-02	Wewn. gładzie gipsowe, dwuwarstw. na ścianach 71.04	m ² m ²	 71.040	 71.040
				RAZEM	71.040
4	KNR 2-02 0815-06	Wewn. gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach z elem. pref. i bet. wylewanych 29.93	m ² m ²	 29.930	 29.930
				RAZEM	29.930
5	NNRNKB 202 2608-05	(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków "ATLAS STOPTER" - dodatkowa warstwa siatki (parter) 29.93	m ² m ²	 29.930	 29.930
				RAZEM	29.930
6	KNR 4-01 0426-02	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk sufit w WC 0.8*1.5	m ² m ²	 1.200	 1.200
				RAZEM	1.200
7	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 1.6*1.5*4+1.4*2*1.5	m ² m ²	 13.800	 13.800
				RAZEM	13.800
8	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów w kolorze białym 29.93	m ² m ²	 29.930	 29.930
				RAZEM	29.930
9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w kolorze białym 71.04	m ² m ²	 71.040	 71.040
				RAZEM	71.040
10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 71.04	m ² m ²	 71.040	 71.040
				RAZEM	71.040
11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 29.93	m ² m ²	 29.930	 29.930
				RAZEM	29.930
12	KNR 2-02 2010-08	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; pokrycie jednostronne dwuwarstwowe 25-02; rozstaw słupków 50 cm 2.2	m ² m ²	 2.200	 2.200
				RAZEM	2.200
13	analiza indywidualna	Nawiewnik higrosterowalny 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
14	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
15	KNR 4-01 0426-02	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk analogia ścianki działowej 2.3*2.6+1.08*2.6	m ² m ²	 8.788	 8.788
				RAZEM	8.788
16	KNR 4-01 0711-02	Uzup. tynk. zwyk. wew. kat. III z zapr. cem. -wap. na ścian. i słup. prostok. na podł. z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.) 3.2	m ² m ²	 3.200	 3.200
				RAZEM	3.200
17	wycena inwestorska	drzwi wejściowe do lokalu ocieplone wraz z okuciami i ościeżnicą 1.8	m ² m ²	 1.800	 1.800
				RAZEM	1.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z sztyldami 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
19	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm 3.8	m m	 3.800	 3.800
				RAZEM	3.800
20	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
21	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 7.71	m ² m ²	 7.710	 7.710
				RAZEM	7.710
22	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem analogia płytami OSB 18 mm 2.56*4.3	m ² m ²	 11.008	 11.008
				RAZEM	11.008
23	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo- nowe - PCW grubości min 1,8 mm 11	m ² m ²	 11.000	 11.000
				RAZEM	11.000
24	NNRNKB 202 1136- 01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 4.3*4.4	m ² m ²	 18.920	 18.920
				RAZEM	18.920
25	KNR 4-01 0411-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne drewniane 2*2.56+2*4.3	m m	 13.720	 13.720
				RAZEM	13.720
26	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterk wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
27	KNKRB 2 0208-03	Dodatek za spoinowanie płytek ceramicznych (2.56+4.3+2.56)*1.5	m ² po- laci m ² po- laci	 14.130	 14.130
				RAZEM	14.130
28	KNR 4-01 0819-05	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych terakotowych 15x15 cm do 3 sztuk w jednym miejscu - pierwsza 12	plyt. plyt.	 12.000	 12.000
				RAZEM	12.000
29		przestawienie pieca do 0,85 m3 + dzwiczki 1	m ² m ²	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
30	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- łość do 1 km 2.3	m ³ m ³	 2.300	 2.300
				RAZEM	2.300
31	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każ- dy następny 1 km 2.3	m ³ m ³	 2.300	 2.300
				RAZEM	2.300
32	analiza in- dywidualna	opinia kominiarska powykonawcza 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru
Leszek Saganowski
upr. bud. WRP/P NR 7210/205/82

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
2	analiza in- dywidualna	umycie Kompactu	szt.	RAZEM	1.000
		1	szt.	1.000	
3	KNR 2-15 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm	szt.	RAZEM	1.000
		1	szt.	1.000	
4	KNR-W 4- 02 0225-03	Montaż sedesu z tworzywa	szt.	RAZEM	1.000
		1	szt.	1.000	
5	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm / spluczka/	szt.	RAZEM	1.000
		1	szt.	1.000	
6	KNR-W 4- 02 0131-01 analogia	Wymiana wodomierza o śr. 15 mm w rurociągu	szt.	RAZEM	1.000
		1	szt.	1.000	
7	KNR-W 4- 02 0124-01	Wymiana zaworu przelotowego o śr. 15 mm / przed wodomierzem/	szt.	RAZEM	1.000
		1	szt.	1.000	
8	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m	RAZEM	1.000
		2	m	2.000	
9	KNR-W 2- 15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	RAZEM	2.000
		2	m	2.000	
10	KNR 4-02 0230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku /pion/	m	RAZEM	2.000
		2	m	2.000	
11	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m	RAZEM	2.000
		2	m	2.000	
12	KNR 4-02 0235-04	Demontaż zmywaka kuchennego	kpl.	RAZEM	2.000
		1	kpl.	1.000	
13	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków stalowych + szafka zlewozmywakowa	szt.	RAZEM	1.000
		1	szt.	1.000	
14	KNR-W 2- 15 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.	RAZEM	1.000
		1	szt.	1.000	
15	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastycznego PCW o śr. 50 mm	szt.	RAZEM	1.000
		1	szt.	1.000	
16	KNR 4-02 0314-03	Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej z piekarnikiem	szt.	RAZEM	1.000
		1	szt.	1.000	
17	KNR 2-15 0311-03	Kuchnia gazowa z piekarnikiem + wąż elastyczny 1 m	szt.	RAZEM	1.000
		1	szt.	1.000	
18	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych	lokal.	RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 2-15 0121-01 analogia	wymiana urządzenia do podgrzewania wody - przepływowy z baterią	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

INSPEKTOR NADZORU
ds. sanitarnych
Zbigniew Zelazny
Lp. 629/74/Bg

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.

Obiekt: Mieszkanie -pokój, kuchnia, wc.

Budowa: Bydgoszcz Ul. Nakielska 60 mieszkanie nr 6

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t z tynkowaniem w kuchni i wc oprawy typu „plafon”	4kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	9kpl	
3.	Montaż tablicy licznikowej ,montaż zabezpieczeń S301 (6 obwodów) i wyłącznika różnicowo-prądowego, montaż ochronników II-stopnia w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego.	1kpl	
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
6.	RAZEM NETTO w PLN		