

Załącznik nr 9/1 do SIWZ

**Przedmiary robót dla nieruchomości przy
ul. Świetlicowa 8/4**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont pustostanu					
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 174.494	m ² m ²	 174.494	
				RAZEM	174.494
2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 1.0*2.2*2	m ² m ²	 4.400	
				RAZEM	4.400
3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 36.374	m ² m ²	 36.374	
				RAZEM	36.374
4	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. do 2 m2 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
5	KNR 0-19 0929-09	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 1.14*1.70*2	m ² m ²	 3.876	
				RAZEM	3.876
6	kalk. własna	Parapet zewnętrzny z blachy powlekanej 1.14*2	m m	 2.280	
				RAZEM	2.280
7	kalk. własna	Parapety wewnętrzne z PCV 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR-W 2- 17 0156-01	Nawietrzaki higrosterowalne 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wewnętrzno-kalowych 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNR 2-02 1016-04	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wejściowych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-02 1018-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni ponad 0.2 m2 dwukrotnie malowane i szklone 0.90*2.2*3	m ² m ²	 5.940	
				RAZEM	5.940
12	KNR 2-02 1015-06	Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne pełne dwukrotnie malowane 2.2	m ² m ²	 2.200	
				RAZEM	2.200
13	KNR 4-01 0919-20	Założenie klamek z sztyldami 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
14	KNR 4-01 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
15	KNR-W 2- 02 0840-04	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na zaprawie klejowej 4.40	m ² m ²	 4.400	
				RAZEM	4.400
16	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
17	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod szpachlowanie gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 36.374+138.120	m ² m ²	 174.494	
				RAZEM	174.494
18	KNR 2-02 0815-04	Wewn. gładzie gipsowe, dwuwarstw. na ścianach z elem. pref. i bet. wylewanych	m ²		


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$(3.20*2+5.57*2+3.45*2+3.41*2+1.99*4+1.42*2+1.99*2)*3.00$	m ²	138.120	
				RAZEM	138.120
19	KNR 2-02 0815-06	Wewn. gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach z elem. pref. i bet. wylewanych $3.45*3.41+3.20*5.57+1.42*1.99+1.99*1.99$	m ²		
			m ²	36.374	
				RAZEM	36.374
20	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 36.374	m ²		
			m ²	36.374	
				RAZEM	36.374
21	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 138.120	m ²		
			m ²	138.120	
				RAZEM	138.120
22	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - lamperia $(3.45*2+3.41*2+1.99*4)*2.0$	m ²		
			m ²	43.360	
				RAZEM	43.360
23	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 12.5	m		
			m	12.500	
				RAZEM	12.500
24	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko 36.374	m ²		
			m ²	36.374	
				RAZEM	36.374
25	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych 36.374	m ²		
			m ²	36.374	
				RAZEM	36.374
26	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 36.640	m ²		
			m ²	36.640	
				RAZEM	36.640
27	KNR-W 2-02 1124-05	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane $3.20*2+5.57*2+3.45*2+3.41*2+1.99*4+1.42*2+1.99*2$	m		
			m	46.040	
				RAZEM	46.040
28	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl. do 1 km 0.2	m ³		
			m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
29	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km - 20 km 0.2	m ³		
			m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
30	wycena indywidualna	Opinia kominiarska	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru
Tadeusz Kulis
Upr. Bud. UAN-KZ-7210A-20190

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
pustopian - instalacja sanitarna					
1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-02 0237-04	Przeczyszczenie podejść odpływowych o śr. 100 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNR 4-02 0235-07	Demontaż brodzika - analogia	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-02 0132-02	Demontaż baterii brodzika - analogia	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR-W 4- 02 0126-01	Wymiana wodomierza o śr. 15 mm w rurociąg z rur stalowych ocynkowan- nych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR 2-15 0415-01	głowica termoregulacyjna o śr.nom. do 15 mm- analogia	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR-W 2- 15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwным o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 2-15 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplasty- fikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
17	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplasty- fikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20	KNR-W 2-15 0232-02	Brodziki natryskowe 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	1.000
21	KNR 2-15 0224-02	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'dolnopłuk' lub W-70 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	1.000
22	KNR-W 2-15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru



Andrzej Partyka
Upr. bud. GP 42-7342/193/93

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH .

Obiekt: Mieszkanie -pokój, kuchnia, łazienka,p.pokój.

Budowa: Bydgoszcz Ul. Świetlicowa 8 mieszkanie nr 4

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Montaż kuchenki elektrycznej 2-palnikowej.	1kpl	
2.	Wymiana opraw w kuchni i łazience? i wymiana osprzętu.	kpl	
3.	Montaż ochronników II-stopnia i wyłącznika różnicowo-prądowego	kpl	
4.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
5.	RAZEM NETTO w PLN		