

Załącznik nr 9/3 do SIWZ

**Przedmiary robót dla nieruchomości przy
ul. Wincentego Pola 6/4**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² ściany (2*2.38+2*3.28+2*2.3+2*1.35+2*2.4+2*4.78)*2.9	m ²		
			m ²	95.642	
				RAZEM	95.642
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² sufitu 2.38*3.28+1.35*2.3+2.4*4.78	m ²		
			m ²	22.383	
				RAZEM	22.383
3	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet 1.4*(2*2.38+2*3.28)	m ²		
			m ²	15.848	
				RAZEM	15.848
4	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 95.64	m ²		
			m ²	95.640	
				RAZEM	95.640
5	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 22.38	m ²		
			m ²	22.380	
				RAZEM	22.380
6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 22.38	m ²		
			m ²	22.380	
				RAZEM	22.380
7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 95.64	m ²		
			m ²	95.640	
				RAZEM	95.640
8	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 22.38	m ²		
			m ²	22.380	
				RAZEM	22.380
9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 95.64	m ²		
			m ²	95.640	
				RAZEM	95.640
10	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 18	m		
			m	18.000	
				RAZEM	18.000
11	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) 3.8*2*2.6+2.6	m ²		
			m ²	22.360	
				RAZEM	22.360
12	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 1.35*2.3	m ²		
			m ²	3.105	
				RAZEM	3.105
13	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 1.60*2+2.5*4	m ²		
			m ²	13.200	
				RAZEM	13.200
14	KNR 4-01 0349-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej 0.8*2*0.25*0.6	m ³		
			m ³	0.240	
				RAZEM	0.240
15	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 1.35*2+1*2*2	m ²		
			m ²	6.700	
				RAZEM	6.700
16	KNR 0-12II 0829-07	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną 1.35*2+1*2*2	m ²		
			m ²	6.700	
				RAZEM	6.700
17	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 1.35*2.3	m ²		
			m ²	3.105	
				RAZEM	3.105

A

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 0-12II 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą 1.35*2.3	m ² m ²	 3.105	
				RAZEM	3.105
19	KNR 4-01 0820-02	Ułożenie płyt pilśniowych twardych na lepiku na gotowym podłożu w ilości do 2 m ² w jednym miejscu z zapastowaniem analogia płyt OSB 18 mm 2.38*3.28+2.4*4.78	m ² m ²	 19.278	
				RAZEM	19.278
20	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 19.27	m ² m ²	 19.270	
				RAZEM	19.270
21	KNR 4-01 0411-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne 2.38*2+3.29*2+2.4*2+4.78	m m	 20.920	
				RAZEM	20.920
22	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi listwy aluminiowe 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
23	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
24	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe dwukrotnie malowane na budowie (2.05*2+0.9)*3	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000
25	KNR 2-02 1019-08	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe wzmocnione fabrycznie wykończone 1.6	m ² m ²	 1.600	
				RAZEM	1.600
26	KNR 2-02 1018-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m ² oszklone szybą o powierzchni do 0.2 m ² dwukrotnie malowane i szklone na budowie łazienkowe z nawiewem 1.6*2	m ² m ²	 3.200	
				RAZEM	3.200
27	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
28	analiza indywidualna	nawiewnik higrosterowalny 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
29		wyprowadzenie wentylacji na zewnątrz budynku rurą dwupłaszczową 6,5 mb 1.35	m m	 1.350	
				RAZEM	1.350
30	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
31	analiza indywidualna	postawienie nowego pieca z kafli używanych o kubaturze 0,85 m ³ 1	m ³ m ³	 1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
33	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
34	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 2.1	m ³ m ³	 2.100	
				RAZEM	2.100

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 2.1	m ³		
			m ³	2.100	
				RAZEM	2.100
36	analiza indywidualna	opinia kominiarska powykonawcza	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru
Leszek Saganowski
 upr. bud. WABP MA 7210/205/MS

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 0-35 0123-02	Brodzik + Kabina natryskowa do kąpiel, narożna /2 ścian/ z szybami z płyt polistyrenowych 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-02 0235-04	Demontaż zmywaka kuchennego 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków stalowych + szafka 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 2- 15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 2- 15 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 2-15 0108-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 15 mm do wodomierzy skrzydełkowych 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR-W 2- 15 0140-06	Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o śr. nominalnej 15 mm 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 2- 15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 12	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
10	KNR 2-15 0311-03	Kuchnia gazowa z piekarnikiem 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych 1	lokal. lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-15 0306-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr. przyłącza 25 mm na ścianach 0.5	kpl. kpl.	0.500	
				RAZEM	0.500
13	KNR-W 2- 15 0303-01	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 12	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
14	KNR 2-15 0121-01	Urządzenia do podgrzewania wody 50 l. 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywawkowe stojące o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR-W 2- 15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 2-15 0224-02	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'dolnopłuk' lub W-70 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 2-15 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm / spłuczka/ 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNNR 4 0232-02 analogia	Demontaz istn. brodzika natryskowego 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplasty- fikowanego PCW o śr. 50 mm 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000

INSPEKTOR NADZORU
ds. sanitarnych
Zbigniew Żelazny
upr. 620/74/Bg

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.

Obiekt: Mieszkanie pokój, kuchnia, łazienka.

Budowa: Bydgoszcz Ul. W. Pola 6 mieszkanie nr 4

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót		Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t z tynkowaniem w kuchni i łazience oprawa typu „plafon”	szt/m	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	4kpl	
3.	Montaż tablicy licznikowej,OK1x25A zabezpieczeń S301 (8 obwodów) i wylącznika różnicowo-prądowego, montaż ochronników II-stopnia w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego.	10kpl	
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji po wykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl 1kpl	
6.	RAZEM NETTO w PLN		