

Załącznik nr 9/6 do SIWZ

**Przedmiary robót dla nieruchomości przy
ul. Czarna Droga 31/2**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 266.45	m ² m ²	 266.450	 266.450
2	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet 266.45	m ² m ²	 266.450	 266.450
3	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 2	m ² m ²	 2.000	 2.000
4	kalkulacja własna wycena in- dywidualna	wykonanie opinii kominiarskiej - powykonawczej 1	szt szt	 1.000	 1.000
5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 207.76-10.75	m ² m ²	 197.010	 197.010
6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 58.69	m ² m ²	 58.690	 58.690
7	KNR 2-02 0815-02 analogia	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach 207.76-10.75	m ² m ²	 197.010	 197.010
8	KNR 2-02 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewa- nych 58.69	m ² m ²	 58.690	 58.690
9	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów- biała 58.69	m ² m ²	 58.690	 58.690
10	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- biała 177.81	m ² m ²	 177.810	 177.810
11	kalk. własna kalk. własna	wymiana spoinowania płytek w łazience 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
12	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian bez szpachlowania- beżowa 29.95-10.75	m ² m ²	 19.200	 19.200
13	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 58.69	m ² m ²	 58.690	 58.690
14	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 9.24	m ² m ²	 9.240	 9.240
15	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo- nowe - PCW- w kolorze beżowym grub.2,0 9.24	m ² m ²	 9.240	 9.240
16	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne drewniane 12.63	m m	 12.630	 12.630
17	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 10.95	m ² m ²	 10.950	 10.950
18	KNR 2-02 1001-08 analogia	Okna drewniane zespolone wzmocnione budownictwa mieszkaniowego fabrycznie wykończone (rozmiarowo uchylne ze ślimieniem) 10.95	m ² m ²	 10.950	 10.950

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 4-01 0535-08 analogia	Rozebranie parapetów zewnętrznych (1.2*5)*0.25	m ² m ²	RAZEM 1.500	10.950 1.500
20	KNR 2-02 0506-02 analogia	Montaż parapetu zewnętrznego powlekanego 1.5	m ² m ²	RAZEM 1.500	1.500 1.500
21	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych 5.5	m m	RAZEM 5.500	1.500 5.500
22	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników wewnętrznych z drewna 5	szt. szt.	RAZEM 5.000	5.500 5.000
23	kalkulacja własna	Montaż nawiewników AERECO 3	szt. szt.	RAZEM 3.000	5.000 3.000
24	KNR 0-19 1023-07	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednoodzielnich z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m ² (3szt) 6.38	m ² m ²	RAZEM 6.380	3.000 6.380
25	KNR 4-01 0535-08 analogia	Rozebranie parapetów zewnętrznych (1.2*3)*0.25	m ² m ²	RAZEM 0.900	6.380 0.900
26	KNR 2-02 0506-02 analogia	Montaż parapetu zewnętrznego powlekanego 0.9	m ² m ²	RAZEM 0.900	0.900 0.900
27	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych 3.6	m m	RAZEM 3.600	0.900 3.600
28	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników wewnętrznych z PCV wraz z parapetami 3	szt. szt.	RAZEM 3.000	3.600 3.000
29	kalkulacja własna	Montaż nawiewników AERECO 3	szt. szt.	RAZEM 3.000	3.000 3.000
30	KNR 2-02 1511-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników radiatorowych 8.16	m ² m ²	RAZEM 8.160	3.000 8.160
31	KNR 2-02 1512-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr.do 50 mm 26	m m	RAZEM 26.000	8.160 26.000
32	KNR 4-01 0108-09 analogia	Wywiezienie materiałów rozbiórkowych (powstałych w trakcie wykonywania remontu pustostanu) samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 2.5	m ³ m ³	RAZEM 2.500	26.000 2.500
33	KNR 4-01 0108-10 analogia	Wywiezienie materiałów rozbiórkowych (powstałych w trakcie wykonywania remontu pustostanu) samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 19 2.5	m ³ m ³	RAZEM 2.500	2.500 2.500
				RAZEM	2.500

Inspektor Nadzoru Budowlanego

[Podpis]
 Katarzyna Tomaszewska
 upr. bud. DAN 12 21 7504
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 w zakresie ogólnobudowlanym

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-02 0235-04	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak blaszany emaliowany na szafce 1.0	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii zlewozmywakowej stojącej w kuchni / bez korkowania/ 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15mm w kuchni za zlewozmywakiem 2.0	m m	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR-W 4-02 0144-06	Demontaż wodomierzy skrzydełkowych o śr. 15-20 mm /w pomieszczeniu kuchni i łazienki na c.w.u. i z.w./ 4.0	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
5	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 1.0	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 1.0	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm 2.0	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-02 0132-02 uwaga p.tablicą	Demontaż baterii brodzikowej natryskowej bez korkowania 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 4-02 0133-01	Demontaż zaworu przelotowego kulowego o śr. 15mm / do zamknięcia dopływu wody do splotki / 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 4-02 0314-03	Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 4-02 0309-01	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 20 mm 1.0	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 2-15 0103-01	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynkowane o łącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych 2.0	m m	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR 0-35 0115-01	Wodomierze skrzydełkowe do wody zimnej o śr. nominalnej króćców przyłączeniowych 15 mm / w kuchni i łazience/ - bez wymiany zaworów - istniejące 2.0	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR 0-35 0115-01	Wodomierze skrzydełkowe do ciepłej o śr. nominalnej króćców przyłączeniowych 15 mm / w kuchni i łazience/ - bez wymiany zaworów - istniejące. 2.0	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR 2-15 0115-01	Bateria umywalkowa ścienna o śr.nom. 15 mm 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-15 0115-02	Bateria zlewozmywakowa stojąca o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 2-15 0115-04 analogia	Bateria brodzikowa z natryskiem ścienna o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 2-15 0112-01	Zawór przelotowy kulowy sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm/ do zamknięcia dopływu wody do spłuczki /	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 2-15 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	analiza indywidualna	Czyszczenie środkami czyszczącymi urządzeń sanitarnych tj.brodzika	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 0-35 0123-02	Kabina natryskowa do kąpeli, narożna, dwuścienna z szybami z płyt polistyrenowych - brodzik o wymiarze 80x80 - istniejący	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalki pojedynczej porcelanowej z syfonem gruszkowym -biała /połączenia sztywne/	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępu pojedynczego z płuczką lub porcelany 'kompakt' biały - połączenia sztywne	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaka dwukomorowego blaszanego emaliowanego na szafce - uwzględnić szafkę pod zlewozmywak dwukomorowy -połączenia sztywne	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR-W 2-15 0218-03	Syfon do zlewozmywaka dwukomorowego - podwójny z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 2-15 0311-03	Kuchnia gazowa 4 palnikowa wolnostojąca z pokrywą z piekarnikiem gazowym o połączeniach sztywnych	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR 2-15 0306-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przyłącza 20 mm na ścianach	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		1.0	lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru
Grzegorz Fiebrandt
 upr. bud. SP-K2/1342-112-94

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH .Obiekt: **Mieszkanie**

2-pokoje, kuchnia, łazienka, p.p.

Budowa: **Bydgoszcz**

Ul. Czarna Droga 31 mieszkanie nr 2

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót		Wartość
1.	Wymiana osprzętu elektrycznego .	szt/m	
2.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	kpl 1kpl	
3.	RAZEM NETTO w PLN		