

złoty czuły Nr 9/1  
do 5127  
złoty Nr 1

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont pustostanu</b>					
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 255.761	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	255.761	
				<b>RAZEM</b>	<b>255.761</b>
2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 1.0*2.2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.400</b>
3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 51.900	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	51.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.900</b>
4	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych 9	szt. szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
5	KNR 0-19 0929-09	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m <sup>2</sup> 1.15*1.15*5+0.50*0.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.863	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.863</b>
6	kalk. własna	Parapet zewnętrzny z blachy powlekanej 1.15*5+0.50	m m	6.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.250</b>
7	kalk. własna	Parapety wewnętrzne z PCV 6	szt. szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
8	KNR-W 2- 17 0156-01	Nawietrzaki higrosterowalne 5	szt. szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
9	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wewnętrzno-kalowych 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
10	KNR 2-02 1016-04	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wejściowych 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	KNR 2-02 1018-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m <sup>2</sup> oszklone szybą o powierzchni ponad 0.2 m <sup>2</sup> dwukrotnie malowane i szklone 0.90*2.2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.960</b>
12	KNR 2-02 1015-06	Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne pełne dwukrotnie malowane 2.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.200</b>
13	KNR 4-01 0919-20	Założenie klamek z szyldami 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
14	KNR 4-01 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych 4	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
15	KNR-W 2- 02 0840-04	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na zaprawie klejowej 4.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.400</b>
16	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
17	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod szpachlowanie gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 51.90+203.861	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	255.761	
				<b>RAZEM</b>	<b>255.761</b>
18	KNR 2-02 0815-04	Wewn. gładzie gipsowe, dwuwarstw. na ścianach z elem. pref. i bet. wylewanych	m <sup>2</sup>		


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$(3.48*2+2.53*8+3.38*2+3.33*2+6.43*2+2.04*2+1.85*2+2.95*2+2.06*2)*2.86$	m <sup>2</sup>	203.861	
				<b>RAZEM</b>	<b>203.861</b>
19	KNR 2-02 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych $3.48*2.53+3.38*2.53+3.33*2.53+6.43*2.53+2.04*1.85+2.95*2.06$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	51.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.900</b>
20	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 51.900	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	51.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.900</b>
21	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 203.861	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	203.861	
				<b>RAZEM</b>	<b>203.861</b>
22	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - lamperia $(3.48*2+2.53*2+2.06*2+2.95*2)*2.0$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	44.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.080</b>
23	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 5.50	m		
			m	5.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.500</b>
24	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko 51.900	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	51.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.900</b>
25	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych 51.900	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	51.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.900</b>
26	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 51.900	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	51.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.900</b>
27	KNR-W 2-02 1124-05	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane $3.48*2+2.53*8+3.38*2+3.33*2+6.43*2+2.04*2+1.85*2+2.95*2+2.06*2$	m		
			m	71.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>71.280</b>
28	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 0.2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.200</b>
29	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km - 20 km 0.2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.200</b>
30	wycena indywidualna	Opinia kominiarska 1	szt		
			szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

inspektor Nadzoru  
Tadeusz KŁAS  
Upr. Bud. WAW-KA-111/20/90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>pustostan - instalacja sanitarna</b>					
1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		1.000
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		1.000
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		1.000
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	KNR 4-02 0237-04	Przeczyszczenie podejsc odpływowych o śr. 100 mm	szt.		1.000
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.		1.000
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		3.000
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
7	KNR 4-02 0235-07	Demontaż brodzika - analogia	kpl.		1.000
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	KNR 4-02 0132-02	Demontaż baterii brodzika - analogia	szt.		1.000
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		1.000
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	KNR-W 4- 02 0126-01	Wymiana wodomierza o śr. 15 mm w rurociągu z rur stalowych ocynkowan- nych	szt.		2.000
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
11	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		1.000
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	KNR-W 2- 15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		1.000
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	KNR 2-15 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm	szt.		1.000
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm	szt.		1.000
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplast- fikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		3.000
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
16	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplast- fikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		1.000
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
17	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce	szt.		1.000
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
18	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		1.000
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
19	KNR-W 2- 15 0232-02	Brodziki natryskowe	kpl.		1.000
		1	kpl.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
20	KNR 2-15 0224-02	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'dolnoptuk' lub W-70 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
21	KNR-W 2- 15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1	szt. szt.	1.000	1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
22	KNR 2-15 0404-01	Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznej c.o. w budynkach mieszkalnych 6	urządź urządź	6.000	6.000
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
23	KNR 2-15 0419-03	Grzejniki stalowe dwupłytkowe GP-2 o dług. 660 mm 5	kpl. kpl.	5.000	5.000
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
24	KNR 2-15 0419-03	Grzejniki stalowe dwupłytkowe GP-2 o dług. 660 mm 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
25	KNR 2-15 0415-01	Zawór skośny lub zawór grzejnikowy o śr.nom. do 15 mm 5	szt. szt.	5.000	5.000
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
26	kalkul. włas- na	renowacja baterii zlewozmyw. 1	szt. szt.	1.000	1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Inspektor Nadzoru


  
Andrzej Partyka  
Upr. bud. GP-KZ-7342/193/93

**ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH .**

Obiekt: Mieszkanie -3pokoje, kuchnia, łazienka,p.pokój.

Budowa: Bydgoszcz Ul. Świetlicowa 8 mieszkanie nr 28

**I. Zakres remontu.**

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Montaż kuchenki elektrycznej 2-palnikowej.	1kpl	
2.	Wymiana opraw w kuchni i łazience" i wymiana osprzętu.	kpl	
3.	Montaż ochronników II-stopnia i wyłącznika różnicowo-prądowego	kpl	
4.	Wykonanie skróconej dokumentacji po wykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
5.	<b>RAZEM NETTO w PLN</b>		