

zotacznik 14/9/2
do 5142
rodzoni 14 2

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont pustostanu					
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 198.244	m ²		
			m ²	198.244	
2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 1.0*2.2*2	m ²	RAZEM	198.244
			m ²	4.400	
3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 42.345	m ²	RAZEM	4.400
			m ²	42.345	
4	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych 8	szt.	RAZEM	42.345
			szt.	8.000	
5	KNR 0-19 0929-09	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 1.14*1.11*3	m ²	RAZEM	8.000
			m ²	3.796	
6	kalk. własna	Parapet zewnętrzny z blachy powlekanej 1.11*3	m	RAZEM	3.796
			m	3.330	
7	kalk. własna	Parapety wewnętrzne z PCV 3	szt.	RAZEM	3.330
			szt.	3.000	
8	KNR-W 2- 17 0156-01	Nawietrzaki higrosterowalne 3	szt.	RAZEM	3.000
			szt.	3.000	
9	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wewnętrzno-kalowych 4	szt.	RAZEM	3.000
			szt.	4.000	
10	KNR 2-02 1016-04	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wejściowych 1	szt.	RAZEM	4.000
			szt.	1.000	
11	KNR 2-02 1018-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni ponad 0.2 m2 dwukrotnie malowane i szklone 0.90*2.2*4	m ²	RAZEM	1.000
			m ²	7.920	
12	KNR 2-02 1015-06	Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne pełne dwukrotnie malowane 2.2	m ²	RAZEM	7.920
			m ²	2.200	
13	KNR 4-01 0919-20	Założenie klamek z sztyldami 5	szt.	RAZEM	2.200
			szt.	5.000	
14	KNR 4-01 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych 6	szt.	RAZEM	5.000
			szt.	6.000	
15	KNR-W 2- 02 0840-04	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na zaprawie klejowej 4.40	m ²	RAZEM	6.000
			m ²	4.400	
16	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 3	szt.	RAZEM	4.400
			szt.	3.000	
17	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod szpachlowanie gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 42.345+155.899	m ²	RAZEM	3.000
			m ²	198.244	
18	KNR 2-02 0815-04	Wewn. gładzie gipsowe, dwuwarstw. na ścianach z elem. pref. i bet. wylewanych	m ²	RAZEM	198.244

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$(3.28*2+2.47*2+3.32*2+4.37*2+3.24*2+4.36*2+1.28*2+1.71*2+2.0*2+1.71*2)*2.81$	m ²	155.899	
19	KNR 2-02 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach z elem. pref. i bet. wylewanych $3.28*2.47+3.32*4.37+3.24*4.36+1.28*1.71+2.0*1.71$	m ²	RAZEM	155.899
			m ²	42.345	
20	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 42.345	m ²	RAZEM	42.345
			m ²	42.345	
21	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 155.899	m ²	RAZEM	42.345
			m ²	155.899	
22	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - lamperia $(3.28*2+2.47*2+1.71*2+2.0*2)*2.0$	m ²	RAZEM	155.899
			m ²	37.840	
23	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 12.5	m	RAZEM	37.840
			m	12.500	
24	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko 42.345	m ²	RAZEM	12.500
			m ²	42.345	
25	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych 42.345	m ²	RAZEM	42.345
			m ²	42.345	
26	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 42.345	m ²	RAZEM	42.345
			m ²	42.345	
27	KNR-W 2-02 1124-05	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane $3.28*2+2.47*2+3.32*2+4.37*2+3.24*2+4.36*2+1.28*2+1.71*2+2.0*2+1.71*2$	m	RAZEM	42.345
			m	55.480	
28	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl. do 1 km 0.2	m ³	RAZEM	55.480
			m ³	0.200	
29	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km - 20 km 0.2	m ³	RAZEM	0.200
			m ³	0.200	
30	wycena indywidualna	Opinia kominiarska 1	szt	RAZEM	0.200
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000


Inspektor Nadzoru

Tadeusz Kwas
Upr. Bud. UAN-KZ-70/120/90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
puستosan - instalacja sanitarna					
1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-02 0237-04	Przeczyszczenie podejsc odpływowych o śr. 100 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNR 4-02 0235-07	Demontaż brodzika - analogia	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-02 0132-02	Demontaż baterii brodzika - analogia	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR-W 4- 02 0126-01	Wymiana wodomierza o śr. 15 mm w rurociąg z rur stalowych ocynkowa- nych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR-W 2- 15 0137-09	Baterie natryskowe z natrykiem przesuwным o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-15 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplasty- fikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
15	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplasty- fikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR-W 2- 15 0232-02	Brodziki natryskowe	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 2-15 0224-02	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'dolnopełuk' lub W-70	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20	KNR-W 2-15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm		RAZEM	1.000
		1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru


Andrzej Partyka
Upr. bud. GPKZ-7342/193/93

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH,

Obiekt: Mieszkanie -pokój, kuchnia, wc.

Budowa: Bydgoszcz Ul. Świetlicowa 8 mieszkanie nr 24

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Montaż kuchenki elektrycznej 4-palnikowej.	kpl	
2.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
3.	Wymiana opraw WOS, wymiana osprzętu	2kpl	
4.	RAZEM NETTO w PLN		