

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		pokój 1			
1	KNR 4-01	Zerwanie starych tapet analogia zerwanie kasetonów	m ²		
d.1	1205-01	4.84*3.95	m ²	19.118	
				RAZEM	19.118
2	KNR 4-01	Zerwanie starych tapet	m ²		
d.1	1205-01	(2*4.84+2*3.95)*2.87	m ²	50.455	
				RAZEM	50.455
3	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów pre-fabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.1	0815-06	19.12	m ²	19.120	
				RAZEM	19.120
4	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.1	0815-04	50.46	m ²	50.460	
				RAZEM	50.460
5	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	19.12	m ²	19.120	
				RAZEM	19.120
6	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	50.46	m ²	50.460	
				RAZEM	50.460
7	KNR 4-01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych	m ²		
d.1	0703-02	19.12	m ²	19.120	
				RAZEM	19.120
8	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0711-03	11	m ²	11.000	
				RAZEM	11.000
9	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych analogia płyt pilśniowych	m ²		
d.1	0818-05	12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
10	KNR 4-01	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem analogia płyt OSB 18 mm	m ²		
d.1	0820-03	19.12	m ²	19.120	
				RAZEM	19.120
11	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m ²		
d.1	1112-05	19.12	m ²	19.120	
				RAZEM	19.120
12	KNR 4-01	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne	m		
d.1	0411-07	2*4.84+2*3.95-1.1	m	16.480	
				RAZEM	16.480
13	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.1	0354-04	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe szklone jednodzielne o powierzchni do 2.0 m ² fabrycznie wykończone	m ²		
d.1	1019-05	1.6	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
15	KNR-W 2-	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
d.1	02 1025-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 0-19	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m ²	m ²		
d.1	0930-09	1.24*1.6	m ²	1.984	
				RAZEM	1.984
17	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
d.1	0354-11	1.15	m	1.150	
				RAZEM	1.150

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 d.1 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł analogia z pcv 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 4-01 d.1 0530-08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej 0.2*1.10	m ² m ²	0.220	
				RAZEM	0.220
20	d.1 analiza indywidualna	Przestawienie pieca o kubaturze do 0,85 m3 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		pokój 2			
21	d.2 analiza indywidualna	postawienie nowego pieca z kafli używanych o kubaturze 0,85 m3 1	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 4-01 d.2 1205-01	Zerwanie starych tapet analogia zerwanie kasetonów 3.52*5.4-0.9*0.6	m ² m ²	18.468	
				RAZEM	18.468
23	KNR 4-01 d.2 1205-01	Zerwanie starych tapet (2*3.52+2*5.4-2*0.9-2*0.6)*2.8	m ² m ²	41.552	
				RAZEM	41.552
24	KNR 2-02 d.2 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 18.47	m ² m ²	18.470	
				RAZEM	18.470
25	KNR 2-02 d.2 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 41.55	m ² m ²	41.550	
				RAZEM	41.550
26	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 18.46	m ² m ²	18.460	
				RAZEM	18.460
27	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 41.55	m ² m ²	41.550	
				RAZEM	41.550
28	KNR 4-01 d.2 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegieł, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) 11	m ² m ²	11.000	
				RAZEM	11.000
29	KNR 4-01 d.2 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 18.46	m ² m ²	18.460	
				RAZEM	18.460
30	KNR 4-01 d.2 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem analogia płyt OSB 18 mm 18.46	m ² m ²	18.460	
				RAZEM	18.460
31	KNR 2-02 d.2 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 18.46	m ² m ²	18.460	
				RAZEM	18.460
32	KNR 4-01 d.2 0411-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne 2*3.52+2*5.4	m m	17.840	
				RAZEM	17.840
33	KNR 4-01 d.2 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR 2-02 d.2 1019-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe szklone jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone 1.6	m ² m ²	1.600	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.600
35	KNR-W 2- d.2 02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNR 0-19 d.2 0930-09	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2	m ²		
		1.15*1.70	m ²	1.955	
				RAZEM	1.955
37	KNR 4-01 d.2 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		1.15	m	1.150	
				RAZEM	1.150
38	KNR 4-01 d.2 0530-08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej	m ²		
		0.2*1.10	m ²	0.220	
				RAZEM	0.220
3		kuchnia			
39	KNR 4-01 d.3 1205-01	Zerwanie starych tapet analogia zerwanie kasetonów	m ²		
		3.67*2.9	m ²	10.643	
				RAZEM	10.643
40	KNR 4-01 d.3 1205-01	Zerwanie starych tapet	m ²		
		(2*3.67+2*2.9)*2.6	m ²	34.164	
				RAZEM	34.164
41	KNR 2-02 d.3 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		10.64	m ²	10.640	
				RAZEM	10.640
42	KNR 2-02 d.3 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		34.16	m ²	34.160	
				RAZEM	34.160
43	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		10.64	m ²	10.640	
				RAZEM	10.640
44	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		34.16	m ²	34.160	
				RAZEM	34.160
45	KNR 4-01 d.3 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągniętej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych	m ²		
		10.64	m ²	10.640	
				RAZEM	10.640
46	KNR 4-01 d.3 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		12.5	m ²	12.500	
				RAZEM	12.500
47	KNR 4-01 d.3 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		10.64	m ²	10.640	
				RAZEM	10.640
48	KNR 4-01 d.3 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem analogia płyt OSB 18 mm	m ²		
		10.64	m ²	10.640	
				RAZEM	10.640
49	KNR 2-02 d.3 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m ²		
		10.64	m ²	10.640	
				RAZEM	10.640
50	KNR 4-01 d.3 0411-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne	m		
		2*3.67+2*2.9-1.1	m	12.040	
				RAZEM	12.040
51	KNR 4-01 d.3 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
52	KNR 2-02 d.3 1019-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe szklone jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone 1.6	m ² m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
53	KNR-W 2- d.3 02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
54	KNR 0-19 d.3 0930-09	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 1.26*1.16	m ² m ²	1.462	
				RAZEM	1.462
55	KNR 4-01 d.3 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.15	m m	1.150	
				RAZEM	1.150
56	KNR 4-01 d.3 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł analogia z pcv 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
57	KNR 4-01 d.3 0530-08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej 0.2*1.10	m ² m ²	0.220	
				RAZEM	0.220
58	KNR 4-01 d.3 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 2.4*1.5	m ² m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
59	d.3 analiza indywidualna	Postawienie trzonu kuchennego 1	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
4		pokój 1			
60	KNR 4-01 d.4 1205-01	Zerwanie starych tapet analogia zerwanie kasetonów 1.40*2.6	m ² m ²	3.640	
				RAZEM	3.640
61	KNR 4-01 d.4 0427-07	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nieotynkowanych 1.4*2.6	m ² m ²	3.640	
				RAZEM	3.640
62	KNR 4-01 d.4 1205-01	Zerwanie starych tapet (2*1.4+2*2.8)*2.6-2*1.6	m ² m ²	18.640	
				RAZEM	18.640
63	KNR 4-01 d.4 0712-06	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, pilastrach na podłożu drewnianym osiatkowanym (do 5 m2 w 1 miejscu) 3.64+2.8*2+1.4*2	m ² m ²	12.040	
				RAZEM	12.040
64	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3.64	m ² m ²	3.640	
				RAZEM	3.640
65	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2*1.4+2*2.8)*2.6	m ² m ²	21.840	
				RAZEM	21.840
66	KNR 4-01 d.4 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 3.64	m ² m ²	3.640	
				RAZEM	3.640
67	KNR 4-01 d.4 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem analogia płyt OSB 18 mm 3.64	m ² m ²	3.640	
				RAZEM	3.640
68	KNR 2-02 d.4 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 3.64	m ² m ²	3.640	
				RAZEM	3.640

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
69	KNR 4-01 d.4 0411-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyściennie 2*1.4+2*2.8-1.1	m m	7.300	
				RAZEM	7.300
70	KNR 4-01 d.4 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
71	KNR 2-02 d.4 1019-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe szklone jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone 1.4	m ² m ²	1.400	
				RAZEM	1.400
72	KNR-W 2- d.4 02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
73	KNR 0-19 d.4 0930-09	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 1.24*1.6	m ² m ²	1.984	
				RAZEM	1.984
74	KNR 4-01 d.4 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1	m m	1.000	
				RAZEM	1.000
75	KNR 4-01 d.4 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł analogia z pcv 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
76	KNR 4-01 d.4 0530-08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej 0.2*0.9	m ² m ²	0.180	
				RAZEM	0.180
5		przedpokój			
77	KNR 4-01 d.5 1205-01	Zerwanie starych tapet analogia zerwanie kasetonów 1.17*1.15	m ² m ²	1.346	
				RAZEM	1.346
78	KNR 4-01 d.5 1205-01	Zerwanie starych tapet (2*3.52+2*5.4-2*0.9-2*0.6)*2.8	m ² m ²	41.552	
				RAZEM	41.552
79	KNR 4-01 d.5 0712-08	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy wapienno-gipsowej na stropach, biegach, spocznikach na podłożu drewnianym otrzcinowanym (do 2 m2 w 1 miejscu) 0	m ² m ²	0.000	
				RAZEM	0.000
80	KNR 4-01 d.5 0712-06	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, pilastrach na podłożu drewnianym osiatkowanym (do 5 m2 w 1 miejscu) 2*1.17*2.4	m ² m ²	5.616	
				RAZEM	5.616
81	KNR 4-01 d.5 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
82	KNR 2-02 d.5 1019-08	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe wzmocnione fabrycznie wykończone 1.6	m ² m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
83	KNR 2-02 d.5 1018-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m2 dwukrotnie malowane na budowie 1.6	m ² m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
84	KNR 4-01 d.5 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 1.34	m ² m ²	1.340	
				RAZEM	1.340
85	KNR 4-01 d.5 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem analogia płyt OSB 18 mm 1.34	m ² m ²	1.340	
				RAZEM	1.340

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
86	KNR 4-01 d.5 0411-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne 2*1.17	m m	2.340	
				RAZEM	2.340
87	KNR-W 2- d.5 02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Inspektor Nadzoru

Leszek Saganowski
ul. bud. WRON NIE 7218/2051R2

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm 9.50	m m	9.500	
				RAZEM	9.500
2	KNR 4-01 0333-21	Przebicie otworów w stropie ceramicznym 2.0	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 4-01 0339-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2.0	m m	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-02 0133-01	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15 mm 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm 3.0	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR-W 4- 02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 1.0	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 4- 02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 1.0	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-15 0103-01	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynkowane o łącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych /do z. w. i c.w.u.- w mieszkaniu i piwnicy pod mieszkaniem/ 18.0	m m	18.000	
				RAZEM	18.000
11	KNR-W 2- 15 0140-01	Wodomierz skrzydełkowy domowy o śr. nominalnej 15 mm / z dwoma zawoarmi kulowymi o śr.15mm - w pomieszczeniu piwnicznym pod mieszkaniem - wejście z mieszkania/ 1.0	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-15 0108-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 15 mm do wodomierzy skrzydełkowych 1.0	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-15 0115-01	Bateria zlewozmywakowa ścienna o śr.nom. 15 mm 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 2-15 0115-01	Bateria umywalkowa ścienna o śr.nom. 15 mm 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-15 0115-06	Bateria wannowa stojąca o śr.nom. 15 mm 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, o śr.nominalnej 15 mm 3.0	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
17	KNR 2-15 0107-05	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych sztywnych z rur o śr.nom.15 mm 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-15 0121-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj.- podgrzewacz elektryczny pojemnościowy 80ltr z osprzętem / zaworem zwrotnym z filtrem, zaworem bezpieczeństwa, zaworem kulowym przelotowym / 1.0	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
19	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępu pojedynczego z płuczką z porcelany 'kompakt' gat.I 1.0	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
20	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm 1.0	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
21	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 1.0	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
22	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaka dwukomorowego ze stali nierdzewnej gat.I na szafce /uwzględnić szafkę pod zlewozmywak dwukomorowy/ 1.0	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
23	KNR-W 2- 15 0218-03	Syfon podwójny z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1.0	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
24	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm 3.0	szt. szt.	3.000	3.000
				RAZEM	3.000
25	KNR 2-15 0222-04	Montaż wanny kąpielowej blaszanej emaliowanej bez obudowy gat.I / z kompletem przelewowo-spustowym/ 1.0	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
26	KNR-W 2- 15 0218-02	Syfon wannowy pojedynczy nadstropowy z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1.0	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
27	KNR 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm 2.0	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
28	KNR 4-01 0325-02	Zamurowanie bruzd pionowych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegiel 2.0	m m	2.000	2.000
				RAZEM	2.000

Inspektor Nadzoru
Urząd Miasta
upr bud
342 112 94

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Orla 6/1					
1	KNR 4-02 0309-02	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 25 mm	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-02 0314-03	Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej z piekarnikiem	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 4- 02 0314-01	Demontaż zbędnego podejścia gazowych o śr. 15-20 mm - analogia	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-15 0403-01	Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom. 10-15 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku -przeniesienie kuchni gazowej	m		
	6.3		m	6.300	
				RAZEM	6.300
5	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych	lokal.		
	1		lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-15 0306-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przylączy 25 mm na ścianach- bez materiału	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-15 0310-01	Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-15 0311-03	Kuchnia gazowa z piekarnikiem	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowych o średnicy do 50 mm	m		
	11.8		m	11.800	
				RAZEM	11.800
10	KNR 2-02 1215-01	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	kalk własna kalk. własna	rura wentylacyjna dwupłaszczowa 150/250 ocieplona l=2,5mb	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru
Andrzej Partyka
 Upr. bud. GP-KZ-7342/193/93

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH .

Obiekt: **Mieszkanie** -
 2-pokoje, kuchnia, łazienka ,p.p ,piwnica

Budowa: **Bydgoszcz** Ul. Orla 6 **mieszkanie nr 1**

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t z tynkowaniem w kuchni , łazience i przed wejściem oprawy typu „plafon”	9kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	13kpl	
3.	Montaż tablicy licznikowej ,montaż zabezpieczeń S301 (6 obwodów) i wyłącznika różnicowo-prądowego w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego.	1kpl	
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
6.	RAZEM NETTO w PLN		