

autogramik Nr 9/5  
do SIWZ  
audancie Nr 5

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09 <sup>1)</sup>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - ściany pokój (3.88+3.69)*2*2.96 przedpokój (1.76+1.80)*2*2.96 w.c. (1.80+1.77)*2*2.96	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	44.814	
			m <sup>2</sup>	21.075	
			m <sup>2</sup>	21.134	
				<b>RAZEM</b>	<b>87.023</b>
2	KNR 4-01 1202-09 <sup>2)</sup>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> sufity (3.88*3.69)+(1.76*1.80)+(1.80*1.77)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	20.671	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.671</b>
3	KNR 4-01 0818-05 <sup>1)</sup>	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  (3.88*3.69)+(1.76*1.80)+(1.80*1.77)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	20.671	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.671</b>
4	KNR 4-01 0354-07 <sup>2)</sup>	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> wejściowe 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	KNR 4-01 0354-13 <sup>1)</sup>	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek 2	szt.		
			szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
6	KNR 4-01 0322-02 <sup>1)</sup>	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt.		
			szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
7	KNR 0-19 0929-11 <sup>3)</sup>	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m <sup>2</sup> zachować istniejący podział okien (1.78*1.44)+(1.48*1.44)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.694	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.694</b>
8	kalk. własna	Montaż nawiewników higrosterowalnych 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	KNR 4-01 0354-11 <sup>2)</sup>	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych - zewnętrzne 3.20	m		
			m	3.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.200</b>
10	KNR 4-01 0354-12 <sup>2)</sup>	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko - wewnętrzne 3.20	m		
			m	3.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.200</b>
11	KNR 4-01 0321-02 <sup>2)</sup> analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł parapety wewnętrzne i zewnętrzne. Wewnętrzny PCV-biały, zewnętrzny z blachy stalowej powlekany-biały. Do pozycji należy doliczyć M-parapety 2	szt.		
			szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
12	KNR 4-01 0711-03 <sup>1)</sup>	Uzup. tynk. zwyk. wew. kat. III z zapr. cem.-wap. na ścian. i słup. prostok. na podł. z cegły i pustaków (do 5m <sup>2</sup> w 1 miej.) 2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
13	NNRNKB 202 1134-02 <sup>4)</sup>	Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe  87.023	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	87.023	
				<b>RAZEM</b>	<b>87.023</b>
14	NNRNKB 202 1134-01 <sup>5)</sup>	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome  20.671	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	20.671	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.671</b>
15	KNR 2-02 0815-06 <sup>6)</sup>	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 20.671	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	20.671	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.671</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 2-02 0815-04 6)	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 87.023	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	87.023	
				<b>RAZEM</b>	<b>87.023</b>
17	KNR 4-01 1204-01 2)	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 20.671	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	20.671	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.671</b>
18	KNR 4-01 1204-02 2)	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 87.023-3.30-14.28	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	69.443	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.443</b>
19	KNR 4-01 1206-04 1)	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - do wys 1,5 m pas roboczy w przedpokoju . 2.20*1.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.300</b>
20	KNR 0-12II 0829-01 7)	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża łazienka do wys. 2,0 m (1.80+1.77)*2*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	14.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.280</b>
21	KNR 0-12II 0829-06 7)	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą (1.80+1.77)*2*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	14.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.280</b>
22	KNR 0-12II 1118-01 7)	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 1.80*1.77	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.186	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.186</b>
23	KNR 0-12II 1118-06 7)	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą zwykłą 1.80*1.77	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.186	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.186</b>
24	KNR 0-12II 1120-08 7)	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 40x40 - cokoliki 20 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 6.50	m		
			m	6.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.500</b>
25	KNR 4-01 1212-28 1)	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych 35	m		
			m	35.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
26	KNR 4-01 1212-19 2)	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 2.88	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.880</b>
27	KNR 2-02 1112-01 6)	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam gat I gr 2-3 mm- prócz łazienki pokój, przedpokój (3.88*3.69)+(1.76*1.80)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	17.485	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.485</b>
28	KNR 2-02 1113-06 6)	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichloru winylu klejone 20.20	m		
			m	20.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.200</b>
29	KNR 2-02 1016-04 6)	Ościeżnice drzwiowe stalowe wejściowe 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
30	KNR 2-02 1019-01 6)	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodelne o powierzchni do 2.0 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone 1.6	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
31	KNR 4-01 0903-01 2)	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych łazienka, pokój 2	szt.		
			szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
32	KNR 4-01 0920-20 2)	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami wejściowe	szt.		
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
33	KNR 4-01 0920-24 1)	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych - zamek z wkładką patentową do drzwi wejściowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
34	KNR 4-01 0919-20 2)	Wymiana klamek z sztyldami	szt.		
		łazienka, pokój			
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
35	KNR 4-01 0919-24 2)	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych	szt.		
		pokój			
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
36	KNR 4-01 0919-25 2)	Wymiana zamków wpuszczanych łazienkowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
37	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 2)	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m <sup>2</sup> - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m <sup>2</sup>		
		łazienka, pokój			
		(0.8*2)*3	m <sup>2</sup>	4.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.800</b>
38	KNR 4-01 0108-11 1) analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi i materiałów z rozbiórki	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
39	Kalkulacja własna 1)	Utylizacja	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
40	Kalkulacja własna 1)	Opinia kominiarska po remoncie	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

## OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd.I 1988
2	ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996
3	IGM wyd.I 1998
4	(N.Z.) ORGBUD wyd.I 1992-1999
5	ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów
6	ORGBUD wyd. spec. 1998
7	IGM wyd.II 2000

20.08.13  
Inspektor Nadzoru Budowlanego

*Violetta Dziurzyńska*  
upr. bud. GP-KZ-7312/256/92  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
w zakresie ogólnobudowlanym.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Fordońska 432 m 14</b>					
1	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
2	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową bez M	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-02 0233-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 4-02 0235-07	Demontaż wanny	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-02 0235-05	Demontaż zlewozmywaka + szafka	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków dwukomorowych na szafce + szafka(przesunąć zlewozmywak)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR-W 2-15 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
11	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 2-15 0107-06	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych z tworzywa o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-15 0112-01 analogia	Zawór do splotki	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 2-15 0112-01 analogia	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm (wodomierze pozostają)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych (rozprowadzenie z.w.+c.w.)	m		
		14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
18	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		6	szt.	6.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	6.000
19	KNR 2-15 0222-04	Montaż wanien kąpielowych stalowych bez obudowy	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 2-15 0115-04	Baterie wannowe o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem PCV	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru  
*J. Sikorski*  
**Anna Sikorska**  
 upr. bud nr ewid. KUP/0062/OWROS/11  
 w szczególności instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  
 ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

## ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.

Obiekt: Mieszkanie -pokój, p,p z aneksem kuchennym, łazienka.

Budowa: Bydgoszcz Ul. Fordońska 432 mieszkanie nr 14

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Montaż ochronników przepięciowych II-stopnia i wyłącznika różnicowo-prądowego	1kpl	
2.	Wymiana osprzętu elektrycznego.	1kpl	
3.	Montaż kuchenki elektrycznej 2-palnikowej	1 kpl	
4.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
5.	<b>RAZEM NETTO w PLN</b>		