

zatemniak Nr 9/7
do 5142
audytor Nr 7

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|---------------------------------|---|----------------|--------------|---------------|
| 1 | KNR 4-01 1205-01 | Zerwanie starych tapet (4.42+2.50)*2*2.50 (0.80+1.21)*2*2.50 (1.97+1.20)*2*2.50 | m ² | | |
| | | | m ² | 34.600 | |
| | | | m ² | 10.050 | |
| | | | m ² | 15.850 | |
| | | | | RAZEM | 60.500 |
| 2 | KNR 4-01 1205-01 analogia | Zerwanie starych tapet - Demontaż kasetonów z sufitu 4.42*3.0 | m ² | | |
| | | | m ² | 13.260 | |
| | | | | RAZEM | 13.260 |
| 3 | KNR 4-01 0427-05 analogia | Rozebranie ścianek działowych z tat i rygli - Demontaż paneli na ruszcie drewnianym pokój (4.05+4.30)*2*2.50 pokój- docieplenie 2.5*2.50 | m ² | | |
| | | | m ² | 41.750 | |
| | | | m ² | 6.250 | |
| | | | | | |
| | | | | RAZEM | 48.000 |
| 4 | KNR 4-01 0427-05 | Rozebranie ścianek działowych z tat i rygli pokój (0.98+0.33+1.02)*2.50 | m ² | | |
| | | | m ² | 5.825 | |
| | | | | RAZEM | 5.825 |
| 5 | KNR 4-01 0427-05 | Rozebranie ścianek działowych z tat i rygli w.c. (0.80+1.21)*2.50 | m ² | | |
| | | | m ² | 5.025 | |
| | | | | RAZEM | 5.025 |
| 6 | KNR 4-01 0354-13 | Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek kuchnia 1 | szt. | | |
| | | | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 7 | KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² pokoje, wejściowe, kuchnia, spiżarnia, w.c 6 | szt. | | |
| | | | szt. | 6.000 | |
| | | | | RAZEM | 6.000 |
| 8 | KNR 4-01 0818-05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (4.05*4.30)+(0.31*0.98) 1.93*4.50 4.42*2.50 1.12*2.32 (1.20*0.98)+(1.02*0.91) | m ² | | |
| | | | m ² | 17.719 | |
| | | | m ² | 8.685 | |
| | | | m ² | 11.050 | |
| | | | m ² | 2.598 | |
| | | | m ² | 2.104 | |
| | | | | RAZEM | 42.156 |
| 9 | KNR 4-01 0429-06 analogia | Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt pilśniowych - płyty z podłóg 42.156 | m ² | | |
| | | | m ² | 42.156 | |
| | | | | RAZEM | 42.156 |
| 10 | KNR 4-01 0411-06 | Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm przyjęto 40% w lokalu 42.156*40% | m ² | | |
| | | | m ² | 16.862 | |
| | | | | RAZEM | 16.862 |
| 11 | KNR 4-01 0411-02 | Wymiana elementów podłóg z desek - legary 12.0 | m | | |
| | | | m | 12.000 | |
| | | | | RAZEM | 12.000 |
| 12 | KNR 4-01 0711-03 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) Krotność = 3 5 | m ² | | |
| | | | m ² | 5.000 | |
| | | | | RAZEM | 5.000 |
| 13 | KNR 4-01 0711-18 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków ceramicznych (do 5 m ² w 1 miejscu) 3 | m ² | | |
| | | | m ² | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|----------------------------------|--|--|--------------|----------------|
| 14 | KNR 4-01 0819-15 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 0.50*1.10 | m ² m ² | | |
| | | | | 0.550 | |
| | | | | RAZEM | 0.550 |
| 15 | KNR 4-01 0304-01 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami zamurowanie otworu drzwiowego z kuchni do spiżarni 1.0*2.10 | m ³ m ³ | | |
| | | | | 2.100 | |
| | | | | RAZEM | 2.100 |
| 16 | KNR 4-01 0711-03 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) (1.0*2.10)*2 | m ² m ² | | |
| | | | | 4.200 | |
| | | | | RAZEM | 4.200 |
| 17 | KNR 0-14 2010-03 | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe w miejscu zdemontowanej - w.c. (0.80+1.20)*2.50 | m ² m ² | | |
| | | | | 5.000 | |
| | | | | RAZEM | 5.000 |
| 18 | KNR AT-02 2059-03 analogia | Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA pod montaż drzwi i naświetli w ścianach z płyty g-k 1 | szt. szt. | | |
| | | | | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 19 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² - ściany (4.42+2.50)*2*2.50 (1.93+4.50)*2*2.50 (4.05+4.30+4.35+0.91+1.97+1.20)*2.50 (1.12+2.32)*2*2.50 | m ² m ² m ² m ² | | |
| | | | | 34.600 | |
| | | | | 32.150 | |
| | | | | 41.950 | |
| | | | | 17.200 | |
| | | | | RAZEM | 125.900 |
| 20 | KNR 4-01 0820-03 analogia | Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych - przybicie do podłóg płyty OSB-3 gr należy dobrac w trakcie prac 42.156 | m ² m ² | | |
| | | | | 42.156 | |
| | | | | RAZEM | 42.156 |
| 21 | KNR 2-02 1112-01 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe - Winigam gat I gr 2-3 mm 42.156 | m ² m ² | | |
| | | | | 42.156 | |
| | | | | RAZEM | 42.156 |
| 22 | KNR 2-02 1113-08 | Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie drewniane 46 | m m | | |
| | | | | 46.000 | |
| | | | | RAZEM | 46.000 |
| 23 | KNR 0-19 0930-09 | Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane z PCV o pow. do 2.0 m ² pokój (0.98*1.27)*2 kuchnia 0.98*1.18 pokój 1.08*1.18 | m ² m ² m ² m ² | | |
| | | | | 2.489 | |
| | | | | 1.156 | |
| | | | | 1.274 | |
| | | | | RAZEM | 4.919 |
| 24 | KNR 4-01 0354-11 | Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych-parapety wewnętrzne 3.20 | m m | | |
| | | | | 3.200 | |
| | | | | RAZEM | 3.200 |
| 25 | KNR 4-01 0321-02 analogia | Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł - parapety zewnętrzne powlekane,wewnętrzne z PCV kolor biały + M -parapety zewnętrzne i wewnętrzne prócz parapetu zewnętrznego w pokoju -szczyt budynku (nowy) 7 | szt. szt. | | |
| | | | | 7.000 | |
| | | | | RAZEM | 7.000 |
| 26 | kalk. własna | Montaż nawiewników higrosterowalnych 3 | szt. szt. | | |
| | | | | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 27 | KNR 2-02 1016-01 | Ościeżnice drzwiowe stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych | szt. | | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|-----------------------|---|----------------|--------------|----------------|
| | | 5 | szt. | 5.000 | |
| | | | | RAZEM | 5.000 |
| 28 | KNR 2-02 1019-05 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, szklone jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone pokoje, kuchnia, w.c. 4*(0.9*2) | m ² | | |
| | | | m ² | 7.200 | |
| | | | | RAZEM | 7.200 |
| 29 | KNR 2-02 1017-02 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone wejściowe 1.8 | m ² | | |
| | | | m ² | 1.800 | |
| | | | | RAZEM | 1.800 |
| 30 | KNR 4-01 0920-24 | Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych pokoje, kuchnia 3 | szt. | | |
| | | | szt. | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 31 | KNR 4-01 0920-26 | Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych do drzwi wejściowych -zamek z wkładką patentową 1 | szt. | | |
| | | | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 32 | KNR 4-01 0920-25 | Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych łazienkowych 1 | szt. | | |
| | | | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 33 | KNR 4-01 0920-20 | Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 5 | szt. | | |
| | | | szt. | 5.000 | |
| | | | | RAZEM | 5.000 |
| 34 | KNR 2-02 1301-01 | Piece stałopalne, ceramiczne znormalizowane o kubaturze do 1 m3 -postawienie dwóch piecy w pokojach wg.załączonej opinii kominiarskiej 2 | szt. | | |
| | | | szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 35 | KNR AT-12 0201-01 | Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstrukcji nośnej jednopoziomowej, jedna warstwa pokrycia w całym mieszkaniu 43.20 | m ² | | |
| | | | m ² | 43.200 | |
| | | | | RAZEM | 43.200 |
| 36 | KNR-W 2-02 2008-02 | Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach 125.90 | m ² | | |
| | | | m ² | 125.900 | |
| | | | | RAZEM | 125.900 |
| 37 | KNR 2-02 0815-05 | Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach 43.20 | m ² | | |
| | | | m ² | 43.200 | |
| | | | | RAZEM | 43.200 |
| 38 | KNR 2-02 0815-01 | Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych 125.90 | m ² | | |
| | | | m ² | 125.900 | |
| | | | | RAZEM | 125.900 |
| 39 | KNR 2-02 1505-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem ściany i sufity 43.20+125.90 | m ² | | |
| | | | m ² | 169.100 | |
| | | | | RAZEM | 169.100 |
| 40 | KNR 4-01 1206-04 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii w kuchni w pasie roboczym do wys.1,5m 3.50*1.5 w w.c do wys 2,0 (1.20+0.80)*2*2 | m ² | | |
| | | | m ² | 5.250 | |
| | | | m ² | 8.000 | |
| | | | | RAZEM | 13.250 |
| 41 | KNR 4-01 1212-28 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur 5.0 | m | | |
| | | | m | 5.000 | |
| | | | | RAZEM | 5.000 |
| 42 | kalk. własna | Wykonanie i montaż wentylacji pomieszczenia w.c.rurą stalową ocieploną przez strop ponad dach wg.załączonej do przedmiaru opinii kominiarskiej kuchnia 1 | szt | | |
| | | | szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|----------------------|---|------|--------------|--------------|
| 43 | KNR 4-01 0322-02 | Obsadzenie kraterk wentylacyjnych | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2.000 | |
| 44 | Kalkulacja własna | Wywiezienie materiałów z rozbiórki i utylizacja | kpl | | |
| | | 1 | kpl | 1.000 | |
| 45 | Kalkulacja własna | Opinia kominiarska po remoncie | kpl | | |
| | | 1 | kpl | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| | | | | RAZEM | 1.000 |

29.08.13
Inspektor Nadzoru Budowlanego

Violetta Piłczyńska
upr. bud. GP-KZ-7342/256/92
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanym.

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|---------------------------|---------------------------------|--|------|--------|-------|
| Kościuszki 42 m.15 | | | | | |
| 1 | KNR-W 2-15 0140-06 | Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o śr. nominalnej 15 mm (1 zawór) | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 2 | KNR-W 2-15 0122-01 | Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach stalowych | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 3 | KNR 4-02 0235-05 | Demontaż zlewozmywaka +szafka | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 4 | KNR 4-02 0132-01 | Demontaż baterii zmywakowej | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 5 | KNR 2-15 0220-05 | Montaż zlewozmywaków dwukomorowych na szafce + szafka | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 6 | KNR-W 2-15 0218-03 | Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 7 | KNR 2-15 0115-02 analogia | Bateria z przepływowym podgrzewaczem wody o śr.nom. 15 mm | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 8 | KNR 4-02 0114-01 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm | m | | |
| | | 6 | m | 6.000 | |
| | | | | RAZEM | 6.000 |
| 9 | KNR 2-15 0103-01 | Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych | m | | |
| | | 5 | m | 5.000 | |
| | | | | RAZEM | 5.000 |
| 10 | KNR 2-15 0103-03 | Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 25 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych | m | | |
| | | 5 | m | 5.000 | |
| | | | | RAZEM | 5.000 |
| 11 | KNR 4-01 0208-03 analogia | Przebicie otworów w stropie | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 12 | KNR 4-01 0206-02 | Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 13 | KNR 4-01 0336-02 analogia | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | | |
| | | 5 | m | 5.000 | |
| | | | | RAZEM | 5.000 |
| 14 | KNR-W 2-15 0115-01 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 15 | KNR 4-02 0230-04 | Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku | m | | |
| | | 6 | m | 6.000 | |
| | | | | RAZEM | 6.000 |
| 16 | KNR 4-02 0233-03 | Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 17 | KNR 2-15 0205-03 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową | m | | |
| | | 5 | m | 5.000 | |
| | | | | RAZEM | 5.000 |
| 18 | KNR 2-15 0205-02 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową | m | | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|---------------------------------|--|--------|--------|-------|
| | | 3 | m | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 19 | KNR 2-15 0208-03 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 20 | KNR 4-02 0235-08 | Demontaż ustępu z miską fajansową | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 21 | KNR 4-02 0233-08 | Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 22 | KNR 2-15 0208-05 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 23 | KNR 2-15 0107-06 | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych z tworzywa o śr.nom. 15 mm | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 24 | KNR 2-15 0224-03 | Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'kompakt' | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 25 | KNR 2-15 0114-01 analogia | Zawór do spluczki | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 26 | KNR 2-15 0311-03 | Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym + wąż ze szybkozłączką | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 27 | KNR 2-15 0310-01 | Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 28 | KNR 2-15 0305-01 | Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych | lokal. | | |
| | | 1 | lokal. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |

Inspektor Nadzoru

A. Sikorska

Anna Sikorska
upr. bud. nr ewid. KUP/0082/OWOS/11
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH ,

Obiekt: Mieszkanie - 2-pokoje, kuchnia, wc,p.pokój,spizarnia .

Budowa: Bydgoszcz ul. Kościuszki 42 mieszkanie nr 15

I. Zakres remontu.

| LP. | Wyszczególnienie robót | szt/m | Wartość |
|-----|---|-------|---------|
| 1. | Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t z tynkowaniem | 8kpl | |
| 2. | Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem. | 15kpl | |
| 3. | Montaż zabezpieczeń S301 (8 obwodów) i wyłącznika różnicowo-prądowego ,montaż ochronników II-stopnia w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego. | 1kpl | |
| 4. | Wymiana unifonu i uruchomienie domofonu. | 1kpl | |
| 5. | Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE. | 1kpl | |
| 6. | Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu. | 1kpl | |
| 7. | RAZEM NETTO w PLN | | |
| | | | |