


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>dekarские</b>					
1		<b>część II</b>			
1	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie - powierzchnia do 100 m <sup>2</sup> od ulicy Czartoryskiego oraz od strony Focha szczyt	m <sup>2</sup>		
d.1	0508-02 z.sz. 2.3. 9909-04	7.8*5.5+5.49*5.5+1.5*2.5+1.5*2.5+10.8*6+5.4*5.5	m <sup>2</sup>	175.095	
				<b>RAZEM</b>	<b>175.095</b>
2	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze	m		
d.1	0412-02	5.5*4	m	22.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.000</b>
3	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie narożne lub koszo-	m		
d.1	0412-03	we 5.5*2	m	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
4	KNR 4-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm	m		
d.1	0413-02	5.5*8	m	44.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.000</b>
5	KNR 4-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		
d.1	0310-01	0.4*0.4*1.5	m <sup>3</sup>	0.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.240</b>
6	KNR 2-02	Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy wlotu do 30 cm	szt.		
d.1	0513-02	2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
7	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępnie lat	m <sup>2</sup>		
d.1	0430-05	ponad 24 cm 175.095	m <sup>2</sup>	175.095	
				<b>RAZEM</b>	<b>175.095</b>
8	KNR 0-15II	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z	m <sup>2</sup>		
d.1	0517-01	przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczające- go z folii 175	m <sup>2</sup>	175.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>175.000</b>
9	KNR 2-02	Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w koronkę	m <sup>2</sup>		
d.1	0504-04	175	m <sup>2</sup>	175.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>175.000</b>
10	KNR 2-02	Ołacenie połaci dachowych latami 38x50 mm, o rozstawie do 16 cm z tarcy- cy nasyczonej	m <sup>2</sup>		
d.1	0410-02	170	m <sup>2</sup>	170.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>170.000</b>
11	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	10.8+5.4+3.2+7.8+6	m	33.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.200</b>
12	KNR 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej	m		
d.1	0508-04	33.2	m	33.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.200</b>
13	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
d.1	0535-08	(7.8+5.49+5.4+1.5*2+10.8)*0.6+0.4*4*0.5*2	m <sup>2</sup>	21.094	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.094</b>
14	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowa- nej ; pas nadrynnowy , obróbka szczytów , obróbki kominów	m <sup>2</sup>		
d.1	0506-02	21.09	m <sup>2</sup>	21.090	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.090</b>
15	NNRNKB	(z.VI) Okna dachowe "FAKRO"	kpl.		
d.1	202 1027- 01	2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
16	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	3.2*3	m	9.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.600</b>
17	KNR 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej	m		
d.1	0510-03				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		9.6	m	9.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.600</b>
18	KNR 4-01 d.1 0735-09	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na komi- nach ponad dachem spadzistym 0.4*4*1.5+0.7*1.5*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.500</b>
19	KNR 4-01 d.1 0312-01	Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł o szerokości 1 ceg. poziomych 7.8+5.49+3.2+10.8+5.4	m		
			m	32.690	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.690</b>
20	KNR 4-01 d.1 0528-06	Uzupełnienie kolanek lub załamań z blachy ocynkowanej	szt.		
		6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
21	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- łość do 1 km 170*0.02+170*0.01	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	5.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.100</b>
22	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każ- dy następny 1 km 15 km 5.1	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	5.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.100</b>

  
 M. Fochwa  
 ul. ...  
 ...