

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
dekarские					
1	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa $(5.5+3.5+7.5)*8.4*2+15.5*14$	m ² m ²	494.200	
				RAZEM	494.200
2	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa 494.2	m ² m ²	494.200	
				RAZEM	494.200
3	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk 8.4+8.4	m ² m ²	16.800	
				RAZEM	16.800
4	KNR 4-01 0415-03	Uzupełnienie wazów kominarskich 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku $((7.5+3.5+5.5)*4+8.4*4+15.5*2)*0.4+(0.7*2+0.4*2)*0.4*2+(1.8*2+0.4*2)*0.4*2+(2*1.4+2*0.4)*0.4*6+(3.5+2)*0.4*2+(8.4*4+16.5*4+15.5*2)*0.25+11*0.25*2$	m ² m ²	108.710	
				RAZEM	108.710
6	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku $16.5*4+8.4*4+15.5*2+(3.5+2)*2$	m m	141.600	
				RAZEM	141.600
7	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku 11*4	m m	44.000	
				RAZEM	44.000
8	KNR 4-01 0529-02	Naprawa rur spustowych przez zdjęcie, wyprostowanie, wstawienie małych latek, zawieszenie 10.5*6	m m	63.000	
				RAZEM	63.000
9	KNR 4-01 0308-05	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m ² 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 4-01 0530-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy ocynkowanej 108.71	m ² m ²	108.710	
				RAZEM	108.710
11	KNR 4-03 1009-03	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm w podłożu ceglany $16.5*4+8.4*4+15.5$	otw. otw.	115.100	
				RAZEM	115.100
12	KNR 4-03 1016-03	Osadzanie kołków plastikowych rozporowych w ścianie lub stropie $16.5*4+8.4*4+15.5$	szt. szt.	115.100	
				RAZEM	115.100
13	KNR 4-01 0532-06	Uzupełnienie pokryć lub obróbek blacharskich - wyłazu dachowego z pokryciem klapy z blachy ocynkowanej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 4-01 0524-05	Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o długości ponad 1 m 141.6-15.5	m m	126.100	
				RAZEM	126.100
15	KNR 4-01 0527-06	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr. 12 cm 11*4	m m	44.000	
				RAZEM	44.000
16	KNR 4-01 0528-09	Uzupełnienie o długości do 2 m rur wentylacyjnych z kołpakami z blachy ocynkowanej o śr. 18 cm 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
17	KNR-W 2- 02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwową papą podkładową i nawierzchniową grubości 5,2 mm zbrojoną włóknami poliestrowymi $494.2+1.2*3.5*2$	m ² m ²	502.600	
				RAZEM	502.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołkami podłogowymi 12.5*2	m m	25.000	
				RAZEM	25.000
19	KNR-W 2- 02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej 15*0.5*2	m ² m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
20	KNR 2-02 1611-04	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 10 m 11	kol. kol.	11.000	
				RAZEM	11.000
21	KNR 4-01 0726-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu) 4	m ² m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
22	KNR 4-01 0205-04	Naprawa uszkodzeń podokienników i czapek kominowych 12	miejsc miejsc	12.000	
				RAZEM	12.000
23	KNR 4-01 0312-01	Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł o szerokości 1 ceg. poziomych 126	m m	126.000	
				RAZEM	126.000
24	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 501*0.01	m ³ m ³	5.010	
				RAZEM	5.010
25	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 15 km 5.01	m ³ m ³	5.010	
				RAZEM	5.010
26	wycena indywidualna	wywóz i utylizacja odpadów 5.01	m ³ m ³	5.010	
				RAZEM	5.010

