

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Krycie dachu papą termozgrzewalną			
1	KNR 0-22 d.1 0528-01	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża 241	m ² m ²	241.000	
				RAZEM	241.000
2	KNR 0-22 d.1 0528-02	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - krycie 241	m ² m ²	241.000	
				RAZEM	241.000
3	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 33	m m	33.000	
				RAZEM	33.000
4	KNR 2-02 d.1 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej 33	m m	33.000	
				RAZEM	33.000
5	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 20.25	m ² m ²	20.250	
				RAZEM	20.250
6	KNR 2-02 d.1 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej-wiatrownice 12	m ² m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
7	KNR 2-02 d.1 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej-pas nadrynnowy 8.25	m ² m ²	8.250	
				RAZEM	8.250
8	KNR 4-01 d.1 0531-06 analogia	Wymiana odpowietrzeń kanalizacji 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
9	KNR 4-01 d.1 0735-02	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim 1.24	m ² m ²	1.240	
				RAZEM	1.240

Dyrektor Nadzoru
 Wojciech Cholewicki
 upr. bud GP-K7/7342/17/03