

**Załącznik nr 9/1 do SIWZ**

**Przedmiar robót dla nieruchomości przy  
ul. Św. Trójcy 16**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Pokrycie dachu dachówka</b>			
1	KNR 4-01 d.1 0430-04	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie lat do 24 cm 491	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				491.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>491.000</b>
2	KNR 0-15II d.1 0517-01	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii 491	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				491.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>491.000</b>
3	KNR 2-02 d.1 0410-04- analogia	Nabicie na krokwiach kontrłat współczynnik do R,M,S=0,30 - analogia 491	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				491.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>491.000</b>
4	KNR 2-02 d.1 0410-03	Ołacenie połaci dachowych latami 38x50mm, o rozst. 16-24cm z tarcicy nasyc. 491	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				491.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>491.000</b>
5	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 45	m m		
				45.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.000</b>
6	KNR 4-01 d.1 0524-05	Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o dług.ponad 1 m 45	m m		
				45.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.000</b>
7	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 52	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				52.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.000</b>
8	KNR 2-02 d.1 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej gr 0,55 mm 52	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				52.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.000</b>
9	KNR 0-15 d.1 0526-02 analogia	Wymiana wylazu dachowego 1	szt szt		
				1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	KNR 19-01 d.1 0417-04	Uzupełnienie elementów wyposażenia dachu - ławy kominiarskie 20	m m		
				20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
11	KNR 4-01 d.1 0504-04	Przełożenie pokrycia z układanej podwójnie w koronkę na zaprawie dachówki ceramicznej karpiówki ( 10% nowej dachówki) 491	m <sup>2</sup> przel.p okr. m <sup>2</sup> przel.p okr.		
				491.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>491.000</b>
12	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
13	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 19 3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
14	KNR 2-02 d.1 1610-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 16 m 46*5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				230.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>230.000</b>
15	analiza indywidualna	Czas pracy rusztowań grupy (poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,16)			
2		<b>Krycie dachów papą termozgrzewalną</b>			
16	KNR 4-01 d.2 0310-01 analogia	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 2.7	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				2.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.700</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 0-22 d.2 0528-01	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża 137	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	137.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>137.000</b>
18	KNR 0-22 d.2 0528-02	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - krycie 137	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	137.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>137.000</b>
19	uwaga	Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe ujęte w części dachówkowej 1	kpl		
			kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Inspektor Nadzoru  
*Wojciech Chybański*  
 Nr upr. bud. GP-KZ-7342/77/93