

Załącznik nr 9/2 do SIWZ

**Przedmiar robót dla nieruchomości przy
ul. Młyńska 2**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		mansardy			
1	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²		
d.1	0519-04	1.8*2.5*5	m ²	22.500	
				RAZEM	22.500
2	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa (2 warstwy w pasie przy rynnach) 25,6 x 0,5 = 12,8 m2	m ²		
d.1	0519-05	Krotność = 2 22.5	m ²	22.500	
				RAZEM	22.500
3	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-07	2.5*1.6*5+1.5*0.25*5*2+1.6*0.2*2*5+1.5*0.5*5	m ²	30.700	
				RAZEM	30.700
4	KNR 4-01	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk	m ²		
d.1	0426-02	2*1.6*5	m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
5	KNR 4-01	Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z płyt OSB 12 mm	m ²		
d.1	0402-09	2.5*1.8*2+1.7*1*5	m ²	17.500	
				RAZEM	17.500
6	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho	m ²		
d.1	0613-06	2.5*1.8*5	m ²	22.500	
				RAZEM	22.500
7	KNR 4-01	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk	m ²		
d.1	0414-02	22.5	m ²	22.500	
				RAZEM	22.500
8	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1	0506-02	30.7	m ²	30.700	
				RAZEM	30.700
9	KNR-W 2-	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m ²		
d.1	02 0504-02	22.5	m ²	22.500	
				RAZEM	22.500
10	KNR 0-22	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża (starego)	m ²		
d.1	0528-01	22.5	m ²	22.500	
				RAZEM	22.500
2		dachówka			
11	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.2	0535-04	21*2	m	42.000	
				RAZEM	42.000
12	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m ²		
d.2	0508-02	21.5*7.5*2	m ²	322.500	
				RAZEM	322.500
13	KNR 4-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grub. 32 mm	m		
d.2	0413-01	16*6	m	96.000	
				RAZEM	96.000
14	KNR 4-01	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępach 16 cm	m ²		
d.2	0414-09	21*7.5*2	m ²	315.000	
				RAZEM	315.000
15	KNR K-05	Montaż kontrłat na dachu z deskowaniem pełnym, rozstaw krokwi 80 do 100 cm	m ²		
d.2	0104-03	21*7.5*2	m ²	315.000	
				RAZEM	315.000
16	KNR AT-09	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0, 60 m	m ²		
d.2	0103-01	21*7.5*2	m ²	315.000	
				RAZEM	315.000
17	KNR-W 2-	Pokrycie dachów dachówką - karpiówka ceramiczna w koronkę	m ²		
d.2	02 0513-04	21*7.5*2	m ²	315.000	
				RAZEM	315.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-02 d.2 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej	m		
		42	m	42.000	
				RAZEM	42.000
19	KNR 4-01 d.2 0524-08	Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie wpustów (sztuce- rów) z blachy ocynkowanej	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
20	KNR 4-01 d.2 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		7.8*4	m	31.200	
				RAZEM	31.200
21	KNR 2-02 d.2 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej	m		
		31	m	31.000	
				RAZEM	31.000
22	KNR 4-01 d.2 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzysmów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		7.5*0.3*4+2.2*0.3*4+2.2*0.4	m ²	12.520	
				RAZEM	12.520
23	KNR 4-01 d.2 0415-03	Uzupełnienie włazów kominarskich	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 4-01 d.2 0532-06	Uzupełnienie pokryć lub obróbek blacharskich - wylazu dachowego z po- kryciem klapy z blachy ocynkowanej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 4-01 d.2 0415-02	Rozebranie okienka dachowego analogia Krotność = 0.25	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
26	KNR 0-15II d.2 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej Velux GZL 78 x 55	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
27	KNR 4-01 d.2 0528-09	Uzupełnienie o długości do 2 m rur wentylacyjnych z kołpakiem z blachy ocynkowanej o śr. 18 cm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
28	KNR 4-01 d.2 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m ³	m ³		
		2.2	m ³	2.200	
				RAZEM	2.200
29	KNR 4-01 d.2 0735-01	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II na kominach ponad dachem płaskim	m ²		
		13.5	m ²	13.500	
				RAZEM	13.500
30	KNR 4-01 d.2 0414-11	Wymiana desek czołowych - wiatrownice na szczytach	m		
		28.2*2	m	56.400	
				RAZEM	56.400
31	KNR 4-01 d.2 0414-02	Wymiana desek dachu z desek o grubości 25 mm na styk gzysm	m ²		
		21*0.4	m ²	8.400	
				RAZEM	8.400
32	KNR 2-02 d.2 1606-01	Rusztowania rurowe punktowe o wysokości do 20 m	m ²		
		70*2	m ²	140.000	
				RAZEM	140.000
33	KNR 4-01 d.2 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających	m ²		
		21	m ²	21.000	
				RAZEM	21.000
34	KNR 4-01 d.2 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- łość do 1 km	m ³		
		1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNR 4-01 d.2 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każ- dy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 20	m ³		
		1	m ³	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
36	KNR 4-01 d.2 0108-09	Wywiezienie papy samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNR 4-01 d.2 0108-10	Wywiezienie papy samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 20	m ³		
		1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
38	AW d.2	Utylizacja gruzu	m ³		
		1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
39	AW d.2	Utylizacja papy	m ³		
		1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
40	AW d.2	Zajęcie chodnika	m ²		
		25.8	m ²	25.800	
				RAZEM	25.800
41	AW d.2	Wymiana masztów antenowych	szt		
		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000

Inspektor Nadzoru
Leszek Saganowski
ul. Św. Trójcy 16
01-710 Warszawa NR 7210205132