

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont pustostanu</b>					
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 270.615	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				270.615	
				<b>RAZEM</b>	<b>270.615</b>
2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 70.58	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				70.580	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.580</b>
3	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg białych na wpust 70.58	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				70.580	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.580</b>
4	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów 4.74*5*3+1.50*4+3.50*3	m m		
				87.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>87.600</b>
5	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 10.80+1.53+2.20+7.04	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				21.570	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.570</b>
6	KNR 4-01 0323-03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. 5	szt. szt.		
				5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
7	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow.ponad 2.5 m2 1.60*1.70*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				10.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.880</b>
8	KNR 0-19 1023-08	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.5 m2 0.90*1.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				1.530	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.530</b>
9	KNR 2-17 0156-01	Nawiewniki higrosterowalne 1	szt. szt.		
				1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	KNR 2-02 1016-04	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wejściowych 1	szt. szt.		
				1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wewnętrzno-kalowych 4	szt. szt.		
				4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
12	KNR 2-02 1015-06	Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne pełne dwukrotnie malowane o pow. ponad 1.0 m2 2.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				2.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.200</b>
13	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 7.04	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				7.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.040</b>
14	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 0.90*2.2*2+0.90*1.70*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				8.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.550</b>
15	KNR 4-01 0411-02	Wymiana elementów podłóg z desek - legary na filarkach 87.600	m m		
				87.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>87.600</b>
16	KNR 4-01 0411-05	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grub. 25 mm 70.58	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				70.580	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.580</b>
17	KNR 0-14 2012-01 analogia	Okładziny sufitów płytami gipsowo - kartonowymi 70.58	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				70.580	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.580</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	cena zakładowa	Postawienie pieca kaflowego	szt		
		3	szt	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
19	cena zakładowa	Postawienie trzonu kuchennego	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
20	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod szpachlowanie gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m <sup>2</sup>		
		200.035+70.58	m <sup>2</sup>	270.615	
				<b>RAZEM</b>	<b>270.615</b>
21	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
		(4.74*6+4.13*6+1.50*2+2.56*2+2.20*2+3.50*2)*2.75	m <sup>2</sup>	200.035	
				<b>RAZEM</b>	<b>200.035</b>
22	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
		70.58	m <sup>2</sup>	70.580	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.580</b>
23	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		70.58	m <sup>2</sup>	70.580	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.580</b>
24	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		200.035	m <sup>2</sup>	200.035	
				<b>RAZEM</b>	<b>200.035</b>
25	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit	m <sup>2</sup>		
		70.58	m <sup>2</sup>	70.580	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.580</b>
26	KNR 2-02 1113-07	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichloru winylu zgrzewane	m		
		4.74*6+4.13*6+1.50*2+2.56*2+2.20*2+3.50*2	m	72.740	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.740</b>
27	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl. do 1 km	m <sup>3</sup>		
		2	m <sup>3</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
28	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km - 20 km	m <sup>3</sup>		
		2	m <sup>3</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
29	wycena indywidualna	Opinia kominiarska	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

inspektor Nadzoru  
*Tadeusz Kalas*  
 Upr. Bud. UAN-KZS 210/120/90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-15 0220-04	Montaż zlewozmywaków stalowych na ścianie /1komorowy z płytą ociekową/ 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
2	KNR 2-15 0224-02	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'dolnopłuk' lub W-70 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
3	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
4	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
5	KNR 2-15 0103-01	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynkowane o łącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych 2	m m	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
6	KNR 2-15 0114-01	Zawory czerpalne o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
7	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o śr.nom. 15 mm do splotczki 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
8	KNR 2-15 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000

**ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH .**Obiekt: **Mieszkanie****3-pokoje, kuchnia, łazienka, p.p.**Budowa: **Bydgoszcz****Ul. P.6- Letniego 1 mieszkanie nr 53****I. Zakres remontu.**

<b>LP.</b>	<b>Wyszczególnienie robót</b>	<b>szt/m</b>	<b>Wartość</b>
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t z tynkowaniem w kuchni i łazience oprawy typu „plafon”	8kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	18kpl	
3.	Montaż tablicy licznikowej ,montaż zabezpieczeń S301 (8 obwodów) i wyłącznika różnicowo-prądowego obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego.	1kpl	
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
6.	<b>RAZEM NETTO w PLN</b>		