

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont pustostanu					
1	KNR 4-01 0427-07	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nieotynkowanych 2.0*2.62+1.20*2.62	m ² m ²	8.384	
				RAZEM	8.384
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby i tapet w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² 102.006	m ² m ²	102.006	
				RAZEM	102.006
3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 3.88*2.38+4.69*2.72	m ² m ²	21.991	
				RAZEM	21.991
4	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg białych na wpust 4.69*2.72+3.88*2.38	m ² m ²	21.991	
				RAZEM	21.991
5	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów 2.38*5+2.72*6	m m	28.220	
				RAZEM	28.220
6	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² 1.60*1.10+1.24*1.12+0.90*2.20+1.0*2.20	m ² m ²	7.329	
				RAZEM	7.329
7	KNR 4-01 0411-02	Wymiana elementów podłóg z desek - legary na filarkach 28.220	m m	28.220	
				RAZEM	28.220
8	KNR 4-01 0411-06	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm 21.991	m ² m ²	21.991	
				RAZEM	21.991
9	KNR 0-19 0929-09	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m ² 1.60*1.10+1.24*1.10	m ² m ²	3.124	
				RAZEM	3.124
10	kalk. własna	Parapet zewnętrzny z blachy powlekanej 1.10*2	m m	2.200	
				RAZEM	2.200
11	kalk. własna	Parapety wewnętrzne z PCV 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR-W 2- 17 0156-01	Nawietrzaki higrosterowalne 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR 0-14 2010-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101 wydzielenie wc 2.0*2.62+1.20*2.62	m ² m ²	8.384	
				RAZEM	8.384
14	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wewnętrzlokalowych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR 2-02 1016-04	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wejściowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR-W 2- 02 1027-05	Drzwi zewnętrzne klepkowe o powierzchni ponad 1.5 m ² 2.20*1.0	m ² m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
17	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone 0.90*2.20*2	m ² m ²	3.960	
				RAZEM	3.960
18	KNR 4-01 0919-20	Założenie klamek z szyldami 3	szt. szt.	3.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 4-01 0919-24	Założenie zamków wpuszczanych zwykłych 4	szt. szt.	RAZEM 4.000	3.000
20	KNR 0-23 2612-06 analogia	Wzmocnienie tynków - przyklejenie warstwy siatki na ścianach i sufitach 102.006	m ² m ²	RAZEM 102.006	4.000
21	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod szpachlowanie gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 80.015+21.991	m ² m ²	RAZEM 102.006	102.006
22	KNR 2-02 0815-04	Wewn. gładzie gipsowe, dwuwarstw. na ścianach z elem. pref. i bet. wylewa- nych (4.69*2+2.72*2+2.38*2+3.88*2+2.0+1.20)*2.62	m ² m ²	RAZEM 80.015	102.006
23	KNR 2-02 0815-06	Wewn. gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach z elem. pref. i bet. wylewa- nych 4.69*2.72+3.88*2.38	m ² m ²	RAZEM 21.991	80.015
24	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 21.991	m ² m ²	RAZEM 21.991	21.991
25	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 80.015	m ² m ²	RAZEM 80.015	21.991
26	KNR 4-01 0820-03 analogia	Przybicie do podłóg płyt OSB 21.991	m ² m ²	RAZEM 21.991	80.015
27	KNR-W 2- 02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulono- we 21.991	m ² m ²	RAZEM 21.991	21.991
28	KNR-W 2- 02 1124-05	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych zgrzewane 4.69*2+2.72*2+2.38*2+3.88*2+2.0+1.20	m m	RAZEM 30.540	21.991
29	cena zakła- dowa	Przestawienie pieca kaflowego 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	30.540
30	cena zakła- dowa	Postawienie pieca w ramie 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000
31	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl. do 1 km 1	m ³ m ³	RAZEM 1.000	1.000
32	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każ- dy nast. 1 km - 20 km 1	m ³ m ³	RAZEM 1.000	1.000
33	wycena in- dywidualna	Opinia kominiarska 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru

Tadeusz Kalas
Upr. Bud. Upr. 32/210/120/90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia		j.m.	Poszcz	Razem	Kosztorys inwestorski - instal. sanit. i gaz
1	KNR 4-02	0235-08	1	kpl.	1.000	RAZEM	1.000
2	KNR 4-02	0235-04	1	kpl.	1.000	RAZEM	1.000
3	KNR 4-02	0233-06	3	szt.	3.000	RAZEM	1.000
4	KNR 4-02	0233-08	1	szt.	1.000	RAZEM	3.000
5	KNR 4-02	0237-04	1	szt.	1.000	RAZEM	1.000
6	KNR 2-15	0221-02	1	szt.	1.000	RAZEM	1.000
7	KNR 2-15	0224-02	1	kpl.	1.000	RAZEM	1.000
8	KNR 2-15	0220-05	1	szt.	1.000	RAZEM	1.000
9	KNR-W-2-	15 0218-03	1	szt.	1.000	RAZEM	1.000
10	KNR 2-15	0208-03	3	szt.	3.000	RAZEM	1.000
11	KNR 2-15	0208-05	1	szt.	1.000	RAZEM	3.000
12	KNR 2-15	0108-01	1	kpl.	1.000	RAZEM	1.000
13	KNR 2-15	0118-01	1	szt.	1.000	RAZEM	1.000
14	KNR 2-15	0107-07	1	szt.	1.000	RAZEM	1.000
15	KNR 2-15	0112-01	1	szt.	1.000	RAZEM	1.000
16	KNR 2-15	0115-01	2	szt.	2.000	RAZEM	1.000
17	KNR 2-15	0121-01	1	kpl.	1.000	RAZEM	2.000
18	KNR 2-15	0205-02	3,5	m	3.500	RAZEM	1.000
19	KNR 2-15	0311-03	1	szt.	1.000	RAZEM	3.500
Kuchnia gazowa z piekarnikiem							
RAZEM							

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia		j.m.	Poszcz	Razem
20	KNR 2-15	0306-02	1	kpl.	1.000	1.000
				kpl.		
					RAZEM	1.000
21	KNR 2-15	0402-02	15	m	6.500	6.500
				m		
					RAZEM	6.500
22	KNR 2-15	0310-01	1	szt.	1.000	1.000
				szt.		
					RAZEM	1.000
23	KNR 2-15	0305-01	1	lokal.	1.000	1.000
				lokal.		
					RAZEM	1.000
24	KNR 4-02	0314-03	1	szt.	1.000	1.000
				szt.		
					RAZEM	1.000
25	KNR 4-02	0309-02	1	kpl.	1.000	1.000
				kpl.		
					RAZEM	1.000
26	KNR 4-02	0308-01	2,5	m	2.500	2.500
				m		
					RAZEM	2.500

Inspektor Nadzoru
Andrzej Partka
 Upr. bud. GPKZ-7442/193/98

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH,

-pokój, kuchnia, wc.

Obiekt: Mieszkanie

Budowa: Bydgoszcz

Ul. Toruńska 53

mieszkanie nr 1A

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	sz/m	Wartość
1.	Wymiana wypusztów oświetleniowych p.t z lynkowaniem w kuchni i wc oprawy typu „platon”	4kpl	
2.	Wymiana gniazd wyczkowych – wypusy p.t z lynkowaniem	9kpl	
3.	Montaż tablicy licznikowej, montaż zabezpieczeń S301 (6 obwodów), wyłącznika różnicowo-prądowego, montaż ochronników II-stopnia w obudowie S12, wymiana dzwonnka lokatorskiego.	1kpl	
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uzziernienie przewodu PE.	1kpl	
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji po wykonawczej, Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
6.	RAZEM NETTO w PLN		