

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Spółdzielnia 11m.5					
1	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 1	kpl. kpl.		
				1.000	
2	KNR 2-15 0205-02 analogia	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 4	m m		
				4.000	
				RAZEM	4.000
3	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków + szafka zlewozmywakowa 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 2-15 0218-02	Syfon podwójny z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm 3	szt. szt.		
				3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczką porcelany 'kompakt' 1	kpl. kpl.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-15 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-15 0112-01 analogia	Zawór do spluczki 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-15 0222-04	Montaż wanien kąpielowych stalowych bez obudowy 1	kpl. kpl.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR-W 2-15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-15 0115-06	Baterie wannowe z natryskiem o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem PCV 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR-W 2-15 0123-01	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych 1	kpl. kpl.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR-W 2-15 0140-06	Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o śr. nominalnej 15 mm z.w. (ująć 1szt zawór) 1	kpl. kpl.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 4-01 0333-08	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.

Obiekt: **Mieszkanie** -pokój , kuchnia, łazienka ,p.pokój.

Budowa: **Bydgoszcz** **Ul. Spółdzielcza 11** **mieszkanie nr 5**

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t z tynkowaniem w kuchni i łazience oprawy typu „plafon”	5kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	10kpl	
3.	Montaż tablicy licznikowej, montaż zabezpieczeń S301 (5 obwodów) i wyłącznika różnicowo- prądowego ,montaż ochronników II-stopnia w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego.	1kpl	
4.	Montaż unifonu i naprawa instalacji domofonowej.	1kpl	
5.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
6.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
7.	RAZEM NETTO w PLN		

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
Remont pustostanu					
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² 165.284	m ² m ²	 165.284	 165.284
				RAZEM	165.284
2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 4.90*4.12+3.50*3.22+1.58*1.76+1.52*1.58	m ² m ²	 36.640	 36.640
				RAZEM	36.640
3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. do 2 m ² 6	szt. szt.	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
4	KNR 0-19 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m ² 1.55*1.74	m ² m ²	 2.697	 2.697
				RAZEM	2.697
5	KNR 0-19 0929-12	Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV 1.55*2.2	m ² m ²	 3.410	 3.410
				RAZEM	3.410
6	kalk. własna	Parapet zewnętrzny z blachy powlekanej 1.55*2	m m	 3.100	 3.100
				RAZEM	3.100
7	kalk. własna	Parapety wewnętrzne z PCV 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
8	KNR-W 2- 17 0156-01	Nawietrzaki higrosterowalne 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
9	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
10	KNR 2-02 1016-04	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wejściowych 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-02 1018-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m ² oszklone szybą o powierzchni ponad 0.2 m ² dwukrotnie malowane i szklone na budowie 0.90*2.2*3	m ² m ²	 5.940	 5.940
				RAZEM	5.940
12	KNR 2-02 1015-06	Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne pełne dwukrotnie malowane 2.2	m ² m ²	 2.200	 2.200
				RAZEM	2.200
13	KNR 4-01 0919-20	Założenie klamek z szyldami 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
14	KNR 4-01 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych 5	szt. szt.	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
15	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod szpachlowanie gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 36.640+128.644	m ² m ²	 165.284	 165.284
				RAZEM	165.284
16	KNR 2-02 0815-04	Wewn. gładzie gipsowe, dwuwarstw. na ścianach z elem. pref. i bet. wylewanych (4.90*2+4.12*2+3.50*2+3.22*2+1.76*2+1.58*2+1.52*2+1.58*2)*2.90	m ² m ²	 128.644	 128.644
				RAZEM	128.644
17	KNR 2-02 0815-06	Wewn. gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach z elem. pref. i bet. wylewanych 4.90*4.12+3.50*3.22+1.58*1.76+1.52*1.58	m ² m ²	 36.640	 36.640
				RAZEM	36.640
18	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		36.640	m ²	36.640	
				RAZEM	36.640
19	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 128.644	m ²		
			m ²	128.644	
				RAZEM	128.644
20	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - lamperia (3.5*2+3.22*2+1.58*2+1.52*2)*1.50	m ²		
			m ²	29.460	
				RAZEM	29.460
21	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 12.5	m		
			m	12.500	
				RAZEM	12.500
22	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt OSB 36.640	m ²		
			m ²	36.640	
				RAZEM	36.640
23	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 36.640	m ²		
			m ²	36.640	
				RAZEM	36.640
24	KNR-W 2-02 1124-05	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane 4.90*2+4.12*2+3.50*2+3.22*2+1.76*2+1.58*2+1.52*2+1.58*2	m		
			m	44.360	
				RAZEM	44.360
25	cena zakładowa	Przestawienie pieca kaflowego 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
26	cena zakładowa	Postawienie pieca w ramie 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 0.2	m ³		
			m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
28	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km - 20 km 0.2	m ³		
			m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
29	wycena indywidualna	Opinia kominiarska 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000

inspektor Nadzoru

Tadeusz Gulas
Upr. Bud. JAN 17 72 10/120/90