

9/1

zut. 9/1
do 314/2
rad. Nr 1

BIURO KONSTRUKCYJNO-DORADCZE Damian Wiluś
ul. Bałtycka 47; 86-031 Osielsko tel. 664 002 808


1

ROZBIÓRKA DWÓCH GARAŻY MUROWANYCH - PRZEDMIAR ROBÓT

TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY NA ROZBIÓRKĘ DWÓCH GARAŻY
MUROWANYCH USYTUOWANYCH NA TERENIE POSESJI
PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 2A W BYDGOSZCZY

ADRES: UL. WOJSKA POLSKIEGO 2A BYDGOSZCZ
DZIAŁKA NR 5 OBRĘB 491 BYDGOSZCZ

INWESTOR: ADMINISTRACJA DOMÓW MIEJSKICH „ADM” SPÓŁKA Z O.O.
UL. ŚNIADECKICH 1 BYDGOSZCZ

	Imię i Nazwisko (NR UPRAWNIENI)	PODPIS
Projektował	mgr inż. Damian Wiluś upr bud. nr KUP/0036/PWOK/06 w specjalności konstrukcyjnej	

Bydgoszcz, 16.08.2013 r.

Przedmiar robót

Obiekt Roboty rozbiórkowe dwóch garaży murowanych
Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane
Budowa ul. Wojska Polskiego 2A w Bydgoszczy
Inwestor Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o., ul. Śniadeckich 1, Bydgoszcz

KLAUZULA O UZGODNIENIU KOSZTORYSU - Każdy potencjalny Oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót i uwzględnienie ewentualnych robót koniecznych do wykonania a nie uwzględnionych w przedmiarze robót i wynikających z projektu, oraz oczekiwań Inwestora, który winien udzielić takich informacji w zakresie szczegółowych oczekiwań i zaleceń, niezależnie od przyjętego przedmiaru robót.

Bydgoszcz sierpień 2013

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Roboty rozbiórkowe dwóch garaży murowanych

Nr	Opis robót
1.	Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe dwóch garaży murowanych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
I. Roboty rozbiórkowe				
1	KNR 4-01 0104/02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III, analogia: odkopanie ścian i ław posadowienia garaży 1,6*0,8*(11,42*2+4,7*2)	m3	41,267
		razem	m3	41,267
2	KNR 4-01 0212/03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - ławy ławy 0,4*0,3*(11,42*2+4,7*2)	m3	3,869
		razem	m3	3,869
3	KNR 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki cementowej - gr. ok 10 cm (4,47+6,2)*4,7	m2	50,149
		razem	m2	50,149
4	KNR 4-01 0349/02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej ścianki fundamentowe 0,25*0,5*(11,42*2+4,7*2) nadziemie ściany zew 0,25*2,45*(11,42*2+4,7*2)+2*0,5*4,7*0,2 -(1,0*1,0+0,7*1,2*2+2,56*2,0+5,6*2,0) ściany wew 0,25*2,45*(4,7)+0,5*4,7*0,2	m3	4,030
			m3	20,687
			m3	-19,000
			m3	3,349
		razem	m3	9,066
5	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2, analogia: rozbiórka wrót drewnianych 2,56*2,0+5,6*2,0	m2	16,320
		razem	m2	16,320
6	Kalkulacja indywidualna	Rozbiórki okien z luksferów 2*0,7*1,2	m2	1,680
		razem	m2	1,680
7	KNR 4-01 0430/06	Rozbiórki więźb dachowych prostych 5,4*11,42	m2	61,668
		razem	m2	61,668
8	KNR 4-04 0509/02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m2	61,668
9	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km, analogia: wywóz materiałów z rozbiórki ławy 0,4*0,3*(11,42*2+4,7*2) posadzka (4,47+6,2)*4,7*0,1 ścianki fundamentowe 0,25*0,5*(11,42*2+4,7*2) nadziemie ściany zew 0,25*2,45*(11,42*2+4,7*2)+2*0,5*4,7*0,2 -(1,0*1,0+0,7*1,2*2+2,56*2,0+5,6*2,0) ściany wew 0,25*2,45*(4,7)+0,5*4,7*0,2 wrota (2,56*2,0+5,6*2,0)*0,04 luksfery 2*0,7*1,2*0,08 belki dachowe 14*0,1*0,1*5,4 deskowanie dachu 5,4*11,42*0,025 papa 5,4*11,42*0,015*2	m3	3,869
			m3	5,015
			m3	4,030
			m3	20,687
			m3	-19,000
			m3	3,349
			m3	0,653
			m3	0,134
			m3	0,756
			m3	1,542
			m3	1,850
		razem	m3	22,885
10	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km, analogia: wywóz materiałów z rozbiórki	m3	22,885
11	Kalkulacja indywidualna	Oplata za utylizację gruzu i innych materiałów z rozbiórki (22.885-1,85)*2	t	42,070
		razem	t	42,070
12	Kalkulacja indywidualna	Oplata za utylizację papy 61.668*2*5/1000	t	0,617
		razem	t	0,617
13	Kalkulacja indywidualna	Dostawa mieszanki piaskowo-zwirowej do zasypiania wykopu ławy 0,4*0,3*(11,42*2+4,7*2) ścianki fundamentowe 0,25*0,5*(11,42*2+4,7*2)	m3	3,869
			m3	4,030

Roboty rozbiórkowe dwóch garaży murowanych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
			razem	m3	7,899
14	KNR 4-01 0105/02	Zasypanie wykopów z przetrztem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii III 1,6*0,8*(11,42*2+4,7*2)		m3	41,267
			razem	m3	41,267

Roboty rozbiórkowe dwóch garaży murowanych

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Cieśle gr.II	r-g	8,510		
2	Robotnicy gr.I	r-g	496,914		
		Razem	505,424		

Roboty rozbiórkowe dwóch garaży murowanych

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
Razem					

Roboty rozbiórkowe dwóch garaży murowanych

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Samochód skrzyniowy 5t	m-g	22,885		
		Razem	22,885		