


aut. 9/2
do 5142
razem 102

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Prace rozbiórkowe			
1	KNR 4-04 d.1 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład Krotność = 3 99.45	m ²		
			m ²	99.450	
				RAZEM	99.450
2	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 18.6	m		
			m	18.600	
				RAZEM	18.600
3	KNR 4-04 d.1 0506-04	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku 6.5*3.3	m ²		
			m ²	21.450	
				RAZEM	21.450
4	KNR 4-01 d.1 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 6	m		
			m	6.000	
				RAZEM	6.000
5	KNR 4-04 d.1 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk 99.45	m ²		
			m ²	99.450	
				RAZEM	99.450
6	KNR 4-04 d.1 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych 120.9	m ²		
			m ²	120.900	
				RAZEM	120.900
7	KNR 4-04 d.1 0102-01	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie wapiennej 38.45	m ³		
			m ³	38.450	
				RAZEM	38.450
8	KNR 4-01 d.1 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących 1.88	m ³		
			m ³	1.880	
				RAZEM	1.880
9	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² 23.13	m ²		
			m ²	23.130	
				RAZEM	23.130
10	KNR 4-04 d.1 0301-06	Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości do 10 cm 10.13	m ³		
			m ³	10.130	
				RAZEM	10.130
11	KNR 4-04 d.1 0102-01	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie wapiennej 14.9	m ³		
			m ³	14.900	
				RAZEM	14.900
12	KNR 4-04 d.1 0404-05	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli 21.96	m ²		
			m ²	21.960	
				RAZEM	21.960
2	-	Wywóz gruzu i pomocnicze		RAZEM	21.960
13	KNR 4-04 d.2 1103-04 1103-05 analogia	Wywiezienie gruzu, odpadów stali i drewna z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 20 km 65.4+0.25*6.55	m ³		
			m ³	72.200	
				RAZEM	72.200
14	kalk. własna d.2 kalk. własna	Koszt utylizacji gruzu i drewna z rozbiórki, 65.4+6.55	m ²		
			m ²	71.950	
				RAZEM	71.950
15	KNR 4-04 d.2 1103-04 1103-05	Wywiezienie papy z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 20 km 1.99	m ³		
			m ³	1.990	
				RAZEM	1.990
16	kalk. własna d.2 kalk. własna	Koszt utylizacji papy z rozbiórki, 5	t		
			t	5.000	
				RAZEM	5.000
17	KNR 4-01 d.2 0101-06	Wyrównanie terenu z grubsza, ze ścięciem wypukłości do 30 cm w gruncie kat. III 120	m ²		
			m ²	120.000	
				RAZEM	120.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	kalk. własna	inwentaryzacja powykonawcza (mapki 3 egz.)	kpl.		
d.2	kalk. własna		1	kpl.	1.000
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru Budowlanego


Małgorzata Tomaszewska
upr bud. UAN-KZ/7210/375/86
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanym