

zab. Nr 9/4
 zadania Nr 4

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0519-04 z.sz. 2.3. 9909-03	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - powierzchnia do 50 m ² 4.77*3.25	m ² m ²	 15.503	 15.503
2	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa 4.77*3.25	m ² m ²	RAZEM 15.503	15.503
3	KNR 4-04 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk 4.77*3.25	m ² m ²	RAZEM 15.503	15.503
4	KNR 4-04 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych 4.77*3.25	m ² m ²	RAZEM 15.503	15.503
5	KNR 4-01 0426-01	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek otynkowanych analogia su- premy 4.77*2.25*2+3.25*2*2.25	m ² m ²	RAZEM 36.090	15.503
6	KNR 4-01 0348-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej 4.77*2.25*2+3.25*2*2.25	m ² m ²	RAZEM 36.090	36.090
7	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
8	KNR 4-04 0406-05	Rozebranie belek stropowych 4.7*6	m m	RAZEM 28.200	2.000
9	KNR 4-04 0406-04	Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych lub z płyt pilśniowych 4.77*3.25	m ² m ²	RAZEM 15.503	28.200
10	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- łość do 1 km (4.77*2+3.25*2)*2.25*0.25	m ³ m ³	RAZEM 9.023	15.503
11	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- dy następny 1 km - 15 km (4.77*2+3.25*2)*2.25*0.25	m ³ m ³	RAZEM 9.023	9.023
12	kał. własna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000