

raty 9/5  
do 31/12  
miejsc 105

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Rozbiórka pom. gospodarcze</b>			
1	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m <sup>2</sup>		
d.1	0509-02	5.3*4	m <sup>2</sup>	21.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.200</b>
2	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m <sup>2</sup>		
d.1	0403-04	2*5.3	m <sup>2</sup>	10.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.600</b>
3	KNR 4-04	Rozebranie murów z bloczków na zaprawie cementowej poniżej terenu	m <sup>3</sup>		
d.1	0101-07	30*0.25*0.5	m <sup>3</sup>	3.750	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>3.750</b>
4	KNR 4-04	roziórka komina ponad dachem	m <sup>3</sup>		
d.1	0102-02	1	m <sup>3</sup>	1.000	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	4	m	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
6	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
d.1	0535-08	5.3*0.5	m <sup>2</sup>	2.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.650</b>
7	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 8 km	m <sup>3</sup>		
d.1	1103-04	10	m <sup>3</sup>	10.000	
	1103-05			<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
8	KNR 19-01	Wyrównanie terenu w gruncie kat. III	m <sup>2</sup>		
d.1	0107-04	100	m <sup>2</sup>	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
9		utyliczacja papy	kpl.		
d.1	analiza indywidualna	1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10		Wykonanie mapek geodezyjnych	szt		
d.1	kalk. własna	3	szt	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
2		<b>Wzmocnienie i docieplenie ściany oraz naprawa dachu</b>			
11	KNR 4-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm	m		
d.2	0413-02	6	m	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
12	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze	m		
d.2	0412-02	5.3	m	5.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.300</b>
13	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m <sup>3</sup>		
d.2	0304-02	1.038	m <sup>3</sup>	1.038	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.038</b>
14		Wzmocnienie istniejącej ściany z nadbudowaną częścią prętami 2*12	szt		
d.2	kalk. własna	mm dł. 40 cm co 60 cm	szt	16.000	
		16		<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
15	KNR 4-01	Przemurowanie ciągle pęknięć o głębokości 1 1/2 ceg. przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m		
d.2	0307-06	1	m	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
16	KNR 4-01	Obsadzenie narożników stalowych w ścianach z cegieł	szt.		
d.2	0322-03	8	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>

10)  
201  
4/  
ski  
2/77.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 0-23 d.2 2614-01	Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi gr 15 cm- system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki 16.562	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	16.562	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.562</b>
18	KNR 4-01 d.2 0530-06 analogia	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szerokości ponad 25 cm- obróbki przyścianach, wiatrownice zadaszenie komina 5.3*0.5*2+4*0.5*2+1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.300</b>
19	KNR 4-01 d.2 0524-02	Uzupełnienie blachą z cynku rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o długości ponad 1 m 4	m		
			m	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
20	KNR 4-01 d.2 0524-08	Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie wpustów (sztucz-rów) z blachy ocynkowanej 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
21	KNR 4-01 d.2 0527-06	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr. 12 cm 4	m		
			m	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
22	KNR 4-01 d.2 0414-03	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 32 mm na styk 10	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
23	KNR 4-01 d.2 0414-11	Wymiana desek czołowych 5.3	m		
			m	5.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.300</b>
24	KNR 0-22 d.2 0528-01	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża 5.3*4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	21.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.200</b>
25	KNR 0-22 d.2 0528-02	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - krycie z papą podkładową 5.3*4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	21.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.200</b>

Inspektor Nadzoru  
Wojciech Chłubiński  
Nr dop. bud. GP-K2-7342/77/93