

Załącznik nr 9/1 do SIWZ

**Przedmiar robót dla nieruchomości przy
ul. Toruńska 90**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki 13.46*9.72*2	m ²		
			m ²	261.662	
2	KNR 4-01 0430-04	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępnie łat do 24 cm 261.662	m ²	RAZEM	261.662
			m ²	261.662	
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 13.46*2*0.50	m ²	RAZEM	261.662
			m ²	13.460	
4	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 13.46*2	m	RAZEM	13.460
			m	26.920	
5	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 7.5*4	m	RAZEM	26.920
			m	30.000	
6	KNR AT-09 0103-01	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0, 60 m 13.46*9.72*2	m ²	RAZEM	30.000
			m ²	261.662	
7	NNRNKB 202 0420-03	(z.II) łacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyczonej 261.662	m ²	RAZEM	261.662
			m ²	261.662	
8	NNRNKB 202 0421-02 analogia	(z.VI) łacenie połaci dachowych - przybicie deski czołowej 26.920	m	RAZEM	261.662
			m	26.920	
9	KNR-W 2- 02 0513-04	Pokrycie dachów dachówką - karpówka ceramiczna w koronkę 261.662	m ²	RAZEM	26.920
			m ²	261.662	
10	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej 26.920	m	RAZEM	261.662
			m	26.920	
11	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej 30.0	m	RAZEM	26.920
			m	30.000	
12	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej 13.460	m ²	RAZEM	30.000
			m ²	13.460	
13	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej wietrownice 9.72*0.5*4	m ²	RAZEM	13.460
			m ²	19.440	
14	KNR 0-15 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej 2	szt	RAZEM	19.440
			szt	2.000	
15	KNR 4-01 0415-03	Uzupełnienie włączów kominiarskich 1	szt.	RAZEM	2.000
			szt.	1.000	
16	KNR 4-01 0416-01	Uzupełnienie poziomych ław kominiarskich 3	m	RAZEM	1.000
			m	3.000	
17	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m ³ 0.76	m ³	RAZEM	3.000
			m ³	0.760	
18	KNR-W 4- 01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku 7.0*2	m	RAZEM	0.760
			m	14.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 18.46	m m	RAZEM 18.460	14.000
20	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej ogniomury i pasy nadrynnowe (18.46*2+4.78)*0.50	m ² m ²	RAZEM 20.850	18.460
21	KNR-W 2-02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 18.460	m m	RAZEM 18.460	20.850
22	KNR-W 2-02 0526-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 14.0	m m	RAZEM 14.000	18.460
23	KNR-W 4-01 0518-01	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu 70% (18.46*4.78)*0.7	m ² m ²	RAZEM 61.767	14.000
24	NNRNKB 202 0534-02	(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną - pasy nadrynnowe 18.460*0.5	m ² m ²	RAZEM 9.230	61.767
25	NNRNKB 202 0534-02	(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną 18.46*4.78	m ² m ²	RAZEM 88.239	9.230
26	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 3	m ³ m ³	RAZEM 3.000	88.239
27	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 20 km 3	m ³ m ³	RAZEM 3.000	3.000
28	kalk. własna	Opłata za wywóz kontenera 2	szt szt	RAZEM 2.000	3.000
				RAZEM	2.000

inspektor Nadzoru

Tadeusz Kalas
Upr. Bud. UAM/27210/120/90