

Załącznik nr 9/2 do SIWZ

**Przedmiar robót dla nieruchomości przy
ul. Chwytowo 5**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku $0.6*(4.5*2+16.5*2+5*2)+0.15*23+0.15*16.5*2+5.5*0.3*8+4.5*0.3*4+2.2*0.3*2$	m ² m ²	59.520	
				RAZEM	59.520
2	KNR 4-01 0415-03	Uzupełnienie włązów kominiarskich	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-22 0603-04	Drabiny strychowe z bali i łąt	m		
		3.2	m	3.200	
				RAZEM	3.200
4	KNR 4-01 0530-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy ocynkowanej	m ² m ²	59.520	
		59.52		RAZEM	59.520
5	KNR 4-03 1009-03	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm w podłożu ceglany	otw. otw.	115.000	
		115		RAZEM	115.000
6	KNR 4-03 1016-03	Osadzanie kołków plastikowych rozporowych w ścianie lub stropie	szt.		
		115	szt.	115.000	
				RAZEM	115.000
7	KNR 4-01 0532-06	Uzupełnienie pokryć lub obróbek blacharskich - wylazu dachowego z pokryciem kłapy z blachy ocynkowanej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-01 0528-09	Uzupełnienie o długości do 2 m rur wentylacyjnych z kołpakami z blachy ocynkowanej o śr. 18 cm	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
9	KNNR-W 3 0506-01	Naprawa pokryć papą termozgrzewalną (1-krotne pokrycie papą wierzchn. pokrycia po wyrównaniu istn. pokrycia papy) Papa grubości 5,2 wzmocniona włóknami poliestrowymi modyfikowana SBS	m ² m ²	381.830	
		$23.35*4.8+4.55*16.5*2+23*5.2$		RAZEM	381.830
10	KNR-W 2- 02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m ² m ²	44.600	
		$16*0.5*2+6.6*0.5*2+5.5*0.5*8$		RAZEM	44.600
11	KNR 4-01 0312-01	Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł o szerokości 1 ceg. poziomych	m m	53.000	
		$16.5*2+5.5*2+4.5*2$		RAZEM	53.000
12	KNR 4-01 0308-02	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt.	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR 4-01 0308-03	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m m	58.000	
		14.5*4		RAZEM	58.000
15	KNR 4-01 0527-06	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr. 12 cm	m m	58.000	
		58		RAZEM	58.000
16	KNR 2-02 0510-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 8 cm z blachy ocynkowanej	m m	9.000	
		1.5*6		RAZEM	9.000
17	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m m	53.300	
		$16.5*2+15.5+2.4*2$		RAZEM	53.300
18	KNR 4-01 0411-05	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 25 mm	m ²		
				RAZEM	53.300

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		6.5*16	m ²	104.000	
				RAZEM	104.000
19	KNNR-W 3 0504-03	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania drewna preparatami solowymi - deski i płyty 104*2	m ²		
			m ²	208.000	
				RAZEM	208.000
20	KNR 2-02 1611-04	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 10 m	kol.		
		6	kol.	6.000	
				RAZEM	6.000
21	KNR 4-01 0524-05	Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o długości ponad 1 m 16.5*2+15.5+2.4*2	m		
			m	53.300	
				RAZEM	53.300
22	KNR 4-01 0310-02	Przemuirowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³ 2.2*0.4*3*0.7+1.8*0.4*0.7*5+0.8*0.4*0.6+0.4*0.4*3*0.7	m ³		
			m ³	7.976	
				RAZEM	7.976
23	KNR 4-01 0735-02	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim (2.2*2+0.4*2)*0.7*8+(1.8*2+0.4*2)*0.7*5+0.4*4*0.7*3+(0.8*2+0.4*2)*0.6*2	m ²		
			m ²	50.760	
				RAZEM	50.760
24	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 140*0.015	m ³		
			m ³	2.100	
				RAZEM	2.100
25	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 15 km 5.01	m ³		
			m ³	5.010	
				RAZEM	5.010
26	wycena indywidualna	wywóz i utylizacja odpadów	m ³		
		5.01	m ³	5.010	
				RAZEM	5.010

Inspektor Nadzoru
Leszek Saganowski
 Inspektor Nadzoru
 ul. Bud. WPPB NB 7210/205/13