

Załącznik nr 9/3 do SIWZ

**Przedmiar robót dla nieruchomości przy
ul. Ugory 19**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		szopki			
1	KNR 4-01 d.1 0519-04 z.sz. 2.3. 9909-03	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - powierzchnia do 50 m ² 3*10+3*5.1+2.7*5.4	m ² m ²		
				59.880	
				RAZEM	59.880
2	KNR 4-01 d.1 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa 3*10+3*5.1+2.7*5.4	m ² m ²		
				59.880	
				RAZEM	59.880
3	KNR 4-01 d.1 0414-02	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk 3*5.1	m ² m ²		
				15.300	
				RAZEM	15.300
4	KNR 2-02 d.1 0408-03	Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej 3.1*3*0.1*0.1	m ³ m ³		
				0.093	
				RAZEM	0.093
5	KNR 4-01 d.1 0533-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wysoko- ków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynko- wanej (5.4+5.1+10)*0.25	m ² m ²		
				5.125	
				RAZEM	5.125
6	KNR 0-22 d.1 0527-02	Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu drewnianym 59.88	m ² m ²		
				59.880	
				RAZEM	59.880
7	KNR 2-02 d.1 1015-09	Drzwi piwniczne deskowe dwukrotnie malowane na budowie 0.95*2*4	m ² m ²		
				7.600	
				RAZEM	7.600
8	KNR 4-01 d.1 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- łość 20 km (2.7*5.4+5.1*3+10*3)*0.05+3*5.1*0.025	m ³ m ³		
				3.377	
				RAZEM	3.377
9	d.1	utyliczacja papy 1	m ³ m ³		
				1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 4.8*2	m		
			m	9.600	
				RAZEM	9.600
2	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej 9.6	m		
			m	9.600	
				RAZEM	9.600
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 15.5*0.4+1.5*0.3*4+0.45*9.8+5.5*0.3+3*1.5*2+2.2*0.25*2+0.6*5.5*4	m ²		
			m ²	37.360	
				RAZEM	37.360
4	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho 3*1.5*2+15.5*5.5-4.5*4	m ²		
			m ²	76.250	
				RAZEM	76.250
5	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk 75	m ²		
			m ²	75.000	
				RAZEM	75.000
6	KNR 4-01 0402-09	Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z płyt pilśniowych porowatych o grubości 12.5 mm analogia z płyt osb 18 mm 3*1.5*2	m ²		
			m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
7	KNR-W 4-01 0537-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy ocynkowanej 37.36	m ²		
			m ²	37.360	
				RAZEM	37.360
8	KNR 4-01 0522-05 z.sz. 2.3. 9909-04 z.sz. 2.4. 9910-03	Wymiana starego pokrycia z blachy na pokrycie z blachy ocynkowanej - powierzchnia do 100 m ² - nachylenie połaci ponad 85 do 120 % 15.5*5.8-3*3	m ²		
			m ²	80.900	
				RAZEM	80.900
9	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 11.5*2	m		
			m	23.000	
				RAZEM	23.000
10	KNR 4-01 0527-06	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr. 12 cm 11.5*2	m		
			m	23.000	
				RAZEM	23.000
11	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie 5.6*0.8*2	m ²		
			m ²	8.960	
				RAZEM	8.960
12	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia 1.5*3*2+4.5*3	m ²		
			m ²	22.500	
				RAZEM	22.500
13	KNR-W 4-01 0519-05	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy (kołnierze) elementów metalowych 15.5*1	m ²		
			m ²	15.500	
				RAZEM	15.500
14	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie 0.8*15*2	m ²		
			m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
15	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m 15.5*12	m ²		
			m ²	186.000	
				RAZEM	186.000
16		Opłata zajęcie chodnika 8 dni 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 2.3	m ³		
			m ³	2.300	
				RAZEM	2.300

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 20 2.3	m ³		
			m ³	2.300	
				RAZEM	2.300

Inspektor Nadzoru
Leszek Saganowski
ul. Hut. Wpob. 4A 7210706/82