

PRZEDMIAR ROBÓT ul. RÓŻANA 16

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|--|-----------------------|--|----------------------------------|--------------|--------------|
| wymiana pionów wod-kan w M-nr 1,8,12,13 | | | | | |
| 1 | KNR 4-02 0230-04 | Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku 15 | m m | 15.000 | 15.000 |
| 2 | KNR 2-15 0205-04 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 15 | m m | 15.000 | 15.000 |
| 3 | KNR 2-15 0208-05 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm /M-1 + M-8, + M-13/ + wywiewka 4 | szt. szt. | 4.000 | 4.000 |
| 4 | KNR 2-15 0208-03 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm /M-1 -2 + M-8 - 3 + M-12 -1 + M-13 -3/ 9 | szt. szt. | 9.000 | 9.000 |
| 5 | KNR-W 4-02 0235-08 | Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 3 | kpl. kpl. | 3.000 | 3.000 |
| 6 | KNR 2-15 0224-02 | Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'dolnopłuk' lub W-7 /z odzysku/ 3 | kpl. kpl. | 3.000 | 3.000 |
| 7 | KNR 2-15 0205-02 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 12 | m m | 12.000 | 12.000 |
| 8 | KNR 4-01 0333-21 | Przebicie otworów w stropie ceramicznym 5 | szt. szt. | 5.000 | 5.000 |
| 9 | KNR 4-02 0114-01 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm 14 | m m | 14.000 | 14.000 |
| 10 | KNR 2-15 0112-02 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 20 mm / pod pionem/ 1 | szt. szt. | 1.000 | 1.000 |
| 11 | KNR-W 2-15 0111-02 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 14 | m m | 14.000 | 14.000 |
| 12 | KNR-W 2-15 0122-01 | Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach stalowych 4 | kpl. kpl. | 4.000 | 4.000 |
| 13 | KNR-W 2-15 0140-06 | Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o śr. nominalnej 15 mm 4 | kpl. kpl. | 4.000 | 4.000 |
| 14 | KNR 4-01 0323-05 | Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych 4 | szt. szt. | 4.000 | 4.000 |
| 15 | KNR 4-01 0348-02 | Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej /3,5 x 0,4 x 4/ 5,6 | m ² m ² | 5.600 | 5.600 |
| 16 | KNR 0-14 2010-01 | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50 - 101 5,6 | m ² m ² | 5.600 | 5.600 |
| | | | | RAZEM | 5.600 |

INSPEKTOR NADZORU
ds. sanitarnych

Zbigniew Żelazny
Cpr. 6P/174/Bg

1.