

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1 Prace rozbiórkowe					
1	KNR 4-01 d.1 0336-07	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 3	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
2	KNR 4-04 d.1 0402-04	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej - odcinek biegu ponad 8 stopni 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-04 d.1 0802-01	Rozebranie konstrukcji biegów schodowych, spoczników i podestów z elementów stalowych w poziomie I kondygnacji 2,34	m ² m ²	2.340	
				RAZEM	2.340
4	KNR 4-01 d.1 0346-03	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych 4	gniazd gniazd	4.000	
				RAZEM	4.000
5	KNR 4-01 d.1 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 4,28	m ² m ²	4.280	
				RAZEM	4.280
6	KNR 4-01 d.1 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 2,31	m ³ m ³	2.310	
				RAZEM	2.310
7	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² 2,4	m ² m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
8	KNR 4-04 d.1 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 19 km 2,88	m ³ m ³	2.880	
				RAZEM	2.880
2 Osadzenie nadproża i wstawienie drzwi					
9	KNR 0-25 d.2 0101-01 analogia	Oczyszczenie miejsc wykucia 3,33	m ² m ²	3.330	
				RAZEM	3.330
10	KNR 2-02 d.2 0206-01 analogia	Betonowa wylewka pod nadproża stalowe 0,08	m ² m ²	0.080	
				RAZEM	0.080
11	KNR 2-05 d.2 0208-04	Konstrukcje podparć, zawieszni i oston o masie elementu do 50 kg 0,06	t t	0.060	
				RAZEM	0.060
12	KNR 2-02 d.2 1218-02 analogia	Nadproża z dwuteowników 140 z obróbką osadzenia 3	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
13	KNR 5-08 d.2 0807-12	Mechaniczne wiercenie otworów w metalu - głębokości wiercenia do 15 mm śr. do 14 mm 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
14	KNR 4-03 d.2 1016-08 analogia	Osadzanie kolków metalowych rozporowych o śr. do 15 mm w ścianie 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
15	KNR 2-02 d.2 1203-02	Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m ² 2,4	m ² m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
3 Wykonanie schodów zewnętrznych					
16	KNR 4-01 d.3 0102-02 analogia	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III 4,54	m ³ m ³	4.540	
				RAZEM	4.540

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 2-02 d.3 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 0.76	m ³ m ³	 0.760	 0.760
				RAZEM	0.760
18	KNR-W 2- d.3 02 0101-01	Fundamenty z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0.32	m ³ m ³	 0.320	 0.320
				RAZEM	0.320
19	KNR 2-02 d.3 0206-01 analogia	Ściany betonowe proste grubości 20 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu 2.94	m ² m ²	 2.940	 2.940
				RAZEM	2.940
20	KNR 2-02 d.3 0218-01 analogia	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - z zastosowaniem pompy do betonu 2.94	m ³ m ³	 2.940	 2.940
				RAZEM	2.940
21	KNR 2-02 d.3 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa 5.04	m ² m ²	 5.040	 5.040
				RAZEM	5.040
22	KNR 2-02 d.3 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa 5.04	m ² m ²	 5.040	 5.040
				RAZEM	5.040
23	KNR 2-01 d.3 0501-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przetrzaniem na odl.do 3 m 2.8	m ³ m ³	 2.800	 2.800
				RAZEM	2.800
24	KNR 2-02 d.3 1219-03	Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
25	KNR 2-15 d.3 0211-01 analogia	Montaż wpustu w wycieraczce 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
4		Prace wykończeniowe			
26	KNR-W 2- d.4 02 1002-04 analogia	Drzwi drewniane zespolone wzmocnione malowane i oszklone fabrycznie -oszklone 6.47	m ² m ²	 6.470	 6.470
				RAZEM	6.470
27	KNR 2-02 d.4 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej 0.28	m ² m ²	 0.280	 0.280
				RAZEM	0.280
28	KNR 0-23 d.4 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach 0.9	m ² m ²	 0.900	 0.900
				RAZEM	0.900
29	KNR 2-02 d.4 0807-06	Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne cementowe kat. IV na ościeżach o szerokości do 15 1.59	m ² m ²	 1.590	 1.590
				RAZEM	1.590
30	KNR 2-02 d.4 0807-01	Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne cementowe kat. IV na ścianach, 4.95	m ² m ²	 4.950	 4.950
				RAZEM	4.950
31	KNR 2-02 d.4 1505-10 analogia	Malowanie farbą silikonową Neosil (zuzycie 0,25 l/m2) 6.54	m ² m ²	 6.540	 6.540
				RAZEM	6.540
32	KNR 2-02 d.4 1505-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni gipsowych gruntowaniem 6.54	m ² m ²	 6.540	 6.540
				RAZEM	6.540
33	KNR 2-02 d.4 1209-02	Balustrady balkonowe proste z pochwytym stałym 1.2	m m	 1.200	 1.200
				RAZEM	1.200