

Załącznik nr 9/2 do SIWZ

**Przedmiar robót dla nieruchomości przy
ul. Okólna 11**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki 13.46*9.72*2+7.97*0.72*2	m ² m ²		
				273.139	
2	KNR 4-01 0430-04	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt do 24 cm 273.139	m ² m ²	RAZEM	273.139
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 13.46*2	m ² m ²	RAZEM	273.139
				26.920	
4	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 13.46*2	m m	RAZEM	26.920
				26.920	
5	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 3.5*4	m m	RAZEM	26.920
				14.000	
6	KNR AT-09 0103-01	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrlat 0, 60 m 13.46*9.72*2	m ² m ²	RAZEM	14.000
				261.662	
7	NNRNKB 202 0420-03	(z.II) łączenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyczonej 261.662	m ² m ²	RAZEM	261.662
				261.662	
8	NNRNKB 202 0421-02 analogia	(z.VI) łączenie połaci dachowych - przybicie deski czołowej 26.920	m m	RAZEM	261.662
				26.920	
9	KNR-W 2- 02 0513-04	Pokrycie dachów dachówką - karpówka ceramiczna w koronkę 273.139	m ² m ²	RAZEM	26.920
				273.139	
10	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15cm - z blachy ocynkowanej 45.810	m m	RAZEM	273.139
				45.810	
11	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12cm - z blachy ocynkowanej 14.0	m m	RAZEM	45.810
				14.000	
12	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej 13.46*2	m ² m ²	RAZEM	14.000
				26.920	
13	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej wietrownice 9.72*0.5*4	m ² m ²	RAZEM	26.920
				19.440	
14	KNR 0-15 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej 2	szt szt	RAZEM	19.440
				2.000	
15	KNR 4-01 0415-03	Uzupełnienie włązów kominiarskich 1	szt. szt.	RAZEM	2.000
				1.000	
16	KNR 4-01 0416-01	Uzupełnienie poziomych łąt kominiarskich 3	m m	RAZEM	1.000
				3.000	
17	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m ³ 0.76	m ³ m ³	RAZEM	3.000
				0.760	
18	KNR-W 4- 01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku 3.5*2	m m	RAZEM	0.760
				7.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 5.05*2+8.79	m	RAZEM	7.000
			m	18.890	
20	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej ogniomury i pasy nadrynnowe (5.05*2+8.79)*0.30	m ²	RAZEM	18.890
			m ²	5.667	
21	KNR-W 2-02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 18.890	m	RAZEM	5.667
			m	18.890	
22	KNR-W 2-02 0526-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 7.0	m	RAZEM	18.890
			m	7.000	
23	KNR-W 4-01 0518-01	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i za-kitowaniu 70% (5.05*8.79+1.30*2.50)*0.7	m ²	RAZEM	7.000
			m ²	33.348	
24	NNRNKB 202 0534-02	(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m ² papą zgrzewalną - pasy nad-rynnowe 18.890*0.5	m ²	RAZEM	33.348
			m ²	9.445	
25	NNRNKB 202 0534-02	(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m ² papą zgrzewalną 5.05*8.79	m ²	RAZEM	9.445
			m ²	44.390	
26	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-łość do 1 km 3	m ³	RAZEM	44.390
			m ³	3.000	
27	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każ-dy następny 1 km - 20 km 3	m ³	RAZEM	3.000
			m ³	3.000	
28	kalk. własna	Opłata za wywóz kontenera 2	szt	RAZEM	3.000
			szt	2.000	
				RAZEM	2.000

Inspektor Nadzoru

Tadeusz Kulas
Upr. Bud. UAN-KZ 210/120/90