

**Załącznik nr 9/3 do SIWZ**

**Przedmiar robót dla nieruchomości przy  
ul. Koronowskiej 17**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 176.08	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	176.080	
				RAZEM	176.080
2	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa 176.08	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	176.080	
				RAZEM	176.080
3	KNR 0-22 0527-02 KNR 2-02 z.o. 2.11. analogia	Krycie dachów papą termozgrzewalną podkładową dkd na podłożu drewnianym - bud.o wysokości powyżej 18 m 176.08	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	176.080	
				RAZEM	176.080
4	KNR 0-22 0528-01 KNR 2-02 z.o. 2.11. analogia	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża - bud.o wysokości powyżej 18 m 176.08	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	176.080	
				RAZEM	176.080
5	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (12.36*2*0.45)+(15-0.65)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	25.474	
				RAZEM	25.474
6	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej (wiatrownica, pas nadrynnowy) 13.6	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	13.600	
				RAZEM	13.600
7	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 13.98+12	m		
			m	25.980	
				RAZEM	25.980
8	KNR 2-02 0508-04 z.sz. 2.11. analogia	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej - bud.o wysokości powyżej 18 m 25.98	m		
			m	25.980	
				RAZEM	25.980
9	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku+ kolanek i rewizji 43.5	m		
			m	43.500	
				RAZEM	43.500
10	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej+ 2 kolanka + rewizja 43.5	m		
			m	43.500	
				RAZEM	43.500
11	KNR 4-01 0735-07	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. na kominach ponad dachem (1.2+0.45)*1.5*4+(0.45+0.45)*1*3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	12.600	
				RAZEM	12.600
12	KNR 2-02 0602-01 analogia	Zaizolowanie koron kominów-izolacje przeciwwilgociowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa 2.8	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.800	
				RAZEM	2.800
13	KNR 0-22 0529-06	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd 30.96	mb ob- wodu		
			mb ob- wodu	30.960	
				RAZEM	30.960
14	kalkulacja własna	Wywóz i utylizacja papy i elementów rozbiórkowych 5.6	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	5.600	
				RAZEM	5.600

[Znak wodny]  
 [Znak wodny]  
 [Znak wodny]  
 [Znak wodny]  
 [Znak wodny]