

Załącznik nr 9/1 do SIWZ

Przedmiary robót dla nieruchomości przy

ul. Przemysłowej 36/38 i Przemysłowej 34A/30

Przeysłowa 36/38

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet 25	m ² m ²		
				25.000	
				RAZEM	25.000
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² - ściany pokój (5.73+3.64)*2*2.90 przedpokój (1.65+1.50)*2*2.90 w.c. (1.66+1.72)*2*2.90	m ² m ² m ² m ²		
				54.346	
				18.270	
				19.604	
				RAZEM	92.220
3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² sufity 26.17	m ² m ²		
				26.170	
				RAZEM	26.170
4	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 26.17	m ² m ²		
				26.170	
				RAZEM	26.170
5	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krater wentylacyjnych, drzwiczek 2	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-01 0711-03	Uzup. tynk. zwyk. wew. kat. III z zapr. cem. - wap. na ścian. i słup. prostok. na podł. z cegły i pustaków (do 5m ² w 1 miej.) 10	m ² m ²		
				10.000	
				RAZEM	10.000
8	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 92.22	m ² m ²		
				92.220	
				RAZEM	92.220
9	NNRNKB 202 1134-01	(z. VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 26.17	m ² m ²		
				26.170	
				RAZEM	26.170
10	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 26.17	m ² m ²		
				26.170	
				RAZEM	26.170
11	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 92.22	m ² m ²		
				92.220	
				RAZEM	92.220
12	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 26.17	m ² m ²		
				26.170	
				RAZEM	26.170
13	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 92.22-16.52	m ² m ²		
				75.700	
				RAZEM	75.700
14	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - lamperia w łazience do wys 2 m i do wys 1,5 m przy zlewozmywaku . łazienka (1.66+1.72)*2*2 przy zlewozmywaku (2*1.5)	m ² m ² m ²		
				13.520	
				3.000	
				RAZEM	16.520
15	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych-łazienka 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych zewnętrznych-wejściowe	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 4-01 0902-05 analogia	Wymiana elementów skrzydeł drzwiowych - płycin z 2 warstw płyty pilśniowej bez rozbierania skrzydeł - naprawa drzwi wejściowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 4-01 0912-02 analogia	Wstawienie listew prostych lub zaokrąglonych o długości do 0.5 m w krawędziach elementów stolarki - naprawa ościeżnicy przy zamku	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 4-01 0919-26	Wymiana zamków wpuszczanych wielozastawkowych - zamek z wkładką patentową do drzwi wejściowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami - wejściowe łazienka	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi do pokoju	m ²		
		1.6	m ²	1.600	
				RAZEM	2.000
22	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych - do pokoju	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami -do pokoju	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm - drzwi wejściowe	m ²		
		1.8	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
25	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - łazienka	m ²		
		1.6	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
26	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-08 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm - Część naświetla, bez skrzydła drzwiowego	m ²		
		1.1	m ²	1.100	
				RAZEM	1.100
27	KNR 4-01 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
28	KNR 4-01 0919-11	Wymiana łącz śrubowych zespolonych	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
29	KNR 4-01 0919-21	Wymiana klamek okiennych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
30	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-10 z.sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła bez szczeblin - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami (1.40*1.40)+(1.35*0.80)	m ² m ²	 3.040	
31	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie parapet wewnętrzny 0.75	m ² m ²	RAZEM 0.750	3.040
32	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych 15.82	m m	RAZEM 15.820	0.750
33	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 6	m ² m ²	RAZEM 6.000	15.820
34	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam gat I gr 2-3 mm 26.17	m ² m ²	RAZEM 26.170	6.000
35	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie drewniane -prócz łazienki 22.34	m m	RAZEM 22.340	26.170
36	KNR 4-01 0108-11 analogia	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi i materiałów z rozbiórki 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	22.340
37	Kalkulacja własna	Utylizacja 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	1.000
38	Kalkulacja własna	Opinia kominiarska po remoncie 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	1.000
				RAZEM	1.000

9.10.13

Inspektor Nadzoru Budowlanego

Violetta Krzyńska
upr. bud. GP-KZ-7342/256/92
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanym.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przemysłowa 36 m.38					
1	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
2	KNR 2-15 0205-02 analogia	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		4	m	4.000	
3	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków + szafka zlewozmywakowa	szt.		
		1	szt.	1.000	
4	KNR-W 2-15 0218-02	Syfon podwójny z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
5	KNR 2-15 0115-01	Baterie zmywakowe o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
6	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
7	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczką porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
8	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
9	KNR 2-15 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
10	KNR 2-15 0112-01 analogia	Zawór do spłuczki	szt.		
		1	szt.	1.000	
11	KNR 2-15 0222-04	Montaż wanien kąpielowych stalowych bez obudowy L=1,2m	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
12	KNR-W 2-15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
13	KNR 2-15 0115-06	Baterie wannowe z natryskiem o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
14	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem PCV	szt.		
		1	szt.	1.000	
15	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
16	KNR-W 2-15 0122-01	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach stalowych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
17	KNR-W 2-15 0140-06	Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o śr. nominalnej 15 mm z.w. (ując 1szt zawór)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
18	KNR 2-15 0103-01	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynkowane łącz. gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm	szt. 7	7.000	7.000
				RAZEM	7.000
20	KNR 0-31 0105-03 analogia	Wykonanie podejścia i montaż zasobnikowych wiszących podgrzewaczy wody użytkowej o pojemności do 50l wraz z podejściem	kpl. 1	1.000	1.000
				RAZEM	1.000

Inspktor Nadzoru
A. Sikorska
 Anna Sikorska
 upr. bud. i ewid. KUP/0062/0140/S/11
 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
 ciepłych, wentylacyjnych, gazowych wodociagowych i sanitarnych.

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.

Obiekt: Mieszkanie - pokój ,kuchnia ,łazienka , altana,

Budowa: Bydgoszcz - ul. Przemysłowa 36 mieszkanie nr 38

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana osprzętu elektrycznego w mieszkaniu	1kpl	
2.	Montaż kuchenki elektrycznej 2-palnikowej.	1kpl	
3.	Montaż ochronników II-stopnia w obudowie S12.	1kpl	
4.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
5.	RAZEM NETTO w PLN		

Przemysłowa 34A/30

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² - ściany pokój (3.44+4.04)*2*2.67	m ² m ²	 39.943	
				RAZEM	39.943
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² sufity 3.44*4.04	m ² m ²	 13.898	
				RAZEM	13.898
3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 3.44*4.04	m ² m ²	 13.898	
				RAZEM	13.898
4	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01 0711-03	Uzup. tynk. zwyk. wew. kat. III z zapr. cem.-wap. na ścian. i słup. prostok. na podł. z cegły i pustaków (do 5m ² w 1 miej.) 2	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ściany i sufit 13.898+39.943	m ² m ²	 53.841	
				RAZEM	53.841
8	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 13.898	m ² m ²	 13.898	
				RAZEM	13.898
9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 39.898- 3.0	m ² m ²	 36.898	
				RAZEM	36.898
10	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - lamperia przy umywalce 2.0*1.5	m ² m ²	 3.000	
				RAZEM	3.000
11	KNR 0-19 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m ² zachować istniejący podział okien (1.16*1.60)+(1.16*1.60)	m ² m ²	 3.712	
				RAZEM	3.712
12	Kalkulacja własna	Montaż nawiewników okiennych - higrosterowalne 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych - parapet zewnętrzny 2.40	m m	 2.400	
				RAZEM	2.400
14	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł + M -parapet zewnętrzny 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie parapet wewnętrzny 0.96	m ² m ²	 0.960	
				RAZEM	0.960
16	KNR 2-02 1017-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m ² oszklone szybą o powierzchni ponad 0.2 m ² fabrycznie wykończone- wejściowe 1.6	m ² m ²	 1.600	
				RAZEM	1.600
17	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych - drzwi wejściowe	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych	m		
		2.50	m	2.500	
				RAZEM	2.500
20	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		1.20*0.60	m ²	0.720	
				RAZEM	0.720
21	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m ²		
		13.898	m ²	13.898	
				RAZEM	13.898
22	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z polichloru winylu klejone (3.44*2+4.04*2)-0.8	m		
			m	14.160	
				RAZEM	14.160
23	KNR 4-01 0108-11 analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi i materiałów z rozbiórki	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
24	Kalkulacja własna	Utylizacja	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
25	Kalkulacja własna	Opinia kominiarska po remoncie	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

27.09.13
 Inspektor Nadzoru Budowlanego
 Violetta P...ska
 upr. bud. GP-KZ-7342/256/92
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 i nadzoru nadrobudowanymi.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przemysłowa 34a m 30					
1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-02 0230-07	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-15 0205-02 analogia	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 4-02 0131-03 analogia	Wstawienie wodomierza o śr. 15 mm w rurociąg-1 zawór	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem PCV	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-15 0115-01 analogia	Baterie umywalkowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru
Anna Sikorska
 Anna Sikorska
 upr. bud nr ewid. KUP/DOK 210/MO/S/11
 Współpraca instalacyjna w zakresie sieci instalacji urządzeń
 ciepłych, wentylacyjnych i gazowych, wodociągowych i sanitarnych.

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.

Obiekt: Mieszkanie - 1 - pokój,

Budowa: Bydgoszcz - ul. Przemysłowa 34A mieszkanie nr 30

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t z tynkowaniem.	2kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty wykonać przewodem YDY3x2,5mm ² p.t z tynkowaniem.	5kpl	
3.	Montaż TL ,OK1x25A,montaż zabezpieczeń S301 (3 obwody) i wyłącznika różnicowo -prądowego w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego, montaż ochronnika II-stopnia, wymiana włz. od TL do TM przewodem YDY 3x6mm ²	1kpl	
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej	1kpl	
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji po wykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
6.	RAZEM NETTO w PLN		