

Załącznik nr 9/3 do SIWZ

Przedmiary robót dla nieruchomości przy

ul. Koronowskiej 4/1A

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 162.28	m ²		
			m ²	162.280	
2	KNR 4-01 0716-01 analogia	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie - ściany i sufity 49.8	m ²	RAZEM	162.280
			m ²	49.800	
3	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 20	m ²	RAZEM	49.800
			m ²	20.000	
4	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet 124.60	m ²	RAZEM	20.000
			m ²	124.600	
5	kalkulacja własna wycena in- dywidualna	wykonanie opinii kominiarskiej - powykonawczej 1	szt	RAZEM	124.600
			szt	1.000	
6	KNR 0-23 2612-06 analogia	przyklejenie warstwy siatki na sufitach i ścianach 162.28	m ²	RAZEM	1.000
			m ²	162.280	
7	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt.	RAZEM	162.280
			szt.	2.000	
8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 124.60	m ²	RAZEM	2.000
			m ²	124.600	
9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 37.67	m ²	RAZEM	124.600
			m ²	37.670	
10	KNR 2-02 0815-02 analogia	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach 124.60	m ²	RAZEM	37.670
			m ²	124.600	
11	KNR 2-02 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewa- nych 37.67	m ²	RAZEM	124.600
			m ²	37.670	
12	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów- biała 37.67	m ²	RAZEM	37.670
			m ²	37.670	
13	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- biała 99.43	m ²	RAZEM	37.670
			m ²	99.430	
14	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian bez szpachlowania- beżowa 25.17	m ²	RAZEM	99.430
			m ²	25.170	
15	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm 14	m	RAZEM	25.170
			m	14.000	
16	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 37.67	m ²	RAZEM	14.000
			m ²	37.670	
17	KNR 4-01 0820-02 analogia	Ułożenie płyt OSB -18mm twardej 37.67	m ²	RAZEM	37.670
			m ²	37.670	
				RAZEM	37.670

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-02 1112-05 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe - PCW 8.52	m ²		
			m ²	8.520	
19	NNRNKB 202 1136-01 analogia	(z. VIII) Posadzki z paneli podłogowych na piance 50.05	m ²	RAZEM	8.520
			m ²	50.050	
20	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przysienne drewniane 42.60	m	RAZEM	50.050
			m	42.600	
21	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnętrznych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 4	szt.	RAZEM	42.600
			szt.	4.000	
22	KNR 2-02 1017-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednokierunkowe oszklone szybą o powierzchni do 0.2 m2 fabrycznie wykończone 5.42	m ²	RAZEM	4.000
			m ²	5.420	
23	KNR 2-02 1019-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednokierunkowe o powierzchni ponad 2.0 m2 fabrycznie wykończone 1.89	m ²	RAZEM	5.420
			m ²	1.890	
24	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 5.42	m ²	RAZEM	1.890
			m ²	5.420	
25	kalkulacja własna	Montaż nawiewników AERECO 3	szt.	RAZEM	5.420
			szt.	3.000	
26	KNR 4-01 0108-09 analogia	Wywiezienie materiałów rozbiórkowych (powstałych w trakcie wykonywania remontu pustostanu) samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 3.5	m ³	RAZEM	3.000
			m ³	3.500	
27	KNR 4-01 0108-10 analogia	Wywiezienie materiałów rozbiórkowych (powstałych w trakcie wykonywania remontu pustostanu) samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 Krotność = 19 3.5	m ³	RAZEM	3.500
			m ³	3.500	
				RAZEM	3.500

Inspektor Nadzoru Budowlanego


Malgorzata Tomaszewska
upr. bud. UAN-KZ-7210/375/86
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanym

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-02 0235-04	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak blaszany, 1.0	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 1.0	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 4-02 0235-07 analogia	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - brodzik z kabiną. 1.0	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 4-02 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm 3.0	szt. szt.	3.000	3.000
				RAZEM	3.000
5	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 1.0	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 4-02 0232-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm 1.0	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-02 0132-01 uwaga p.tablicą	Demontaż baterii umywalkowej i zlewozmywakowej bez korkowania wylotów 2.0	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
8	KNR 4-02 0132-02 uwaga p.tablicą analogia	Demontaż baterii brodzikowej z natryskiem bez korkowanie wylotów 1.0	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 4-02 0144-06	Demontaż wodomierza skrzydełkowego o śr. 15 mm 1.0	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-02 0314-03	Demontaż kuchni gazowej 4- palnikowej z piekarnikiem 1.0	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
11	KNR 4-02 0314-05	Demontaż pieca gazowego wieloczerpalnego - kocioł do c.o. i c.w.u. 1.0	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
12	KNR 4-02 0309-01	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 20 mm 1.0	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaka dwukomorowego z blachy nierdzewnej w komplecie z szafką pod zlewozmywak /uwzględnić szafkę pod zlewozmywak dwukomorowy/ o połączeniach sztywnych 1.0	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
14	KNR-W 2-15 0218-03	Syfon dla zlewozmywaka podwójny z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1.0	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalki pojedynczej porcelanowej z syfonem gruszkowym - / biała / o połączeniach sztywnych 1.0	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
16	KNR 0-35 0123-02	Kabina natryskowa do kąpieli, narożne, kwadratowe, z szybami z płyt polistyrenowych wraz z brodzikiem akrylowym wzmocnionym pianką poliuretananą. 1.0	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR-W 2-15 0218-02	Syfon do brodzika, pojedynczy z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm 3.0	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
19	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępu pojedynczego z płuczką z porcelany 'kompakt' - biała 1.0	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR-W 2-15 0140-06	Wodomierz skrzydełkowy mieszkaniowy o śr. nominalnej 15 mm z dwoma zaworami kulowymi o śr. 15mm 1.0	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR-W 2-15 0122-01	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierza skrzydełkowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach stalowych 1.0	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 2-15 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 2-15 0115-02	Bateria zlewozmywakowa stojąca o śr.nom. 15 mm 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 0-35 0114-05	Bateria natryskowa w wykonaniu standardowym, montowana na ścianie 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 2-15 0115-02	Bateria umywalkowa stojąca o śr.nom. 15 mm 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, o śr.nominalnej 15 mm 3.0	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
28	KNR 0-35 0223-05	Kocioł grzewczy gazowy wiszący dwufunkcyjny o mocy do 24 kW z osprzętem i połączeniami 1.0	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR 2-15 0311-03	Kuchnia gazowa 4 palnikowa wolnostojąca z pokrywą z piekarnikiem elektrycznym 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 2-15 0306-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przyłącza 20 mm na ścianach 1.0	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych 1.0	lokal. lokal.	 1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR-W 2-15 0406-03	Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna) 1.0	próba próba	 1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR-W 2-15 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na górnym) 5.0	urz. urz.	 5.000	
				RAZEM	5.000
34	wycena indywidualna	Prace dodatkowe przy usunięciu nieprawidłowości po próbie szczelności instalacji c.o. w lokalu 1.0	kpl. kpl.	 1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru


Grzegorz Piebrandt
upr. bud. CP-KZ-7342-112-9A

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.

Obiekt: **Mieszkanie** -pokój, kuchnia, łazienka.

Budowa: **Bydgoszcz** Ul. Koronowska 4 mieszkanie nr 1A

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szk/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t z tynkowaniem w kuchni i łazience oprawy typu „plafon”	4kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	9kpl	
3.	Montaż tablicy licznikowej ,montaż zabezpieczeń S301 (6 obwodów) i wyłącznika różnicowo -prądowego w obudowie S12,ochronników II-stopnia, wymiana dzwonka lokatorskiego.	1kpl	
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
6.	RAZEM NETTO w PLN		