

Załącznik nr 9/4 do SIWZ

Przedmiary robót dla nieruchomości przy

ul. Kruczkowskiego 3/39

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 sufitu 3.32*2.84+1.5*1.5+0.8*2.5+1.4*1.3	m ² m ²	15.499	
				RAZEM	15.499
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (2*2.82+2*3.31)*2.52	m ² m ²	30.895	
				RAZEM	30.895
3	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet 11.5	m ² m ²	11.500	
				RAZEM	11.500
4	KNR 4-01 0426-02	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk analogia zabudowy drewnianej 2.1+1.8+2	m ² m ²	5.900	
				RAZEM	5.900
5	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratak wentylacyjnych, drzwiczek 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 4-01 0323-01	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/4 ceg. 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów 9.93+2.05	m ² m ²	11.980	
				RAZEM	11.980
8	KNR 2-02 0815-06	Wewn. gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach z elem. pref. i bet. wylewanych 15.44	m ² m ²	15.440	
				RAZEM	15.440
9	KNR 2-02 0815-02	Wewn. gładzie gipsowe, dwuwarstw. na ścianach (2*3.31+2*2.82+2*0.95+2*1.1+2*0.8+2*1.24+2*1.4)*2.52	m ² m ²	58.565	
				RAZEM	58.565
10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 58.57	m ² m ²	58.570	
				RAZEM	58.570
11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 15.44	m ² m ²	15.440	
				RAZEM	15.440
12	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów w kolorze białym 15.44	m ² m ²	15.440	
				RAZEM	15.440
13	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 65	m ² m ²	65.000	
				RAZEM	65.000
14	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr. do 50 mm 3*2.5+0.8*2	m m	9.100	
				RAZEM	9.100
15	KNR 4-01 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm 2.5	m m	2.500	
				RAZEM	2.500
16	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 1.6*2*1.5	m ² m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
17	NNRNKB 202 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 5 cm 15.44	m ² m ²	15.440	
				RAZEM	15.440

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
19	NNRNKB 202 1136- 01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
		9.93+2.05	m ²	11.980	
				RAZEM	11.980
20	KNR 2-02 1018-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m ² oszklone szybą o powierzchni do 0.2 m ² dwukrotnie malowane i szklone na budowie do ościeżnic metalowych typowych	m ²		
		1.6	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
21	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża wymiana spoin	m ²		
		(1.06*2+1.40+1.24)*1.8	m ²	8.568	
				RAZEM	8.568
22	KNR 0-12II 1120-01	Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
		3.2	m	3.200	
				RAZEM	3.200
23	KNR 0-12II 1120-02	Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		6.9	m	6.900	
				RAZEM	6.900
24	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe dwukrotnie malowane na budowie	m		
		(1.98*2+0.9)*2	m	9.720	
				RAZEM	9.720
25	KNR 2-02 1019-08	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe wzmocnione fabrycznie wykończone	m ²		
		1.8	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
26		nawiewnik higrosterowalny	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterk wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
28	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
29	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		0.33*11	m ²	3.630	
				RAZEM	3.630
30	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 15 km	m ³		
		1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
32	analiza indywidualna	opinia kominiarska powykonawcza	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru
Leszek Saganowski
upr. bud. WzPp NR 219205/82

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-02 0235-03	Demontaż zlewu kuchennego 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków stalowych 1 komorowy z płytą ociekową + szafka zlewozmywakowa 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 2- 15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-15 0208-03	Dotatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-02 0132-02	Demontaż baterii wannowej dwudrogowej 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-15 0115-04	Baterie wannowe ściennie o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-15 0121-01	Urządzenia do podgrzewania wody 50 l. 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
10	KNR-W 4- 02 0226-01	Wymiana płuczki ustępowej z zaworem pływakowym 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych 1	lokal. lokal.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
12	analiza in- dywidualna	kuchienka 3p i wanna zostają - umyć 1	lokal. lokal.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
13	analiza in- dywidualna	zerwanie silikonu na wannie i ułożenie nowego 1	lokal. lokal.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000

INSPEKTOR NADZORU
ds. Sanitarnych
Zbigniew Zelazny
upr. 626174/Bg

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.

Obiekt: Mieszkanie -pokój, aneks kuchenny,- przedpokój łazienka,
 Budowa: Bydgoszcz Ul. Kruczkowskiego 3 mieszkanie nr 39

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót		Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t z tynkowaniem w kuchni i łazience oprawy typu „plafon”	szt/m	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	5kpl	
3.	Montaż tablicy licznikowej ,montaż zabezpieczeń S301(6-obwodów) i wylłącznika różnicowo -prądowego w obudowie S12,montaż ochronników II- stopnia, wymiana dzwonka lokatorskiego.	8kpl	
4.	Naprawą instalacji domofonowej ,montaż unifonu.	1kpl	
5.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
6.	Wykonanie skróconej dokumentacji po wykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl 1kpl	
7.	RAZEM NETTO w PLN		