

Załącznik nr 9/5 do SIWZ

Przedmiary robót dla nieruchomości przy

ul. Nadrzeczna 2/5

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² 219.16	m ²		
			m ²	219.160	
2	KNR 4-01 0716-01 analogia	Tynki wewn. zwykłe kat. III wykonyw. ręcznie - ściany i sufity 62	m ²	RAZEM	219.160
			m ²	62.000	
3	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 30	m ²	RAZEM	62.000
			m ²	30.000	
4	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet 48.04+40.06	m ²	RAZEM	30.000
			m ²	88.100	
5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 160.24	m ²	RAZEM	88.100
			m ²	160.240	
6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 58.92	m ²	RAZEM	160.240
			m ²	58.920	
7	KNR 2-02 0815-02 analogia	Wewn. gładzie gipsowe, dwuwarstw. na ścianach 48.04+40.06	m ²	RAZEM	58.920
			m ²	88.100	
8	KNR 2-02 0815-06	Wewn. gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach z elem. pref. i bet. wylewanych 19.03+10.27	m ²	RAZEM	88.100
			m ²	29.300	
9	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów- biała 58.92	m ²	RAZEM	29.300
			m ²	58.920	
10	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- biała 160.24	m ²	RAZEM	58.920
			m ²	160.240	
11	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian bez szpachlowania- beżowa 24.78	m ²	RAZEM	160.240
			m ²	24.780	
12	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-14 z.sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m ² - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 5.71	m ²	RAZEM	24.780
			m ²	5.710	
13	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm 6.15	m ²	RAZEM	5.710
			m ²	6.150	
14	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 19.03+10.27	m ²	RAZEM	6.150
			m ²	29.300	
15	KNR 4-01 0820-02 analogia	Ułożenie płyt OSB -18mm twardej 29.300	m ²	RAZEM	29.300
			m ²	29.300	
				RAZEM	29.300

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 2-02 1112-05 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe - PCW	m ²		
		29.300			
			m ²	29.300	
17	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne drewniane	m	RAZEM	29.300
		30.26	m		
			m	30.260	
18	kalk. własna kalk. własna	przestawienie 1 szt pieca + drzwiczki- blacha przypiecowa	szt	RAZEM	30.260
		1	szt		
			szt	1.000	
19	KNR 4-01 0108-09 analogia	Wywiezienie materiałów rozbiórkowych (powstałych w trakcie wykonywania remontu pustostanu) samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³	RAZEM	1.000
		3.5			
			m ³	3.500	
20	KNR 4-01 0108-10 analogia	Wywiezienie materiałów rozbiórkowych (powstałych w trakcie wykonywania remontu pustostanu) samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1	m ³	RAZEM	3.500
		Krotność = 19			
		3.5	m ³	3.500	
				RAZEM	3.500

Inspektor Nadzoru Budowlanego

Małgorzata Tomaszewska
upr. bud. UAN-KZ-7200/375/86
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanym

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.

Obiekt: Mieszkanie - 2-pokoje,2-komórki,

Budowa: Bydgoszcz - ul. Nadrzeczna 2 mieszkanie nr 5

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana osprzętu i naprawa .		
2.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
3.	RAZEM NETTO w PLN	1kpl	