

Załącznik nr 9/6 do SIWZ

Przedmiary robót dla nieruchomości przy

ul. Skromna 6/25

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0427-07 analogia	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nieotynkowanych ścianka działowa (1.20+0.42)*2.36	m ² m ²	 3.823	 3.823
				RAZEM	3.823
2	KNR 4-01 0426-02 analogia	Rozebranie obicia ścian z płyt g-k (2.10+5.21+3.80+3.91)*2.60	m ² m ²	 39.052	 39.052
				RAZEM	39.052
3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 wejściowe, łazienka 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 - ściany (1.21+1.24+1.14+1.24+0.90+0.41+0.68)*2.60	m ² m ²	 17.732	 17.732
				RAZEM	17.732
5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 - sufity 59.39	m ² m ²	 59.390	 59.390
				RAZEM	59.390
6	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 1.61*1.20	m ² m ²	 1.932	 1.932
				RAZEM	1.932
7	KNR 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - demontaż paneli 3.56*3.80	m ² m ²	 13.528	 13.528
				RAZEM	13.528
8	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek kuchnia, łazienka 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
9	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
10	KNR 0-19 0929-11 analogia	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - okno trojdzienne - zachować istniejący podział okna pokój 2.36*1.45	m ² m ²	 3.422	 3.422
				RAZEM	3.422
11	kalk. własna	Montaż nawiewników higrosterowalnych 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
12	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych parapet zewnętrzny 2.40	m m	 2.400	 2.400
				RAZEM	2.400
13	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych - parapet wewnętrzny 2.40	m m	 2.400	 2.400
				RAZEM	2.400
14	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł +M - parapety wewnętrzne z PCV 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
15	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł +M - parapet zewnętrzny - powlekany 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
16	KNR 0-14 2010-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obu stron, jednowarstwowe	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		między kuchnią a pokojem 2.80*2.60	m ²	7.280	
				RAZEM	7.280
17	KNR AT-02 2059-03 analogia	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA pod montaż drzwi i naświetli w ścianach z płyty g-k	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR-W 2-02 1040-06 analogia	Witryny aluminiowe - naświetle w kuchni	m ²		
		1.30*0.70	m ²	0.910	
				RAZEM	0.910
19	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dla drzwi wewnętrzlokalowych kuchnia, wejściowe, łazienka	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
20	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, szklone, jednodelne o powierzchni do 2.0 m ² fabrycznie wykończone kuchnia, łazienka	m ²		
		1.6*2	m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
21	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone wejściowe do lokalu	m ²		
		1.8	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
22	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
23	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 4-01 0920-25	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych łazienkowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych zamek z wkładką patentową do drzwi wejściowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - (pozycja nie zawiera pianki poli-propylenowej i folii pod panele - należy uwzględnić to w kosztorysie) pokój, kuchnia	m ²		
		18.958	m ²	18.958	
				RAZEM	18.958
27	KNR 4-01 0211-01 analogia	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach - skucie cokolika w łazience	m ²		
		3.96*0.06	m ²	0.238	
				RAZEM	0.238
28	KNR 0-12 1118-01 z.sz. 5.3.a	Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą zwykłą Po- mieszczenie mniejsze od 10 m ² .	m ²		
		łazienka	m ²	1.414	
		1.24*1.14			
				RAZEM	1.414
29	KNR 0-12 1119-01 z.sz. 5.3.a	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm Pomieszczenie mniejsze od 10 m ² .	m		
		3.96	m	3.960	
				RAZEM	3.960
30	KNR 4-01 0711-03	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m ² w 1 miej.)	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
31	KNR 2-02 2006-02	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$(2.10+5.21+3.80+3.91)*2.60$	m ²	39.052	
				RAZEM	39.052
32	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe $(1.21+1.24+1.14+1.24+0.90+0.41+0.68)*2.60$	m ²		
			m ²	17.732	
				RAZEM	17.732
33	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 59.39	m ²		
			m ²	59.390	
				RAZEM	59.390
34	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 59.39	m ²		
			m ²	59.390	
				RAZEM	59.390
35	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych $(1.21+1.24+1.14+1.24+0.90+0.41+0.68)*2.60$	m ²		
			m ²	17.732	
				RAZEM	17.732
36	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych ścianka między kuchnią a pokojem $(2.80*2.60)*2$	m ²		
			m ²	14.560	
				RAZEM	14.560
37	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 59.39	m ²		
			m ²	59.390	
				RAZEM	59.390
38	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem $(2.10+5.21+3.80+3.91)*2.60$ $(1.21+1.24+1.14+1.24+0.90+0.41+0.68)*2.60$ $(2.80*2.60)*2$ -12.535	m ²		
			m ²	39.052	
			m ²	17.732	
			m ²	14.560	
			m ²	-12.535	
				RAZEM	58.809
39	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - do wys 1,5 m pas roboczy w kuchni $(0.90+0.41+0.70)*1.5$ łazienka do wys 2,0 m $(1.24+1.14)*2*2$	m ²		
			m ²	3.015	
			m ²	9.520	
				RAZEM	12.535
40	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur 8.5	m		
			m	8.500	
				RAZEM	8.500
41	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 4.0	m ²		
			m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
42	Kalkulacja własna	Wywiezienie materiałów z rozbiórki i utylizacja 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
43	Kalkulacja własna	Opinia kominiarska po remoncie 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

10.10.13

Inspektor Nadzoru Budowlanego

Violetta Karayńska
upr. bud. GP-KZ-7342/256/92
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanym.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Skromna 6 m.25					
1	KNR 4-02 0235-05 analogia	Demontaż zlewozmywaka+szafka (bez M)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków jednokomorowych stalowych na szafce + szafka	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR-W 2-15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-15 0115-02	Bateria zmywakowa stojąca o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-15 0107-06	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych z tworzywa o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 2-15 0112-01 analogia	Zawór do spłuczki	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR-W 2-15 0123-01	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		6	szt.	6.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR-W 2-15 0140-06 analogia	Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o śr. nominalnej 15 mm ująć cenę 1szt zaworu 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	6.000 1.000
20	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych (rozprowadzenie z.w.+c.w.) 8	m m	RAZEM 8.000	1.000 8.000
21	KNR 4-01 0333-01 analogia	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
22	KNR 4-01 0206-01	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości do 10 cm 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
23	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 3	m m	RAZEM 3.000	1.000 3.000
24	KNR 2-15 0121-01 analogia	Pojemnościowy podgrzewacz wody o pojemności V=60 l elektr. + zawór z filtrem 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	3.000 1.000
25	KNR 4-02 0309-02 analogia	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 25 mm+ zakorkowanie instalacji gazowej w mieszkaniu 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
26	KNR 4-02 0308-01	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 15-20 mm 8	m m	RAZEM 8.000	1.000 8.000
				RAZEM	8.000

Inspektor Nadzoru
Anna Sikorska
 Anna Sikorska
 upr. bud. nr 0162/2016/OWOS/11
 współpraca instalacyjna w zakresie ssd instalacji i urządzeń
 ciepłych, wentylacyjnych gazowych i wentylacyjnych i kanałacyjnych

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.

Obiekt: Mieszkanie Pokój z aneksem kuchennym ,łazienka ,p.p,
 Budowa: Bydgoszcz Ul .Skromna 14 mieszkanie nr 43

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t z tynkowaniem w kuchni i łazience oprawa typu „plafon”	5kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	11kpl	
3.	Montaż tablicy licznikowej, zabezpieczeń S301 (6 obwodów) i wyłącznika różnicowo- prądowego ,montaż ochronników II-stopnia w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego .	1kpl	
4.	Montaż kuchenki elektrycznej 2-palnikowej.	1kpl	
5.	Naprawa instalacji domofonowej ,montaż unifonu	1kpl	
6.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
7.	Wykonanie skróconej dokumentacji po wykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
8.	RAZEM NETTO w PLN		