

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont pustostanu</b>					
1	KNR 4-01 0427-06	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek otynkowanych 4.85*2.80+1.62*2.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18.116	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.116</b>
2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 2.76*1.60+1.62*1.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.008	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.008</b>
3	KNR 0-14 2012-01 analogia	Zerwanie okładzin stropów 4.40*4.85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.340</b>
4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> (4.85*2+4.40*2)*2.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	54.575	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.575</b>
5	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 21.340	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.340</b>
6	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. ponad 2 m <sup>2</sup> 2.20*1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.200</b>
7	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	KNR 4-01 0703-01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach 4.40*2*2.95+4.85*2*2.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	54.575	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.575</b>
9	KNR 4-01 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych 4.40*4.85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.340</b>
10	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 4.40*4.85+4.40*2*2.95+4.85*2*2.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	75.915	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.915</b>
11	KNR 0-14 2012-02	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, mocowanym do podłoża, metalowym z kształtowników CD i UD 21.340	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.340</b>
12	KNR 0-14 2010-05	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101 2.76*2.95+1.62*2.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.921	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.921</b>
13	KNR 0-19 1024-10	Montaż ścianek aluminiowych oszklonych 2.76*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.520</b>
14	KNR 2-02 1016-04	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wejściowych 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wewnętrzno-kalowych 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
16	KNR 2-02 1015-06	Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne pełne dwukrotnie malowane o pow. ponad 1.0 m <sup>2</sup> 2.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.200</b>
17	KNR 2-02 1018-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni ponad 1.6 m <sup>2</sup> dwukrotnie malowane 0.90*2.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.980</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami 2	szt.		
			szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
19	KNR 4-01 0919-26	Wymiana zamków wpuszczanych wielozastawkowych 3	szt.		
			szt.	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
20	KNR-W 2- 17 0156-01	Nawietrzaki higrosterowalne 1	szt.		
			szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
21	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod szpachlowanie gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 21.340+80.962	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	102,302	
				<b>RAZEM</b>	<b>102,302</b>
22	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych (4.85*2+4.40*2+2.76*2+1.62*2)*2.97	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	80,962	
				<b>RAZEM</b>	<b>80,962</b>
23	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 21.340	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	21,340	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,340</b>
24	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 21.340	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	21,340	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,340</b>
25	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 80.962	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	80,962	
				<b>RAZEM</b>	<b>80,962</b>
26	KNR 4-01 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> Krotność = 2 1.20*1.60*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3,840	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,840</b>
27	KNR 4-01 0820-03 analogia	Przybicie do podłóg płyt OSB 21.340	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	21,340	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,340</b>
28	KNR-W 2- 02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 21.340	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	21,340	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,340</b>
29	KNR-W 2- 02 1124-05	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane 4.85*2+4.40*2+1.62*3+2.77*2	m		
			m	28,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>28,900</b>
30	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl. do 1 km 0.2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,200</b>
31	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km - 20 km 0.2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,200</b>
32	cena zakładowa	Wykonanie opinii kominiarskiej 1	szt.		
			szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>

inspektor Nadzoru

Tadeusz Kalas  
Upr. Bud. UAN 210/120/90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-02 0314-03	Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej z piekarnikiem 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNR 4-02 0314-06	Demontaż pieca gazowego jednoczerpalnego /junkersa/ 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	KNR 4-02 0307-01	Zakorkowanie podejścia gazowego korkami żeliwnymi o śr. 15-20 mm / po junkersie/ 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	KNR 2-15 0311-03	Kuchnia gazowa z piekarnikiem 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	KNR 2-15 0301-01	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach gwintowa- nych o śr.nom. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 1	m m	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych 1	lokal. lokal.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	KNR 4-02 0235-04	Demontaż zmywaka kuchennego 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	KNR 2-15 0121-01	Urządzenia do podgrzewania wody - przepływowe z baterią 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków stalowych 1 komorowy z płytą ociekową + szafka zlewozmywakowa 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	KNR 2-15 0224-02	Montaż ustępów pojedynczych /bez spłuczki w WC wspólnym/ 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	KNR-W 2- 15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplasty- fikowanego PCW o śr. 110 mm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplasty- fikowanego PCW o śr. 50 mm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

INSPEKTOR NADZORU  
ds. sanitarnych

Zbigniew Zelazny  
Lp. 609/4/Bg

**ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH .**

Obiekt:           **Mieszkanie**                                 -pokój, kuchnia.

Budowa:           **Bydgoszcz**                                 Ul. Zakole 6                         mieszkanie nr 1A

**I. Zakres remontu.**

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t z tynkowaniem w kuchni i łazience oprawy typu „plafon”	3kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	8kpl	
3.	Montaż tablicy licznikowej, montaż zabezpieczeń S301 (6 obwodów),montaż wyłącznika różnicowo -prądowego ,montaż ochronników II-stopnia w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego.	1kpl	
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji po wykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
6.	<b>RAZEM NETTO w PLN</b>		