

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 1.54*2.56+1.91*2.56+2.86*4.98+4.95*2.87+4.98*4.19+5.0*4.17+(2.86*2+4.98*2+4.95*2+2.87*2+4.19*2+4.98*2+5.0*2+4.17*2)*3.02+1.91*2*1.50+1.54*2*1.50	m ² m ²	294.708	
				RAZEM	294.708
2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek i paneli 1.91*2*1.50+2.56*2*1.50+2.86*3.02+4.98*3.02	m ² m ²	37.087	
				RAZEM	37.087
3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 1.91*2.56	m ² m ²	4.890	
				RAZEM	4.890
4	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
5	KNR 0-19 0930-10	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m ² 1.20*1.80*7	m ² m ²	15.120	
				RAZEM	15.120
6	kalk. własna	Parapet zewnętrzny z blachy powlekaniej 1.20*7	m m	8.400	
				RAZEM	8.400
7	kalk. własna	Parapety wewnętrzne z PCV 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
8	kalk. własna	Montaż nawiewników higrosterowalnych 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
9	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wewnętrzno-kalowych 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
10	KNR 2-02 1016-04	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wejściowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-02 1015-06	Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne pełne dwukrotnie malowane na budowie o powierzchni ponad 1.0 m ² 2.20*1.0	m ² m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
12	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone 2.20*1.0*5	m ² m ²	11.000	
				RAZEM	11.000
13	KNR 0-23 2612-06 analogia	Wzmocnienie sufitów poprzez ułożenie siatki 78.998	m ² m ²	78.998	
				RAZEM	78.998
14	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie starego podłoża dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 78.998+215.710	m ² m ²	294.708	
				RAZEM	294.708
15	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 78.998	m ² m ²	78.998	
				RAZEM	78.998
16	KNR-W 2- 02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 257.123	m ² m ²	257.123	
				RAZEM	257.123
17	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 1.54*2.56+1.91*2.56+2.86*4.98+4.95*2.87+4.98*4.19+5.0*4.17	m ² m ²	78.998	
				RAZEM	78.998

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2.86*2+4.98*2+4.95*2+2.87*2+4.19*2+4.98*2+5.0*2+4.17*2+1.91*2+2.56*2+2.56*2+1.54*2)*3.02	m ² m ²	257.123	
				RAZEM	257.123
19	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania-lamperia (2.86*2+4.98*2+2.56*4+1.54*2+1.91*2)*1.50	m ² m ²	49.230	
				RAZEM	49.230
20	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 15.0	m m	15.000	
				RAZEM	15.000
21	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 74.11	m ² m ²	74.110	
				RAZEM	74.110
22	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 4.890	m ² m ²	4.890	
				RAZEM	4.890
23	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt OSB 78.998	m ² m ²	78.998	
				RAZEM	78.998
24	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 78.998	m ² m ²	78.998	
				RAZEM	78.998
25	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichloru winylu klejone 2.86*2+4.98*2+4.95*2+2.87*2+4.19*2+4.98*2+5.0*2+4.17*2+1.91*2+2.56*2+2.56*2+1.54*2	m m	85.140	
				RAZEM	85.140
26	cena zakładowa	Przestawienie pieca kaflowego 4	szt szt	4.000	
				RAZEM	4.000
27	cena zakładowa	Postawienie pieca kaflowego ze starych kafli 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
28	cena zakładowa	Postawienie trzonu kuchennego 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR 0-38 0103-03	Montaż grzejników konwektorowych elektrycznych typ GE stacjonarnych na ścianie; typowielkość GE-10/4/7; GE-20/4/10; GE-28/4/13; wysokość 0,4 m 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1.0	m ³ m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 20 km 1.0	m ³ m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
32	cena zakładowa	Opinia kominiarska 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru

Tadeusz Kalisz

Ubr. Bud. UAN/KZ-75/10/20/90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-02 0131-01	Wymiana wodomierza o śr. 15 mm w rurociągu 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-02 0235-04	Demontaż zmywaka kuchennego 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków stalowych + szafka zlewozmywakowa 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 2-15 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-02 0314-03	Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej z piekarnikiem 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-15 0311-03	Kuchnia gazowa z piekarnikiem 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-15 0301-01	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach gwintowanych o śr.nom. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 1	m		
			m	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych 1	lokal.		
			lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 4-02 0132-02	Demontaż baterii wannowej dwudrogowej 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 0-35 0123-02	Wymiana brodzika , Kabina natryskowa 2 ścienna pozostaje 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową /pralka/ 2	m		
			m	2.000	
				RAZEM	2.000
18	analiza indywidualna	umyć muszlę ustępową oraz kabine 1	kpl.		
			kpl.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.000
19	analiza indywidualna	sprawdzenie działania junkersa oraz ewentualna naprawa	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 4-01 0813-19	Wymiana lub uzupełnienie płytek lastrykowych o wymiarach 20x20 cm /po wymianie brodzika/	plyt.		
		7	plyt.	7.000	
				RAZEM	7.000

INSPEKTOR NADZORU
ds. sanitarnych
Zbigniew Żelazny
nr. 626/74/Bg

4

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH .

Obiekt: Mieszkanie 3-pokoje, kuchnia, łazienka, p.p,

Budowa: Bydgoszcz UI .W .Polskiego 2C mieszkanie nr 5

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t z tynkowaniem w kuchni i łazience oprawa typu „plafon”	7kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	18kpl	
3.	Montaż tablicy licznikowej, zabezpieczeń S301 (8 obwodów) i wyłącznika różnicowo -prądowego ,montaż ochronników II-stopnia w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego .	1kpl	
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji po wykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
6.	RAZEM NETTO w PLN		