

**Załącznik nr 9/1 do SIWZ**

**Przedmiar robót dla nieruchomości przy  
ul. Marcinkowskiego 18**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-04 0901-01	Ogrodzenia drewniane z pręseł przenośnych - wykonanie pręseł 34.50	m		
			m	34.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.500</b>
2	KNR 4-04 0901-02	Ogrodzenia drewniane z pręseł przenośnych - przygotowanie słupów 34.50	m		
			m	34.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.500</b>
3	KNR 4-04 0901-03	Ogrodzenia drewniane z pręseł przenośnych - ustawienie 34.50	m		
			m	34.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.500</b>
4	kalk. własna kalk. własna	Demontaż wszystkich instalacji (wod-kan,elektryczne) 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	KNR 4-01 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących 4.44	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	4.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.440</b>
6	KNR 4-04 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład 76.05	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	76.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>76.050</b>
7	KNR 4-04 0506-05	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 16.90	m		
			m	16.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.900</b>
8	KNR 4-04 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk 76.05	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	76.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>76.050</b>
9	KNR 4-04 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych 76.05	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	76.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>76.050</b>
10	KNR 4-04 0406-04	Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych lub z płyt pilśniowych 47.40	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	47.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.400</b>
11	KNR 4-04 0406-01	Rozebranie stropów drewnianych - zasypki stropowe 47.40	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	47.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.400</b>
12	KNR 4-04 0405-03	Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust 47.40	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	47.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.400</b>
13	KNR 4-04 0406-05 analogia	Rozebranie belek stropowych 51.20	m		
			m	51.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.200</b>
14	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej 45.99	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	45.990	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.990</b>
15	KNR 4-04 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm 7.11	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	7.110	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.110</b>
16	KNR 4-01 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m 9.38	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	9.380	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.380</b>
17	KNR 4-04 0203-02	Rozebranie ław fundamentowych oraz murów z kamienia o grubości do 30 cm na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej terenu 4.75	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	4.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.750</b>
18	KNR 2-01 0212-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m <sup>3</sup> w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4.75	m <sup>3</sup>	4.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.750</b>
19	KNR 2-01 0214-02	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV Krotność = 20 4.75	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	4.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.750</b>
20	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przetrznięciem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III 14.13	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	14.130	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.130</b>
21	KNR 4-04 0901-03 analogia	Ogrodzenia drewniane z przesł przenośnych - rozebranie  34.50	m		
			m	34.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.500</b>
22	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowymi na odległość do 1 km 66.23	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	66.230	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.230</b>
23	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowymi - za każdy następny 1 km 66.23	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	66.230	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.230</b>
24	kalk. własna kalk. własna	Utylizacja gruzu z rozbiórki  66.23	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	66.230	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.230</b>
25	kalk. własna kalk. własna	Inwentaryzacja geodezyjna  1	kpl		
			kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Inspektor Nadzoru Budowlanego

*Marta J. Tonduszevska*  
 upr. bud. UAN 7210/375/86  
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
 w zakresie ogólnobudowlanym