

Załącznik nr 9/2 do SIWZ

**Przedmiar robót dla nieruchomości przy
ul. Toruńskiej 70**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-04 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m ²		
		80.0	m ²	80.000	
				RAZEM	80.000
2	KNR 4-04 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m ²		
		80.0	m ²	80.000	
				RAZEM	80.000
3	KNR 4-04 0506-05	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		13.50	m	13.500	
				RAZEM	13.500
4	KNR 4-04 0506-06	Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		3.50	m	3.500	
				RAZEM	3.500
5	KNR 4-04 0506-04	Rozebranie opierzeń blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		3.50	m ²	3.500	
				RAZEM	3.500
6	KNR 4-04 0405-03	Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust	m ²		
		65.0	m ²	65.000	
				RAZEM	65.000
7	KNR 4-04 0405-04	Rozebranie drewnianych legarów	m		
		75.0	m	75.000	
				RAZEM	75.000
8	KNR 4-04 0102-05	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości ponad 9 m (ponad 2 kondygnacje) na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		36.50	m ³	36.500	
				RAZEM	36.500
9	KNR 4-04 0101-01	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		6.0	m ³	6.000	
				RAZEM	6.000
10	KNR 4-04 0301-02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm	m ³		
		4.50	m ³	4.500	
				RAZEM	4.500
11	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
12	KNR 4-01 0108-19	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirowo-betonowych i żelbetowych na odległość do 1 km	m ³		
		56.10	m ³	56.100	
				RAZEM	56.100
13	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km - 20 km	m ³		
		56.10	m ³	56.100	
				RAZEM	56.100
14	opłata wycena in- dywidualna	Utylizacja gruzu z rozbiórki	m ³		
		56.10	m ³	56.100	
				RAZEM	56.100
15	wycena in- dywidualna	Demontaż instalacji wewnętrznych	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
16	wycena in- dywidualna	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej i mapki 4 sztuki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

inspektor Nadzoru

Tadeusz K...
Upr. Bud. UAN-KZ-7210/2010