

BIURO KONSTRUKCYJNO-DORADCZE Damian Wiluś
ul. Bałtycka 47; 86-031 Osielsko tel. 664 002 808


1

ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO
- PRZEDMIAR ROBÓT

TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO
ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI
PRZY UL. KAPLICZNEJ 2 W BYDGOSZCZY

ADRES: UL. KAPLICZNA 2 BYDGOSZCZ
DZIAŁKA NR 10/3 OBREB 229 BYDGOSZCZ

INWESTOR: ADMINISTRACJA DOMÓW MIEJSKICH „ADM” SPÓŁKA Z O.O.
UL. ŚNIADECKICH 1 BYDGOSZCZ

	Imię i Nazwisko (NR UPRAWNIENI)	PODPIS
Opracował	mgr inż. Damian Wiluś upr bud. nr KUP/0036/PWOK/06 w specjalności konstrukcyjnej	

Bydgoszcz, 20.11.2013 r.

Przedmiar robót

Obiekt Robty rozbiórkowe budynku gospodarczego (po spaleniu) zlokalizowanego przy ul. Kaplicznej 2 w Bydgoszczy
Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane
Budowa ul. Kapliczna 2, Bydgoszcz

Sporządził Anna Niezgódka

Bydgoszcz listopad 2013

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Roboty rozbiórkowe budynku gospodarczego (po spaleniu) zlokalizowanego przy ul. Kaplicznej 2 w Bydgoszczy

Nr	Opis robót
----	------------

Roboty rozbiórkowe budynku gospodarczego (po spaleniu) zlokalizowanego przy ul. Kaplicznej 2 w Bydgoszczy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-01 0217/06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład - pojemność łyżki 0,40m ³ , grunt kategorii III, analogia: odkopanie fundamentów (14,6+5,4)*2*1,0*1,5	m3	60,000
			razem	m3
2	KNR 4-01 0349/01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie wapiennej -ściany i fundamenty ściany ((4,6+5,4)*2*3,6-1,0*2,0)*0,25 fundamenty (14,6+5,4)*2*1,0*0,25	m3	17,500
			m3	10,000
			razem	m3
3	KNR 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki cementowej, analogia: rozbiórka istniejącej posadzki 4,6*5,4	m2	24,840
			razem	m2
4	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m ² , analogia: rozbiórka wrót drewnianych 2,5*3	m2	7,500
			razem	m2
5	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m ² , analogia: rozbiórka drzwi i zaślepienia okna	szt	2,000
6	KNR 4-01 0430/06	Rozbiórki więźb dachowych prostych 4,6*7	m2	32,200
			razem	m2
7	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km, analogia: wywóz materiałów z rozbiórki ściany ((4,6+5,4)*2*3,6-1,0*2,0)*0,25 fundamenty (14,6+5,4)*2*1,0*0,25 więźba 0,14*0,12*5*5,4/cos(40)+7*0,12*0,16+0,5 dachówka 0,02*14,6*5,4 posadzka 0,1*4,6*5,4	m3	17,500
			m3	10,000
			m3	1,227
			m3	1,577
			m3	2,484
			razem	m3
8	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km, analogia: wywóz materiałów z rozbiórki (Krotność= 9)	m3	32,788
			razem	t
9	Kalkulacja indywidualna	Opłata za utylizację gruzu 29,201*1,75	t	51,102
			razem	t
10	Kalkulacja indywidualna	Dowóz mieszanki piaskowo-zwirowej do zasypiania wykopów fundamenty (14,6+5,4)*2*1,0*0,25	m3	10,000
			razem	m3
11	KNR 4-01 0105/02	Zасыpanie wykopów z przetrzaniem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii III (14,6+5,4)*2*1,0*1,5 fundamenty -(14,6+5,4)*2*1,0*0,25	m3	60,000
			m3	-10,000
			razem	m3
12	KNR 2-01 0236/01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III	m3	50,000
13	KNR 2-01 0505/01	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III 14,6*5,4	m2	78,840
			razem	m2
14	KNR 2-21 0218/02	Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie płaskim - 5 cm 14,6*5,4*0,05	m3	3,942
			razem	m3

Roboty rozbiórkowe budynku gospodarczego (po spaleniu) zlokalizowanego przy ul. Kaplicznej 2 w Bydgoszczy

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Cieśle gr.II	r-g	8,217		
2	Ogrodnicy gr.I	r-g	6,287		
3	Robotnicy gr.I	r-g	333,268		
		Razem	347,772		

Roboty rozbiórkowe budynku gospodarczego (po spaleniu) zlokalizowanego przy ul. Kaplicznej 2 w Bydgoszczy

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Ziemia urodzajna (humus)	m3	4,336		
	Razem				

Roby rozbiórkowe budynku gospodarczego (po spaleniu) zlokalizowanego przy ul. Kaplicznej 2 w Bydgoszczy

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Koparka gąsienicowa 0,40m3	m-g	2,892		
2	Samochód skrzyniowy 5t	m-g	29,509		
3	Ubijak spalinowy 200kg	m-g	3,520		
		Razem	35,921		