

**Załącznik nr 9/1 do SIWZ**

**Przedmiary robót dla nieruchomości przy  
ul. Wojska Polskiego 39/1**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont pustostanu</b>					
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 172.378	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	172.378	
2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 38.903	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	38.903	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.903</b>
3	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> 2.20+5.940+7.344	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	15.484	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.484</b>
4	KNR 0-19 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.5 m <sup>2</sup> 1.53*1.60*3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7.344	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.344</b>
5	KNR-W 2- 17 0156-01	Nawietrzaki higrosterowalne 2	szt.		
			szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
6	kalk. własna	Montaż parapetów wewnętrznych 3	szt.		
			szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
7	KNR 4-01 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m <sup>2</sup> 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych 3	szt.		
			szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
9	KNR 2-02 1016-04	Ościeżnice drzwiowe stalowe dla drzwi wejściowych 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	KNR 2-02 1015-06	Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne pełne o pow. ponad 1.0 m <sup>2</sup> 2.2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.200</b>
11	KNR 2-02 1017-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o pow. ponad 1.6 m <sup>2</sup> 0.90*2.20*3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.940</b>
12	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 4	szt.		
			szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
13	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych 5	szt.		
			szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
14	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie podłoża pod szpachlowanie gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 133.475+38.903	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	172.378	
				<b>RAZEM</b>	<b>172.378</b>
15	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych (4.94*2+5.19*2+2.52*2+1.92*2+1.52*2+1.87*2+2.81*2+2.98*2)*2.81	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	133.475	
				<b>RAZEM</b>	<b>133.475</b>
16	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 4.94*3.78+1.42*2.94+2.52*1.92+1.52*1.87+2.81*2.98	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	38.903	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.903</b>
17	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 38.903	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	38.903	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.903</b>
18	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 133.475	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	133.475	

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpanie	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania (2.83*2+2.71*2+1.87*2+1.46*2)*1.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 28.384	133.475 28.384
20	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko 1.46*1.87	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 2.730	28.384 2.730
21	KNR 4-01 0820-03	Ułożenie na podłogach płyt pilśniowych twardych 38.903	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 38.903	2.730 38.903
22	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 38.903	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 38.903	38.903 38.903
23	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne drewniane 4.98*2+5.19*2+2.52*2+1.92*2+1.52*2+1.87*2+2.81*2+2.98*2	m m	RAZEM 47.580	38.903 47.580
24	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 25.0	m m	RAZEM 25.000	47.580 25.000
25	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl. do 1 km 0.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	RAZEM 0.500	25.000 0.500
26	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km - 20 km 0.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	RAZEM 0.500	0.500 0.500
27	kalk. własna	Opinia kominiarska 1	szt szt	RAZEM 1.000	0.500 1.000
				RAZEM	1.000

inspektor Nadzoru  
Tadeusz Galas  
Upr. Bud. UAN-RZ 210/120/90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>modernizacja lokalu - instal. sanit.</b>					
1	KNR 4-02 0314-05	Demontaż pieca gazowego wieloczerpalnego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNR 4-02 0314-03	Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej z piekarnikiem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	KNR 4-02 0132-02	Demontaż baterii wannowej dwudrogowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	KNR-W 4- 02 0131-01	Wymiana wodomierza o śr. 15 mm w rurociągu z rur z tworzyw sztucznych łączonych metodą zgrzewania	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	KNR 4-02 0235-07	Demontaż wanny	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	KNR 4-02 0235-05	Demontaż zlewozmywaka żeliwnego lub kamionkowego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
11	KNR 2-15 0221-02 analogia	Montarenowacja umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	KNR 2-15 0311-03	Kuchnia gazowa z piekarnikiem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	KNR 2-15 0312-02	Grzejniki gazowe wody przepływowej o obciążeniu 20000 kcal/h	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	KNR 2-15 0306-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr. przyłącza 25 mm na ścianach materiał z odzysku	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		1	lokal.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
16	KNR 2-15 0115-01	Baterie zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
17	KNR 2-15 0115-06	Baterie wannowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
18	KNR 2-15 0115-02 analogia	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm - renowacja	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 2-15 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
20	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplasty- fikowanego PCW o śr. 110 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
21	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplasty- fikowanego PCW o śr. 50 mm 3	szt. szt.	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
22	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków stalowych na szafce 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
23	KNR 2-15 0222-04	Montaż wanien kąpielowych stalowych bez obudowy 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
24	KNR 2-15 0224-02	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'dolnopłuk' lub W-70 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Inspektor Nadzoru

Andrzej *Parzyska*  
 Ofc. Bud. GP-273211SS/05

**ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH .**

Obiekt: **Mieszkanie** pokój, kuchnia ,łazienka,p.p.

Budowa: **Bydgoszcz** Ul .W. Polskiego 39 mieszkanie nr 1

**I. Zakres remontu.**

LP.	Wyszczególnienie robót	kpl	Wartość
1	Wymiana osprzętu elektrycznego w mieszkaniu.	1kpl	
1.	Wykonanie wypustu anteny telewizyjnej .	1kpl	
2.	Wykonanie wypustu telefonicznego.	1kpl	
3.	Naprawa instalacji domofonowej i montaż unifonu.	1kpl	
4.	Wykonanie skróconej dokumentacji po wykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
5.	<b>RAZEM NETTO w PLN</b>		