

**Załącznik nr 9/3 do SIWZ**

**Przedmiary robót dla nieruchomości przy  
ul. Sochaczewskiej 7/12**

| Lp.                        | Podstawa                        | Opis i wyliczenia  | j.m. | Poszcz | Razem  |
|----------------------------|---------------------------------|--|------|--------|--------|
| <b>Sochaczewska 7 m.12</b> |                                 |  |      |        |        |
| 1                          | KNR 2-15<br>0311-03<br>analogia | Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym + wąż z szybkozłączką   | szt. |        |        |
|                            |                                 | 1  | szt. | 1.000  |        |
|                            |                                 |  |      | RAZEM  | 1.000  |
| 2                          | KNR 2-15<br>0310-01             | Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm  | szt. |        |        |
|                            |                                 | 1  | szt. | 1.000  |        |
|                            |                                 |  |      | RAZEM  | 1.000  |
| 3                          | KNR 2-15<br>0220-05             | Montaż zlewozmywaków stalowych na szafce + szafka  | szt. |        |        |
|                            |                                 | 1  | szt. | 1.000  |        |
|                            |                                 |  |      | RAZEM  | 1.000  |
| 4                          | KNR-W 2-15<br>0218-03           | Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm  | szt. |        |        |
|                            |                                 | 1  | szt. | 1.000  |        |
|                            |                                 |  |      | RAZEM  | 1.000  |
| 5                          | KNR 2-15<br>0115-02             | Baterie zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm  | szt. |        |        |
|                            |                                 | 1  | szt. | 1.000  |        |
|                            |                                 |  |      | RAZEM  | 1.000  |
| 6                          | KNR-W 2-15<br>0111-01           | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych   | m    |        |        |
|                            |                                 | 7  | m    | 7.000  |        |
|                            |                                 |  |      | RAZEM  | 7.000  |
| 7                          | KNR-W 2-15<br>0111-01           | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) z wkładką aluminiową o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych c.w.                     | m    |        |        |
|                            |                                 | 7  | m    | 7.000  |        |
|                            |                                 |  |      | RAZEM  | 7.000  |
| 8                          | KNR 4-01<br>0336-01<br>analogia | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej   | m    |        |        |
|                            |                                 | 7  | m    | 7.000  |        |
|                            |                                 |  |      | RAZEM  | 7.000  |
| 9                          | KNR-W 2-15<br>0116-01           | Dotatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm | szt. |        |        |
|                            |                                 | 8  | szt. | 8.000  |        |
|                            |                                 |  |      | RAZEM  | 8.000  |
| 10                         | KNR 4-02<br>0114-01             | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm   | m    |        |        |
|                            |                                 | 14   | m    | 14.000 |        |
|                            |                                 |  |      | RAZEM  | 14.000 |
| 11                         | KNR 4-02<br>0230-07             | Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku  | m    |        |        |
|                            |                                 | 1.5  | m    | 1.500  |        |
|                            |                                 |  |      | RAZEM  | 1.500  |
| 12                         | KNR 2-15<br>0205-02             | Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową   | m    |        |        |
|                            |                                 | 1.5  | m    | 1.500  |        |
|                            |                                 |  |      | RAZEM  | 1.500  |
| 13                         | KNR 4-02<br>0235-08             | Demontaż ustępu z miską fajansową  | kpl. |        |        |
|                            |                                 | 1  | kpl. | 1.000  |        |
|                            |                                 |  |      | RAZEM  | 1.000  |
| 14                         | KNR 2-15<br>0224-03             | Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'kompakt'  | kpl. |        |        |
|                            |                                 | 1  | kpl. | 1.000  |        |
|                            |                                 |  |      | RAZEM  | 1.000  |
| 15                         | KNR 2-15<br>0107-06             | Dotatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych z tworzywa o śr.nom. 15 mm   | szt. |        |        |
|                            |                                 | 1  | szt. | 1.000  |        |
|                            |                                 |  |      | RAZEM  | 1.000  |
| 16                         | KNR 2-15<br>0114-01<br>analogia | Zawór do spłuczki  | szt. |        |        |
|                            |                                 | 1  | szt. | 1.000  |        |
|                            |                                 |  |      | RAZEM  | 1.000  |
| 17                         | KNR 4-02<br>0235-07             | Demontaż wanny   | kpl. |        |        |
|                            |                                 | 1  | kpl. | 1.000  |        |
|                            |                                 |  |      | RAZEM  | 1.000  |
| 18                         | KNR 4-02<br>0132-03             | Demontaż baterii wannowej  | szt. |        |        |

| Lp. | Podstawa                        | Opis i wyliczenia  | j.m.   | Poszcz. | Razem |
|-----|---------------------------------|--|--------|---------|-------|
|     |                                 | 1  | szt.   | 1.000   |       |
|     |                                 |  |        | RAZEM   | 1.000 |
| 19  | KNR 2-15<br>0222-04             | Montaż wanien kąpielowych stalowych bez obudowy  | kpl.   |         |       |
|     |                                 | 1  | kpl.   | 1.000   |       |
|     |                                 |  |        | RAZEM   | 1.000 |
| 20  | KNR 2-15<br>0115-06             | Baterie wannowe z natryskiem o śr.nom. 15 mm   | szt.   |         |       |
|     |                                 | 1  | szt.   | 1.000   |       |
|     |                                 |  |        | RAZEM   | 1.000 |
| 21  | KNR 2-15<br>0221-02             | Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym   | szt.   |         |       |
|     |                                 | 1  | szt.   | 1.000   |       |
|     |                                 |  |        | RAZEM   | 1.000 |
| 22  | KNR 2-15<br>0115-02             | Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm   | szt.   |         |       |
|     |                                 | 1  | szt.   | 1.000   |       |
|     |                                 |  |        | RAZEM   | 1.000 |
| 23  | KNR 2-15<br>0312-01<br>analogia | Montaż gazowego podgrzewacza wody "junktors" (podłączenie do przewodu kominowego na sztywno)                   | kpl.   |         |       |
|     |                                 | 1  | kpl.   | 1.000   |       |
|     |                                 |  |        | RAZEM   | 1.000 |
| 24  | KNR 2-15<br>0305-01             | Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawy gazu w budynkach mieszkalnych | lokal. |         |       |
|     |                                 | 1  | lokal. | 1.000   |       |
|     |                                 |  |        | RAZEM   | 1.000 |

Inspektor Nadzoru  
*Anna Sikorska*  
 Anna Sikorska  
 upr. bud nr świad KUP/0062/OWOS/11  
 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  
 ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodno-energetycznych i klimatyzacyjnych

| Lp. | Podstawa                         | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz       | Razem          |
|-----|----------------------------------|--|----------------|--------------|----------------|
| 1   | KNR 19-01<br>1020-06             | Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. ponad 5.0 m2                    | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                                  | przedpokój ściany<br>(1.75+0.96+3.05+1.90+0.80)*2.50-(0.8*2)*3                             | m <sup>2</sup> | 16.350       |                |
|     |                                  | przedpokój sufit<br>(1.15*1.75)+(1.90*0.80)  | m <sup>2</sup> | 3.533        |                |
|     |                                  | kuchnia ściany<br>(1.60+2.40+2.05+0.80+0.45+1.48)*2.50-(0.8*2)*2                           | m <sup>2</sup> | 18.750       |                |
|     |                                  | kuchnia sufit<br>2.40*2.05   | m <sup>2</sup> | 4.920        |                |
|     |                                  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>43.553</b>  |
| 2   | KNR 4-01<br>0427-07<br>analogia  | Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nieotynkowanych                             | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                                  | szafa wnękowa<br>1.15*2.50   | m <sup>2</sup> | 2.875        |                |
|     |                                  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.875</b>   |
| 3   | KNR 4-01<br>0427-06              | Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek otynkowanych                                | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                                  | między pokojami<br>1.73*2.50   | m <sup>2</sup> | 4.325        |                |
|     |                                  | między przedpokojem a pokojem<br>3.05*2.50   | m <sup>2</sup> | 7.625        |                |
|     |                                  | między kuchnią a małym pokojem<br>2.05*2.50  | m <sup>2</sup> | 5.125        |                |
|     |                                  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>17.075</b>  |
| 4   | KNR 4-01<br>0354-04              | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2                                 | szt.           |              |                |
|     |                                  | wejściowe + wewnętrzne<br>4  | szt.           | 4.000        |                |
|     |                                  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>4.000</b>   |
| 5   | KNR 4-01<br>0354-13              | Wykucie z muru krater wentylacyjnych, drzwiczek  | szt.           |              |                |
|     |                                  | kuchnia, łazienka<br>2   | szt.           | 2.000        |                |
|     |                                  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>   |
| 6   | KNR 4-01<br>0816-06<br>uw.p.tab. | Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku) | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                                  | przedpokój, pokoje<br>4.70*3.06  | m <sup>2</sup> | 14.382       |                |
|     |                                  | 2.05*4.58  | m <sup>2</sup> | 9.389        |                |
|     |                                  | (2.23*1.20)+(1.90*0.90)  | m <sup>2</sup> | 4.386        |                |
|     |                                  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>28.157</b>  |
| 7   | KNR 4-01<br>0818-05              | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych   | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                                  | 4.40+(1.60*2.40)+(0.45*0.80)+(2.0*1.20)  | m <sup>2</sup> | 11.000       |                |
|     |                                  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>11.000</b>  |
| 8   | KNR 4-01<br>1202-09              | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 - ściany     | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                                  | przedpokój<br>(1.20+2.23+3.05+0.80+1.90+0.96+0.50)*2.50                                    | m <sup>2</sup> | 26.600       |                |
|     |                                  | pokój<br>(4.70+3.06)*2*2.50-(3.05*2.50)-(1.73*2.50)  | m <sup>2</sup> | 26.850       |                |
|     |                                  | pokój<br>(4.58+2.05)*2*2.50-(2.05*2.50)-(1.73*2.50)  | m <sup>2</sup> | 23.700       |                |
|     |                                  | kuchnia<br>(2.40+2.50)*2*2.50  | m <sup>2</sup> | 24.500       |                |
|     |                                  | łazienka<br>(1.40+2.17)*2*2.50   | m <sup>2</sup> | 17.850       |                |
|     |                                  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>119.500</b> |
| 9   | KNR 4-01<br>1202-09              | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 - sufity     | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                                  | (2.23*1.20)+(1.90*0.90)  | m <sup>2</sup> | 4.386        |                |
|     |                                  | 4.70*3.06  | m <sup>2</sup> | 14.382       |                |
|     |                                  | 4.58*2.05  | m <sup>2</sup> | 9.389        |                |
|     |                                  | 2.40*2.05  | m <sup>2</sup> | 4.920        |                |
|     |                                  | 2.17*1.40  | m <sup>2</sup> | 3.038        |                |
|     |                                  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>36.115</b>  |
| 10  | KNR 4-01<br>0322-02              | Obsadzenie krater wentylacyjnych   | szt.           |              |                |
|     |                                  | 2  | szt.           | 2.000        |                |
|     |                                  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>   |

| Lp. | Podstawa                          | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz       | Razem         |
|-----|-----------------------------------|---|----------------|--------------|---------------|
| 11  | KNR 0-19<br>0929-11<br>analogia   | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m <sup>2</sup> -okno trojdzienne - zachować istniejący podział okna pokój<br>2.13*1.45          | m <sup>2</sup> |              |               |
|     |                                   |   | m <sup>2</sup> | 3.089        |               |
|     |                                   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>3.089</b>  |
| 12  | KNR 0-19<br>0929-10               | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m <sup>2</sup> pokój<br>1.44*1.45  | m <sup>2</sup> |              |               |
|     |                                   |   | m <sup>2</sup> | 2.088        |               |
|     |                                   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.088</b>  |
| 13  | kalk. własna                      | Montaż nawiewników higrosterowalnych<br>4   | szt.           |              |               |
|     |                                   |   | szt.           | 4.000        |               |
|     |                                   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>4.000</b>  |
| 14  | KNR 4-01<br>0354-11               | Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych parapety zewnętrzne<br>2.40   | m              |              |               |
|     |                                   |   | m              | 2.400        |               |
|     |                                   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.400</b>  |
| 15  | KNR 4-01<br>0354-12               | Wykucie z muru podokienników betonowych -parapet wewnętrzny<br>2.20+1.45  | m              |              |               |
|     |                                   |   | m              | 3.650        |               |
|     |                                   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>3.650</b>  |
| 16  | KNR 4-01<br>0321-01<br>analogia   | Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegiel +M - parapety wewnętrzne z PCV<br>2   | szt.           |              |               |
|     |                                   |   | szt.           | 2.000        |               |
|     |                                   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |
| 17  | KNR 4-01<br>0321-01<br>analogia   | Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegiel +M - parapet zewnętrzny -powlekany<br>2   | szt.           |              |               |
|     |                                   |   | szt.           | 2.000        |               |
|     |                                   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |
| 18  | KNR 0-14<br>2010-03               | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe między kuchnią a pokojem<br>2.05*2.50<br>między przedpokojem a pokojem<br>3.05*2.50 | m <sup>2</sup> |              |               |
|     |                                   |   | m <sup>2</sup> | 5.125        |               |
|     |                                   |   | m <sup>2</sup> | 7.625        |               |
|     |                                   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>12.750</b> |
| 19  | KNR AT-02<br>2059-03<br>analogia  | Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA pod montaż drzwi i naświetli w ścianach z płyty g-k<br>2  | szt.           |              |               |
|     |                                   |   | szt.           | 2.000        |               |
|     |                                   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |
| 20  | KNR-W 2-02<br>1040-06<br>analogia | Witryny aluminiowe - naświetle w kuchni<br>1.30*0.70  | m <sup>2</sup> |              |               |
|     |                                   |   | m <sup>2</sup> | 0.910        |               |
|     |                                   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>0.910</b>  |
| 21  | KNR 2-02<br>1016-01               | Ościeżnice drzwiowe stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych kuchnia, wejściowe, łazienka pokój oraz przywrócenie drzwi między pokojami<br>5  | szt.           |              |               |
|     |                                   |   | szt.           | 5.000        |               |
|     |                                   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>5.000</b>  |
| 22  | KNR 2-02<br>1019-01               | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, szklone, jednodzielne o powierzchni do 2.0 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone kuchnia, łazienka<br>1.6*4  | m <sup>2</sup> |              |               |
|     |                                   |   | m <sup>2</sup> | 6.400        |               |
|     |                                   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>6.400</b>  |
| 23  | KNR-W 2-02<br>1022-01             | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone wejściowe do lokalu<br>1.8   | m <sup>2</sup> |              |               |
|     |                                   |   | m <sup>2</sup> | 1.800        |               |
|     |                                   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.800</b>  |
| 24  | KNR 4-01<br>0920-20               | Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami<br>5   | szt.           |              |               |
|     |                                   |   | szt.           | 5.000        |               |
|     |                                   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>5.000</b>  |
| 25  | KNR 4-01<br>0920-24               | Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych   | szt.           |              |               |

| Lp. | Podstawa                           | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz       | Razem          |
|-----|------------------------------------|--|----------------|--------------|----------------|
|     |                                    | 3  | szt.           | 3.000        |                |
|     |                                    |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>3.000</b>   |
| 26  | KNR 4-01<br>0920-25                | Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych łazienkowych  | szt.           |              |                |
|     |                                    | 1  | szt.           | 1.000        |                |
|     |                                    |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>   |
| 27  | KNR 4-01<br>0920-26                | Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych   | szt.           |              |                |
|     |                                    | zamek z wkładką patentową do drzwi wejściowych   | szt.           | 1.000        |                |
|     |                                    | 1  |                |              |                |
|     |                                    |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>   |
| 28  | NNRNKB<br>202 1136-01              | (z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - (pozycja nie zawiera pianki poli-propylenowej i folii pod panele - należy uwzględnić to w kosztorysie) pokój,kuchnia,przedpokój | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                                    | 33,077   | m <sup>2</sup> | 33.077       |                |
|     |                                    |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>33.077</b>  |
| 29  | KNR 4-01<br>0211-01<br>analogia    | Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach - skucie cokolika w łazience  | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                                    | (2.17+1.40)*2*0.10   | m <sup>2</sup> | 0.714        |                |
|     |                                    |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>0.714</b>   |
| 30  | KNR 0-12<br>1118-01<br>z.sz. 5.3.a | Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą zwykłą Pomieszczenie mniejsze od 10 m2.  | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                                    | łazienka   | m <sup>2</sup> | 3.038        |                |
|     |                                    | (2.17*1.40)  |                |              |                |
|     |                                    |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>3.038</b>   |
| 31  | KNR 4-01<br>0711-03                | Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)   | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                                    | 2  | m <sup>2</sup> | 2.000        |                |
|     |                                    |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>   |
| 32  | KNR 0-12II<br>0829-01              | Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża   | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                                    | łazienka do wys.2,0 m  | m <sup>2</sup> | 14.280       |                |
|     |                                    | (2.17+1.40)*2*2  | m <sup>2</sup> | 1.320        |                |
|     |                                    | kuchnia - pas roboczy  |                |              |                |
|     |                                    | 2.20*0.60  |                |              |                |
|     |                                    |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>15.600</b>  |
| 33  | KNR 0-12II<br>0829-06              | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą  | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                                    | (2.17+1.40)*2*2  | m <sup>2</sup> | 14.280       |                |
|     |                                    | 2.20*0.60  | m <sup>2</sup> | 1.320        |                |
|     |                                    |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>15.600</b>  |
| 34  | KNR 0-14<br>2011-02                | Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi -obudowa instalacji wod-kan w łazience   | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                                    | (0.30+0.40)*2.50 + ( 0.20+0.20)*2.0  | m <sup>2</sup> | 2.550        |                |
|     |                                    |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.550</b>   |
| 35  | NNRNKB<br>202 1134-02              | Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe   | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                                    | 119.500  | m <sup>2</sup> | 119.500      |                |
|     |                                    |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>119.500</b> |
| 36  | NNRNKB<br>202 1134-01              | Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome   | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                                    | 36.115   | m <sup>2</sup> | 36.115       |                |
|     |                                    |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>36.115</b>  |
| 37  | KNR 2-02<br>0815-06                | Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych   | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                                    | 36.115   | m <sup>2</sup> | 36.115       |                |
|     |                                    |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>36.115</b>  |
| 38  | KNR 2-02<br>0815-04                | Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych   | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                                    | 119.500-14.28-1.32   | m <sup>2</sup> | 103.900      |                |
|     |                                    |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>103.900</b> |
| 39  | KNR 2-02<br>0815-02                | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych   | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                                    | ścianki g-k  | m <sup>2</sup> | 10.250       |                |
|     |                                    | (2.05*2.50)*2  | m <sup>2</sup> | 15.250       |                |
|     |                                    | (3.05*2.50)*2  |                |              |                |
|     |                                    |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>25.500</b>  |
| 40  | KNR 4-01<br>1204-01                | Dwukrotnie malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów   | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                                    | 36.115   | m <sup>2</sup> | 36.115       |                |

| Lp. | Podstawa             | Opis i wyliczenia   | j.m.                             | Poszcz                  | Razem          |
|-----|----------------------|---|----------------------------------|-------------------------|----------------|
| 41  | KNR 2-02<br>1505-03  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -<br>podłoży gipsowych z gruntowaniem<br>25.50+103.900 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <b>RAZEM</b><br>129.400 | <b>36.115</b>  |
| 42  | KNR 4-01<br>1212-28  | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur<br>15.7  | m<br>m                           | <b>RAZEM</b><br>15.700  | <b>129.400</b> |
| 43  | KNR 4-01<br>1212-19  | Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych<br>4.60   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <b>RAZEM</b><br>4.600   | <b>15.700</b>  |
| 44  | Kalkulacja<br>własna | Wywiezienie materiałów z rozbiórki i utylizacja<br>1  | kpl<br>kpl                       | <b>RAZEM</b><br>1.000   | <b>4.600</b>   |
| 45  | Kalkulacja<br>własna | Opinia kominiarska po remoncie<br>1   | kpl<br>kpl                       | <b>RAZEM</b><br>1.000   | <b>1.000</b>   |
|     |                      |   |                                  | <b>RAZEM</b>            | <b>1.000</b>   |

26.02.14  
Inspektor Nadzoru Budowlanego  
Violetta Parzyńska  
upr. bud. GP-KZ-7342/256/92  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
w zakresie ogólnobudowlanym.

**ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.**

Obiekt: **Mieszkanie** **2-pokoje, kuchnia, łazienka, p.p,**

Budowa: **Bydgoszcz** **Ul .Sochaczewska 7** **mieszkanie nr 12**

**I. Zakres remontu.**

| LP. | Wyszczególnienie robót   | szt/m | Wartość |
|-----|--|-------|---------|
| 1.  | Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t z tynkowaniem w kuchni i łazience<br>oprawa typu „plafon”  | 6kpl  |         |
| 2.  | Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem .  | 14kpl |         |
| 3.  | Montaż tablicy licznikowej, zabezpieczeń S301 (8 obwodów) i wyłącznika różnicowo -prądowego ,montaż ochronników II-stopnia w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego . | 1kpl  |         |
| 4.  | Naprawa instalacji domofonowej i montaż unifonu..  | 1kpl  |         |
| 5.  | Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.  | 1kpl  |         |
| 6.  | Wykonanie skróconej dokumentacji po wykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.  | 1kpl  |         |
| 7.  | <b>RAZEM NETTO w PLN</b>   |       |         |