

Załącznik nr 9/4 do SIWZ

**Przedmiary robót dla nieruchomości przy
ul. Przemysłowej 38/2**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1					
1	KNR 4-01 d.1 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej przedpokój 1.20*1.27	m ² m ²	 1.524	
				RAZEM	1.524
2	NNRNKB d.1 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 pokoje 4.06*2.70 2.89*5.72	m ² m ² m ²	 10.962 16.531	
				RAZEM	27.493
3	KNR 2-02 d.1 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe - Winigam pokoje, łazienka 31.498	m ² m ²	 31.498	
				RAZEM	31.498
4	KNR 2-02 d.1 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone pokoje, łazienka 42.95	m m	 42.950	
				RAZEM	42.950
5	KNR 0-12II d.1 1118-01	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża przedpokój 1.20*1.27	m ² m ²	 1.524	
				RAZEM	1.524
6	KNR 0-12II d.1 1118-06	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą zwykłą 1.20*1.27	m ² m ²	 1.524	
				RAZEM	1.524
7	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 wejściowe 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR-W 2-02 d.1 1027-03 analogia	Drzwi zewnętrzne pełne jednoskrzydłowe drewniane Drzwi drewniane pełne zewnętrzne z ościeżnicą stalową 2.05*1.0	m ² m ²	 2.050	
				RAZEM	2.050
9	KNR 2-02 d.1 1019-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone - wymiana skrzydła drzwiowego z przedpokoju do pokoju 1.6	m ² m ²	 1.600	
				RAZEM	1.600
10	KNR 4-01 d.1 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych drzwi wewnętrzne z przedpokoju do pokoju 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 4-01 d.1 0921-07 analogia	Dorabianie poziomych i pionowych elementów ościeżnic do istniejących skrzydeł drzwiowych naprawa ościeżnicy drewnianej drzwi do pokoju 0.50	m m	 0.500	
				RAZEM	0.500
12	KNR 4-01 d.1 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami wejściowe ,z przedpokoju 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR 4-01 d.1 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych zamek z wkładką patentową do drzwi wejściowych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 4-01 d.1 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych -do drzwi wewnątrzlokalowych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2					
15	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 sufity przedpokój 1.20*1.27 pokój I 2.89*5.72 pokój II 4.06*2.70 łazienka 1.50*2.67	m ² m ² m ² m ²	 1.524 16.531 10.962 4.005	
				RAZEM	33.022
16	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 ściany (2.89+5.72)*2*2.80-(1.31*2.80) (4.06+2.70)*2*2.80-(1.31*2.80) (1.50+2.67)*2*2.80 (1.27+1.20)*2*2.80-(0.90*2)-(0.85*2)	m ² m ² m ² m ²	 44.548 34.188 23.352 10.332	
				RAZEM	112.420
17	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 112.42+33.022	m ² m ²	 145.442	
				RAZEM	145.442
18	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 33.022	m ² m ²	 33.022	
				RAZEM	33.022
19	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 112.42-19.178	m ² m ²	 93.242	
				RAZEM	93.242
20	KNR 4-01 d.2 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania łazienka pokój w pasie roboczym aneksu kuchennego (2.89*1.62) łazienka (1.50+2.67)*2*1.93-(0.8*2)	m ² m ² m ²	 4.682 14.496	
				RAZEM	19.178
21	KNR 4-01 d.2 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-11 z.sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb do 0,05 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 5.889	m ² m ²	 5.889	
				RAZEM	5.889
22	KNR 4-01 d.2 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
23	KNR 4-01 d.2 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami łazienka 1.6	m ² m ²	 1.600	
				RAZEM	1.600
24	KNR 4-01 d.2 1209-08 z.sz.4.5.4. 9914-07 analogia	Malowanie ościeżnicy z naświetlem po naprawie drzwi 0.80*2.50	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
25	KNR 4-01 d.2 0108-11 analiza indywidualna	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi i materiałów z rozbiórki-	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	Kalkulacja d.2 własna	Utylizacja	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

26.02.14
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Violetta Rzycka
upr. bud. GP-KZ-7342/256/92
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanym

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przemysłowa 38 m.2					
1	KNR-W 2-15 0140-06	Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o śr. nominalnej 15 mm (1 zawór) 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
2	KNR-W 2-15 0122-01	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach stalowych 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
3	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
4	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm 12	m m	 12.000	 12.000
5	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych z.w. 8	m m	 8.000	 8.000
6	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) z wkładką aluminiową o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych c.w. 8	m m	 8.000	 8.000
7	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 8	szt. szt.	 8.000	 8.000
8	KNR 4-02 0230-07	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku 4	m m	 4.000	 4.000
9	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 4	m m	 4.000	 4.000
10	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
11	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
12	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
13	KNR 2-15 0107-06	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych z tworzywa o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
14	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'kompakt' 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
15	KNR 2-15 0114-01 analogia	Zawór do spłuczki 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
16	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm (wanna+umywalka+zlewozmywak) 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
17	KNR-W 4-02 0235-07	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - wanna 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
18	KNR 2-15 0222-01	Montaż wanien kąpielowych żeliwnych o dług. L=1000 mm 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 2-15 0115-06	Baterie wannowe stojące o śr.nom. 15 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem PCV 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 0-31 0105-03 analogia	Wykonanie podejścia i montaż zasobnikowych wiszących podgrzewaczy wody użytkowej o pojemności do 80l REGENT wraz z podejściem 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	analiza indywidualna	Wyczyszczenie zlewozmywaka z szafką i baterią 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru



Anna Sikorska

upr. bud. nr ewid. KUP/0062/OWOS/11
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I WYCENA.

Obiekt: **Mieszkanie** -pokój z aneksem kuchennym ,łazienka, p.p.

Budowa: **Bydgoszcz** **Ul. Przemysłowa 38** **mieszkanie nr 2**

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana osprzętu elektrycznego w całym mieszkaniu.		
2.	Wymiana oprawy typu „plafon” w łazience IP44	kpl	
3.	Montaż kuchenki elektrycznej 2-palnikowej.	1kpl	
4.	RAZEM NETTO w PLN	1kpl	