

Załącznik nr 9/6 do SIWZ

**Przedmiary robót dla nieruchomości przy
ul. Bocianowo 35/12**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1					
1	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych kuchnia, w.c. (2.74*1.43)+(1.32*1.41) pokój 2.83*4.40	m ² m ² m ²	 5.779 12.452	
				RAZEM	18.231
2	KNR 4-01 d.1 0428-03	Rozebranie podłóg białych na wpust kuchnia,w.c. (2.74*1.43)+(1.32*1.41)	m ² m ²	 5.779	
				RAZEM	5.779
3	KNR 4-01 d.1 0428-04	Rozebranie legarów 5.40	m m	 5.400	
				RAZEM	5.400
4	KNR 2-02 d.1 1110-02	Podłoga z desek struganych grubości 32 mm pozycja uwzględnia listwy przyścienne drewniane (2.74*1.43)+(1.32*1.41)	m ² m ²	 5.779	
				RAZEM	5.779
5	KNR 4-01 d.1 0820-03	Przybicie do podłóg płyt OSB - 3 kuchnia,w.c. (2.74*1.43)+(1.32*1.41)	m ² m ²	 5.779	
				RAZEM	5.779
6	NNRNKB d.1 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 pokój -wyrównanie podłogi w pokoju 2.83*4.40	m ² m ²	 12.452	
				RAZEM	12.452
7	KNR 2-02 d.1 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW (2.74*1.43)+(1.32*1.41) 2.83*4.40	m ² m ² m ²	 5.779 12.452	
				RAZEM	18.231
8	KNR 2-02 d.1 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichloru winylu klejone pokój 14.45	m m	 14.450	
				RAZEM	14.450
9	KNR 0-19 d.1 0930-09	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 pokój,kuchnia (1.08*1.70)*2 (0.55*1.67)	m ² m ² m ²	 3.672 0.919	
				RAZEM	4.591
10	KNR 4-01 d.1 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych,stalowych - parapety wewnętrzne (1.20*2)+0.60	m m	 3.000	
				RAZEM	3.000
11	KNR 4-01 d.1 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych,stalowych - parapety zewnętrzne 3	m m	 3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNR 4-01 d.1 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł + M -parapet wewnętrzny z PCV kolor biały 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
13	KNR 4-01 d.1 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł + M -parapet zewnętrzny stalowy 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
14	Kalkulacja d.1 własna	Montaż nawiewników okiennych - higrosterowalne 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		ściany (2.74+1.43)*2*2.60+(1.32+1.41)*2*2.60 (2.83+4.40)*2*2.60	m ² m ²	35.880 37.596	
				RAZEM	73.476
16 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² sufity 2.74*1.43 1.32*1.41 2.83*4.40	m ² m ² m ²	 3.918 1.861 12.452	
				RAZEM	18.231
17 d.1	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach 73.476	m ² m ²	 73.476	
				RAZEM	73.476
18 d.1	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach 18.231	m ² m ²	 18.231	
				RAZEM	18.231
19 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2.74+1.43)*2*2.60+(1.32+1.41)*2*2.60- 12.51 (2.83+4.40)*2*2.60	m ² m ² m ²	 23.370 37.596	
				RAZEM	60.966
20 d.1	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian - lamperia kuchni do wys 1,5 m i w w.c do wys.2.0 (2.74+1.43)*2*1.5 (1.32+1.41)*2*2.0	m ² m ²	 12.510	
				RAZEM	12.510
21 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 18.231	m ² m ²	 18.231	
				RAZEM	18.231
22 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² drzwi wejściowe 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
23 d.1	KNR 2-02 1016-04	Ościeżnice drzwiowe stalowe 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
24 d.1	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m ² fabrycznie wykończone 2.12*0.90	m ² m ²	 1.908	
				RAZEM	1.908
25 d.1	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych - zamek z wkładką patentową do drzwi wejściowych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
26 d.1	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
27 d.1	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych drzwi między pokojem a kuchnią 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
28 d.1	KNR 4-01 0322-02	Wymiana kratki wentylacyjnej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
29 d.1	KNR 4-01 1001-02 analogia	Przestawienie pieców licowanych kaflami prostokątnymi (kwadratowymi) przy objęt. do 1.0 m ³ pokój + blacha przypiecowa 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
30	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc 19 km	kpl		
d.1	0108-11 0108-12	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
31		Utylizacja	kpl		
d.1	kalk. własna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
32	Kalkulacja	Opinia kominiarska po remoncie	kpl		
d.1	własna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

26 02. 14
 Inspektor Nadzoru Budowlanego
Violetta Karzyńska
 upr. bud. GP-KZ-7342/256/92
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 w zakresie ogólnobudowlanym.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Bocianowo 35 m.12					
1	KNR 4-02 0235-05	Demontaż zlewozmywaka +szafka 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-15 0310-01	Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-15 0311-03	Kuchnia gazowa 4pp z piekarnikiem elektrycznym 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-15 0205-03	Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 3	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNR 4-02 0230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku 3	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków stalowych na szafce + Szafka 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 2-15 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-15 0115-02 analogia	Baterie zmywakowe z przepływowym podgrzewaczem wody 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-15 0107-06	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych z tworzywa o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 2-15 0114-01 analogia	Zawór do spłuczki 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR-W 2-15 0122-01	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach stalowych 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR-W 2-15 0140-06	Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o śr. nominalnej 15 mm 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych	lokal.		
			lokal.	1,000	
				RAZEM	1,000

Inspektor Nadzoru



Anna Sikorska

upr bud nr ewid KUP/0062/OWOS/11
 W specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
 cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH .Obiekt: **Mieszkanie**

-

-pokój, kuchnia,wc .Budowa: **Bydgoszcz****Ul. Bocianowo 35****mieszkanie nr 12**

12

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t z tynkowaniem w kuchni i wc oprawa typu „plafon”	4kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem i szpachlowaniem.	9kpl	
3.	Montaż tablicy licznikowej,Ok 1x25A ,montaż zabezpieczeń S301 (6 obwodów) i wyłącznika różnicowo- prądowego ,ochronników II-stopnia w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego .	1kpl	
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji po wykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
6.	RAZEM NETTO w PLN		