

zestawienie Nr 2/2
do 91W2
zad. Nr 2

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² 2.8*(3.3*2+2.9*2+1.7+1.89+0.74*2+1.48*2+4.2*2+4.01*2+2.4*2+1.8*2)	m ² m ²	126.700	126.700
				RAZEM	126.700
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² sufity 4.20*4.01+3.3*2.9+1.7*1.89+0.74*1.48	m ² m ²	30.720	30.720
				RAZEM	30.720
3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 30.72	m ² m ²	30.720	30.720
				RAZEM	30.720
4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 126.7	m ² m ²	126.700	126.700
				RAZEM	126.700
5	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² 4.3*1.1+3.8*1.5+0.9*2.8+1.1*2*1.5	m ² m ²	16.250	16.250
				RAZEM	16.250
6	KNR 4-01 0716-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² 16.25	m ² m ²	16.250	16.250
				RAZEM	16.250
7	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie 2.8*5.2	m ² m ²	14.560	14.560
				RAZEM	14.560
8	KNR 4-01 0418-01	Wykonanie nakryw do śmietników z bali struganych 0.9*0.7	m ² m ²	0.630	0.630
				RAZEM	0.630
9	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi aluminiowe 5	szt. szt.	5.000	5.000
				RAZEM	5.000
10	KNR 4-01 0408-03	Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych 3.2*3	m m	9.600	9.600
				RAZEM	9.600
11	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem analogia płyt OSB 18 mm 3.3*2.9+1.7*1.89+0.74*1.48	m ² m ²	13.878	13.878
				RAZEM	13.878
12	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 13.88	m ² m ²	13.880	13.880
				RAZEM	13.880
13	KNR 4-01 0411-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne 3.3*2+2.9*2+1.48*2+1.12	m m	16.480	16.480
				RAZEM	16.480
14	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m ² fabrycznie wykończone 1.6	m ² m ²	1.600	1.600
				RAZEM	1.600
15	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
16	analiza indywidualna	Nawiewniki higrosterowalne 2	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
17	analiza indywidualna	przestawienie pieca z kafli używanych o kubaturze 0,85 m ³ z montażem blachy przedpiecowej i wymianą drzwi piecowych 1	m ³ m ³	1.000	1.000
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
19	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNR 2-02 1509-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych	m ²		
		4.2*4.01	m ²	16.842	
				RAZEM	16.842
21	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		2.1	m ³	2.100	
				RAZEM	2.100
22	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		2.1	m ³	2.100	
				RAZEM	2.100
23		opinia kominiarska powykonawcza	szt		
	analiza indywidualna				
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru

Leszek Sasanowski
 ul. ... RPP NB 72/0/205/82

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-02 0144-01	Demontaż elementów urządzeń do podgrzewania wody - zbiornik	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	analiza in- dywidualna	zakorkowanie otworu po baterii stojącej w zlewozmywaku nierdzewnym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-15 0121-01	Urządzenia do podgrzewania wody - przepływowe z baterią	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-15 0108-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 15 mm do wodomierzy skrzydełkowych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 2- 15 0140-06	Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o śr. nominalnej 15 mm	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm /zbęd- nych/ 3	m		
			m	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR-W 2- 15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych / przebudować istn. zasilanie WC/ 4	m		
			m	4.000	
				RAZEM	4.000
9	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		1	lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	analiza in- dywidualna	wyczyścić zlewozmywak z szafką zlewozmywakową, kuchenkę i muszlę	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

INSPEKTOR NADZORU
ds. sanitarnychZbigniew Żelazny
C.P.F. 688/74/Bg

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.Obiekt: **Mieszkanie** -pokój, kuchnia, wc .ppBudowa: **Bydgoszcz** **Ul. Ks .Skorupki 21** **mieszkanie nr 1****I. Zakres remontu.**

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana osprzętu elektrycznego w mieszkaniu.	1kpl	
2.	Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
3.	RAZEM NETTO w PLN		