

załącznik Nr 9/3
do SIWZ
zadanie Nr 3

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 173.088	m ²		
			m ²	173.088	
				RAZEM	173.088
2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 4.36*5.57+2.77*2.57+2.57*2.67+2.15*1.65	m ²		
			m ²	41.814	
				RAZEM	41.814
3	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 131.274+41.814	m ²		
			m ²	173.088	
				RAZEM	173.088
4	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 4.36*5.57+2.77*2.57+2.57*2.67+2.15*1.65	m ²		
			m ²	41.814	
				RAZEM	41.814
5	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych (4.36*2+5.57*2+2.77*2+2.57*4+2.67*2+2.15*2+1.65*2)*2.70	m ²		
			m ²	131.274	
				RAZEM	131.274
6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 41.814	m ²		
			m ²	41.814	
				RAZEM	41.814
7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 131.274	m ²		
			m ²	131.274	
				RAZEM	131.274
8	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania (0.98*2+2.05*2)*1.60+(2.15*2+1.65*2)*2.20	m ²		
			m ²	26.416	
				RAZEM	26.416
9	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
10	KNR-W 4-01 1104-02	Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewnianych zdejmowanych zespolonych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym bezbarwnym lub matowym o grubości 2-3 mm i powierzchni do 0.5 m ² 0.50*0.70	m ²		
			m ²	0.350	
				RAZEM	0.350
11	KNR 4-01 0919-20	Założenie klamek z szyldami 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
12	KNR 4-01 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych 5	szt.		
			szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
13	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² 0.90*2.20*3	m ²		
			m ²	5.940	
				RAZEM	5.940
14	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 4.36*5.57+2.77*2.57+2.57*2.67+2.15*1.65	m ²		
			m ²	41.814	
				RAZEM	41.814
15	KNR 2-02 1113-07	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichloru winylu zgrzewane 4.36*2+5.57*2+2.77*2+2.57*4+2.67*2+2.15*2+1.65*2	m		
			m	48.620	
				RAZEM	48.620
16	cena zakładowa	Opinia kominiarska 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000

inspektor Nadzoru
Tadeusz Kulas
Upr. Bud. UAN-KZ-PTO/120/90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
modernizacja pustostanu instalacja sanitarna					
1	KNR 4-02 0314-03	Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej z piekarnikiem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-02 0235-05	Demontaż zlewozmywaka żeliwnego lub kamionkowego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 4- 02 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-15 0311-03	Kuchnia gazowa z piekarnikiem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		1	lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-15 0108-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 15 mm do wodomierzy skrzydełkowych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-15 0118-01	Wodomierze skrzydełkowe o śr.nom. 15-20 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-15 0108-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 15 mm do wodomierzy skrzydełkowych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-15 0118-01	Wodomierze skrzydełkowe o śr.nom. 15-20 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	kalkul. własna	renowacja WC	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	kalkul. własna	renowacja brodzika i kabiny	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru

Andrzej Partyka
opr. bud. GP-KZ-7342/193/93

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH .Obiekt: **Mieszkanie** **2-pokoje z aneksem, kuchennym, łazienka, p.p.**Budowa: **Bydgoszcz** **Ul. Stolarska 1** **Mieszkanie nr.32****I. Zakres remontu.**

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana osprzętu elektrycznego, wymiana w kuchni i łazience opraw typu „plafon”	2kpl	
2.	Wykonanie skróconej dokumentacji po wykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
3.	RAZEM NETTO w PLN		