


Załącznik nr 9/4 do SIWZ

**Przedmiary robót dla nieruchomości przy
ul. Broniewskiego 1**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ² 1.50*2.30	m ² m ²	3.450	
				RAZEM	3.450
2	KNR 0-19 1024-10	Montaż ścianki z pcv pełnej 0.5*2.2	m ² m ²	1.100	
				RAZEM	1.100
3	KNR 4-01 0320-03	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m ² w ścianach z cegieł 1*2.2	m ² m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
4	KNR 4-01 0320-10	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami 2.20*2+1	m m	5.400	
				RAZEM	5.400
5	KNR 0-19 0928-12	Wykonanie i montaż drzwi z PCV o wymiarach skrzydła 0,9*2,20 przeszklonych górą od połowy wysokości - zawiasy drzwiowe wzmocnione 3 sztuki 0.9*2.20	m ² m ²	1.980	
				RAZEM	1.980
6	KNR 4-01 0920-21	Założenie na nowym miejscu klamek z rozetami 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 4-01 0920-23	Założenie na nowym miejscu sprężyn automatycznych 'Yale' analogia samozamykacza 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000


 K. Spółka Maczora
 Inzynier Techniczny
 ul. ... 20205 ...