

Załącznik nr 9/5 do SIWZ

**Przedmiary robót dla nieruchomości przy
ul. Nakielskiej 60**

Zakres robót elektrycznych i wycenaObiekt: **Budynek mieszkalny GB**Budowa: **Bydgoszcz****Nakielska 60****I. Zakres remontu.**

LP.	Wyszczególnienie robót	Koszt	Szt/m.	Wartość
1	Montaż w GTR ochronników II stopnia. Naprawa szybki i zamknięcia.		1	
2	Podłączenie przewodu "PE" - YDY1x4mm ² do części metalowych obudów tablic licznikowych.		8	
3	Wykonanie zapalania istniejących opraw w wjeździe i przejściu czujnikiem ruchu. Demontaż przycisków.		4	
4	Montaż opraw halogenowych z czujnikiem ruchu na zewnątrz budynku - wypusty.		2	
5	Wymiana tablicy TA w obudowie izolowanej IK 10 wyposażonej w zabezp. OK1x25A i TL-1f, wydzielone zabezpieczenia S301 C2-B16 dla: klatka schodowa, strych, domofon, kortarz piwniczny, komórki lokatorski, wyłącznik różnicowo-prąd. 25A, 30mA, 230V.		1	
6	Wykonanie głównej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE w korytarzu piwnicznym ($R < 10\Omega$).		1	
7	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołów. Oplombowanie.		1	
8	Razem netto w PLN			
9	VAT 8%	0,08		
10	Razem brutto w PLN			