

PODZIAŁ CENY NA SKŁADNIKI ZADANIE 2
Koronowska 17, Grunwaldzka 179, Flisacka 18 i Flisacka 30

L.p	Zakres prac	Ilość	Cena jednostkowa netto za 1 kpl	Wartość netto (zł)	Wartość VAT (8%)	Cena brutto (zł) (kol.5 + kol.6)
1	2	3	4	5	6	7
Koronowska 17/3						
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t. z tynkowaniem i szpachlowaniem w kuchni, oprawa typu „plafon”	4 kpl.				
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych – wypusty p.t. z tynkowaniem i szpachlowaniem	9 kpl.				
3.	Montaż tablicy licznikowej OK 1x25A, montaż zabezpieczeń S301 (6 obwodów) i wyłącznika różnicowo – prądowego, ochronników II stopnia w obudowie S 12 , wymiana dzwonka lokatorskiego	1 kpl.				
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE	1 kpl.				
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej, wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu	1 kpl.				
Koronowska 17/3A						
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t. z tynkowaniem i szpachlowaniem w kuchni, oprawa typu „plafon”	4 kpl.				
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych – wypusty p.t. z tynkowaniem i szpachlowaniem	9 kpl.				
3.	Montaż tablicy licznikowej OK 1x25A, montaż zabezpieczeń S301 (6 obwodów) i wyłącznika różnicowo – prądowego, ochronników II stopnia w obudowie S 12 , wymiana dzwonka lokatorskiego	1 kpl.				
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE	1 kpl.				
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej, wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu	1 kpl.				
Koronowska 17/4a						
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t. z tynkowaniem i szpachlowaniem w kuchni i łazience , oprawa typu „plafon”	6 kpl.				
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych – wypusty p.t. z tynkowaniem i szpachlowaniem	14 kpl.				
3.	Montaż tablicy licznikowej OK 1x25A, montaż zabezpieczeń S301 (6 obwodów) i wyłącznika różnicowo – prądowego, ochronników II stopnia w obudowie S 12 , wymiana dzwonka lokatorskiego	1 kpl.				
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE	1 kpl.				

5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej, wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu	1 kpl.				
Koronowska 17/5A						
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t. z tynkowaniem i szpachlowaniem w kuchni, oprawa typu „plafon”	3 kpl.				
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych – wypusty p.t. z tynkowaniem i szpachlowaniem	8 kpl.				
3.	Montaż tablicy licznikowej OK 1x25A, montaż zabezpieczeń S301 (6 obwodów) i wyłącznika różnicowo – prądowego, ochronników II stopnia w obudowie S 12 , wymiana dzwonka lokatorskiego	1 kpl.				
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE	1 kpl.				
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej, wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu	1 kpl.				
Koronowska 17/9						
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t. z tynkowaniem i szpachlowaniem w kuchni, oprawa typu „plafon”	4 kpl.				
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych – wypusty p.t. z tynkowaniem i szpachlowaniem	12 kpl.				
3.	Montaż tablicy licznikowej OK 1x25A, montaż zabezpieczeń S301 (8 obwodów) i wyłącznika różnicowo – prądowego, ochronników II stopnia w obudowie S 12 , wymiana dzwonka lokatorskiego	1 kpl.				
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE	1 kpl.				
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej, wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu	1 kpl.				
Grunwaldzka 179/2						
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t. z tynkowaniem i szpachlowaniem w kuchni i wc, oprawa typu „plafon”	6 kpl.				
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych – wypusty p.t. z tynkowaniem i szpachlowaniem	14 kpl.				
3.	Montaż tablicy licznikowej OK 1x25A, montaż zabezpieczeń S301 (8 obwodów) i wyłącznika różnicowo – prądowego, ochronników II stopnia w obudowie S 12 , wymiana dzwonka lokatorskiego	1 kpl.				
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE	1 kpl.				
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej, wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu	1 kpl.				
Grunwaldzka 179/3						
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t. z tynkowaniem i szpachlowaniem w kuchni i łazience, oprawa typu „plafon”	4 kpl.				
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych – wypusty p.t. z tynkowaniem i szpachlowaniem	12 kpl.				

3.	Montaż tablicy licznikowej OK 1x25A, montaż zabezpieczeń S301 (8 obwodów) i wyłącznika różnicowo – prądowego, ochronników II stopnia w obudowie S 12 , wymiana dzwonka lokatorskiego	1 kpl.				
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE	1 kpl.				
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej, wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu	1 kpl.				
Grunwaldzka 179/3B						
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t. z tynkowaniem i szpachlowaniem w kuchni, oprawa typu „plafon”	5 kpl.				
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych – wypusty p.t. z tynkowaniem i szpachlowaniem	10 kpl.				
3.	Montaż tablicy licznikowej OK 1x25A, montaż zabezpieczeń S301 (8 obwodów) i wyłącznika różnicowo – prądowego, ochronników II stopnia w obudowie S 12 , wymiana dzwonka lokatorskiego	1 kpl.				
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE	1 kpl.				
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej, wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu	1 kpl.				
Grunwaldzka 179/5						
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t. z tynkowaniem i szpachlowaniem w kuchni, oprawa typu „plafon”	6 kpl.				
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych – wypusty p.t. z tynkowaniem i szpachlowaniem	20 kpl.				
3.	Montaż tablicy licznikowej OK 1x25A, montaż zabezpieczeń S301 (8 obwodów) i wyłącznika różnicowo – prądowego, ochronników II stopnia w obudowie S 12 , wymiana dzwonka lokatorskiego	1 kpl.				
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE	1 kpl.				
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej, wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu	1 kpl.				
Grunwaldzka 179/1						
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t. z tynkowaniem i szpachlowaniem w kuchni i łazience, oprawa typu „plafon”	5 kpl.				
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych – wypusty p.t. z tynkowaniem i szpachlowaniem	13 kpl.				
3.	Montaż tablicy licznikowej OK 1x25A, montaż zabezpieczeń S301 (8 obwodów) i wyłącznika różnicowo – prądowego, ochronników II stopnia w obudowie S 12 , wymiana dzwonka lokatorskiego	1 kpl.				
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE	1 kpl.				
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej, wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu	1 kpl.				

Flisacka 18/2						
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t. z tynkowaniem i szpachlowaniem w kuchni i łazience, oprawa typu „plafon”	6 kpl.				
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych – wypusty p.t. z tynkowaniem i szpachlowaniem	14 kpl.				
3.	Montaż tablicy licznikowej OK 1x25A, montaż zabezpieczeń S301 (8 obwodów) i wyłącznika różnicowo – prądowego, ochronników II stopnia w obudowie S 12 , wymiana dzwonka lokatorskiego	1 kpl.				
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE	1 kpl.				
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej, wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu	1 kpl.				
Flisacka 18/3						
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t. z tynkowaniem i szpachlowaniem w kuchni, oprawa typu „plafon”	6 kpl.				
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych – wypusty p.t. z tynkowaniem i szpachlowaniem	17 kpl.				
3.	Montaż tablicy licznikowej OK 1x25A, montaż zabezpieczeń S301 (8 obwodów) i wyłącznika różnicowo – prądowego, ochronników II stopnia w obudowie S 12 , wymiana dzwonka lokatorskiego	1 kpl.				
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE	1 kpl.				
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej, wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu	1 kpl.				
Flisacka 30/2						
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t. z tynkowaniem i szpachlowaniem w kuchni i łazience, oprawa typu „plafon”	5 kpl.				
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych – wypusty p.t. z tynkowaniem i szpachlowaniem	13 kpl.				
3.	Montaż tablicy licznikowej OK 1x25A, montaż zabezpieczeń S301 (8 obwodów) i wyłącznika różnicowo – prądowego, ochronników II stopnia w obudowie S 12 , wymiana dzwonka lokatorskiego	1 kpl.				
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE	1 kpl.				
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej, wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu	1 kpl.				
						OGÓŁEM CENA BRUTTO :

UWAGA: Kwotę z pozycji „Ogółem Cena Brutto” - należy przenieść do Formularza Ofertowego – jako cenę brutto oferty Wykonawcy.

(podpis WYKONAWCY)