

PODZIAŁ CENY NA SKŁADNIKI ZADANIE 3
Obrońców Bydgoszczy 14, Śniadeckich 12, Śniadeckich 22, Śniadeckich 45,
Śniadeckich 47

L.p	Zakres prac	Ilość	Cena jednostkowa netto za 1 kpl	Wartość netto (zł)	Wartość VAT (8%)	Cena brutto (zł) (kol.5 + kol.6)
1	2	3	4	5	6	7
Obrońców Bydgoszczy 14/2						
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t. z tynkowaniem i szpachlowaniem w kuchni i łazience, oprawa typu „plafon”	6 kpl.				
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych – wypusty p.t. z tynkowaniem i szpachlowaniem	14 kpl.				
3.	Montaż tablicy licznikowej OK 1x25A, montaż zabezpieczeń S301 (6 obwodów) i wyłącznika różnicowo – prądowego, ochronników II stopnia w obudowie S 12 , wymiana dzwonka lokatorskiego	1 kpl.				
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE	1 kpl.				
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej, wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu	1 kpl.				
Obrońców Bydgoszczy 14/2A						
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t. z tynkowaniem i szpachlowaniem w kuchni i łazience, oprawa typu „plafon”	5 kpl.				
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych – wypusty p.t. z tynkowaniem i szpachlowaniem	13 kpl.				
3.	Montaż tablicy licznikowej OK 1x25A, montaż zabezpieczeń S301 (6 obwodów) i wyłącznika różnicowo – prądowego, ochronników II stopnia w obudowie S 12 , wymiana dzwonka lokatorskiego	1 kpl.				
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE	1 kpl.				
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej, wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu	1 kpl.				
Obrońców Bydgoszczy 14/4						
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t. z tynkowaniem i szpachlowaniem w kuchni i łazience , oprawa typu „plafon”	5 kpl.				
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych – wypusty p.t. z tynkowaniem i szpachlowaniem	13 kpl.				
3.	Montaż tablicy licznikowej OK 1x25A, montaż zabezpieczeń S301 (6 obwodów) i wyłącznika różnicowo – prądowego, ochronników II stopnia w obudowie S 12 , wymiana dzwonka lokatorskiego	1 kpl.				
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE	1 kpl.				

5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej, wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu	1 kpl.				
Obrońców Bydgoszczy 14/5						
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t. z tynkowaniem i szpachlowaniem w kuchni i łazience, oprawa typu „plafon”	5 kpl.				
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych – wypusty p.t. z tynkowaniem i szpachlowaniem	13 kpl.				
3.	Montaż tablicy licznikowej OK 1x25A, montaż zabezpieczeń S301 (6 obwodów) i wyłącznika różnicowo – prądowego, ochronników II stopnia w obudowie S 12 , wymiana dzwonka lokatorskiego	1 kpl.				
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE	1 kpl.				
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej, wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu	1 kpl.				
Obrońców Bydgoszczy 14/9						
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t. z tynkowaniem i szpachlowaniem w kuchni i łazience, oprawa typu „plafon”	6 kpl.				
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych – wypusty p.t. z tynkowaniem i szpachlowaniem	14 kpl.				
3.	Montaż tablicy licznikowej OK 1x25A, montaż zabezpieczeń S301 (6 obwodów) i wyłącznika różnicowo – prądowego, ochronników II stopnia w obudowie S 12 , wymiana dzwonka lokatorskiego	1 kpl.				
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE	1 kpl.				
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej, wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu	1 kpl.				
Śniadeckich 12/8A						
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t. z tynkowaniem i szpachlowaniem w kuchni, oprawa typu „plafon”	3 kpl.				
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych – wypusty p.t. z tynkowaniem	8 kpl.				
3.	Montaż tablicy licznikowej OK 1x25A, montaż zabezpieczeń S301 (8 obwodów) i wyłącznika różnicowo – prądowego, ochronników II stopnia w obudowie S 12 , wymiana dzwonka lokatorskiego	1 kpl.				
4.	Naprawa instalacji domofonowej i montaż unifonu	1 kpl.				
5.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE	1 kpl.				
6.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej, wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu	1 kpl.				
Śniadeckich 12/9						
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t. z tynkowaniem i szpachlowaniem w kuchni, oprawa typu „plafon”	3 kpl.				

2.	Wymiana gniazd wtyczkowych – wypusty p.t. z tynkowaniem	8 kpl.				
3.	Montaż tablicy licznikowej OK 1x25A, montaż zabezpieczeń S301 (8 obwodów) i wyłącznika różnicowo – prądowego, ochronników II stopnia w obudowie S 12 , wymiana dzwonka lokatorskiego	1 kpl.				
4.	Naprawa instalacji domofonowej i montaż unifonu	1 kpl.				
5.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE	1 kpl.				
6.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej, wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu	1 kpl.				
Śniadeckich 22/4A						
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t. z tynkowaniem i szpachlowaniem w kuchni i łazience, oprawa typu „plafon”	5 kpl.				
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych – wypusty p.t. z tynkowaniem	10 kpl.				
3.	Montaż tablicy licznikowej OK 1x25A, montaż zabezpieczeń S301 (8 obwodów) i wyłącznika różnicowo – prądowego, ochronników II stopnia w obudowie S 12 , wymiana dzwonka lokatorskiego	1 kpl.				
4.	Naprawa instalacji domofonowej i montaż unifonu	1 kpl.				
5.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE	1 kpl.				
6.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej, wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu	1 kpl.				
Śniadeckich 45/1A						
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t. z tynkowaniem i szpachlowaniem w kuchni i łazience, oprawa typu „plafon”	5 kpl.				
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych – wypusty p.t. z tynkowaniem	13 kpl.				
3.	Montaż tablicy licznikowej OK 1x25A, montaż zabezpieczeń S301 (8 obwodów) i wyłącznika różnicowo – prądowego, ochronników II stopnia w obudowie S 12 , wymiana dzwonka lokatorskiego	1 kpl.				
4.	Naprawa instalacji domofonowej i montaż unifonu	1 kpl.				
5.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE	1 kpl.				
6.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej, wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu	1 kpl.				
Śniadeckich 47/6						
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t. z tynkowaniem i szpachlowaniem w kuchni i łazience, oprawa typu „plafon”	7 kpl.				
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych – wypusty p.t. z tynkowaniem	18 kpl.				

3.	Montaż tablicy licznikowej OK 1x25A, montaż zabezpieczeń S301 (8 obwodów) i wyłącznika różnicowo – prądowego, ochronników II stopnia w obudowie S 12 , wymiana dzwonka lokatorskiego	1 kpl.				
4.	Naprawa instalacji domofonowej i montaż unifonu	1 kpl.				
5.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE	1 kpl.				
6.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej, wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu	1 kpl.				
Śniadeckich 47/12						
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t. z tynkowaniem i szpachlowaniem w kuchni i łazience, oprawa typu „plafon”	6 kpl.				
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych – wypusty p.t. z tynkowaniem	18 kpl.				
3.	Montaż tablicy licznikowej OK 1x25A, montaż zabezpieczeń S301 (8 obwodów) i wyłącznika różnicowo – prądowego, ochronników II stopnia w obudowie S 12 , wymiana dzwonka lokatorskiego	1 kpl.				
4.	Naprawa instalacji domofonowej i montaż unifonu	1 kpl.				
5.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE	1 kpl.				
6.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej, wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu	1 kpl.				
OGÓŁEM CENA BRUTTO :						

UWAGA: Kwotę z pozycji „Ogółem Cena Brutto” - należy przenieść do Formularza Ofertowego – jako cenę brutto oferty Wykonawcy.

(podpis WYKONAWCY)