

PODZIAŁ CENY NA SKŁADNIKI ZADANIE 4
Grunwaldzka 161

L.p	Zakres prac	Ilość	Cena jednostkowa netto za 1 kpl	Wartość netto (zł)	Wartość VAT (8%)	Cena brutto (zł) (kol.5 + kol.6)
1	2	3	4	5	6	7
Grunwaldzka 161						
1.	Montaż oprawy sodowej OUSd 40W nw wysięgniku 3m na opicynie zapalanej czujnikiem zmierzchowym, zasilanie przewodem YDY3x2,5mm ² z tablicy administracyjnej	1 szt.				
2.	Montaż w GTR ochronników i szybki w GTR	1 szt.				
3.	Wymiana przewodu YDY5x6mm ² prowadzonym w rurze ochronnej pod tynkiem od puszki piętrowej do tablic warsztatowych	30 szt.				
4.	Montaż tablic licznikowych w obudowie izolowanej IK 10, IP 44 na klatce schodowej budynku wyposażonych w TL-1F, OK1x25A zamykanych na kłódki adm. oprzewodowanie i podłączenie istniejących wlvz.	15 szt.				
5.	Montaż oprawy „numer budynku” z zapalaniem czujnikiem zmierzchowym (wypusty)	1 szt.				
6.	Wymiana gniazda wtyczkowego w pralni, wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej, zasilanie przewodem YDY3x2,5mm ²	1 szt.				
7.	Wymiana tablicy administracyjnej w obudowie izolowanej wyposażonej w tablicę TL-1f, OK-1x25A oraz w wydzielone zabezpieczenia S3012 C2-B16 dla: klatka schodowa, domofon, korytarz piwniczny, komórki lokatorskie, gniazdo hermetyczne w pralni, wyłącznik różnicowo-prąd 25A, 30mA, 230V	1 szt.				
8.	Wykonanie głównej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE w korytarzu w budynku frontowym i przy warsztatach (R<10Ω)	2 szt.				
9.	Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołów, oplombowanie	1 szt.				
Grunwaldzka 161/3						
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t. z tynkowaniem i szpachlowaniem w kuchni, oprawa typu „plafon”	4 kpl.				
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych – wypusty p.t. z tynkowaniem i szpachlowaniem	9 kpl.				

3.	Montaż tablicy licznikowej OK 1x25A, montaż zabezpieczeń S301 (8 obwodów) i wyłącznika różnicowo – prądowego, ochronników II stopnia w obudowie S 12 , wymiana dzwonka lokatorskiego	1 kpl.				
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE	1 kpl.				
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej, wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu	1 kpl.				
Grunwaldzka 161/4						
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t. z tynkowaniem i szpachlowaniem w kuchni , oprawa typu „plafon”	4 kpl.				
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych – wypusty p.t. z tynkowaniem i szpachlowaniem	9 kpl.				
3.	Montaż tablicy licznikowej OK 1x25A, montaż zabezpieczeń S301 (8 obwodów) i wyłącznika różnicowo – prądowego, ochronników II stopnia w obudowie S 12 , wymiana dzwonka lokatorskiego	1 kpl.				
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE	1 kpl.				
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej, wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu	1 kpl.				
Grunwaldzka 161/5						
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t. z tynkowaniem i szpachlowaniem w kuchni, oprawa typu „plafon”	5 kpl.				
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych – wypusty p.t. z tynkowaniem i szpachlowaniem	13 kpl.				
3.	Montaż tablicy licznikowej OK 1x25A, montaż zabezpieczeń S301 (8 obwodów) i wyłącznika różnicowo – prądowego, ochronników II stopnia w obudowie S 12 , wymiana dzwonka lokatorskiego	1 kpl.				
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE	1 kpl.				
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej, wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu	1 kpl.				
Grunwaldzka 161/6						
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t. z tynkowaniem i szpachlowaniem w kuchni, oprawa typu „plafon”	3 kpl.				
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych – wypusty p.t. z tynkowaniem i szpachlowaniem	8 kpl.				
3.	Montaż tablicy licznikowej OK 1x25A, montaż zabezpieczeń S301 (8 obwodów) i wyłącznika różnicowo – prądowego, ochronników II stopnia w obudowie S 12 , wymiana dzwonka lokatorskiego	1 kpl.				
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE	1 kpl.				
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej, wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu	1 kpl.				

Grunwaldzka 161/7						
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t. z tynkowaniem i szpachlowaniem w kuchni, oprawa typu „plafon”	3 kpl.				
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych – wypusty p.t. z tynkowaniem i szpachlowaniem	8 kpl.				
3.	Montaż tablicy licznikowej OK 1x25A, montaż zabezpieczeń S301 (8 obwodów) i wyłącznika różnicowo – prądowego, ochronników II stopnia w obudowie S 12 , wymiana dzwonka lokatorskiego	1 kpl.				
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE	1 kpl.				
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej, wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu	1 kpl.				
Grunwaldzka 161/8						
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t. z tynkowaniem i szpachlowaniem w kuchni, oprawa typu „plafon”	3 kpl.				
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych – wypusty p.t. z tynkowaniem i szpachlowaniem	8 kpl.				
3.	Montaż tablicy licznikowej OK 1x25A, montaż zabezpieczeń S301 (8 obwodów) i wyłącznika różnicowo – prądowego, ochronników II stopnia w obudowie S 12 , wymiana dzwonka lokatorskiego	1 kpl.				
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE	1 kpl.				
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej, wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu	1 kpl.				
Grunwaldzka 161/11						
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t. z tynkowaniem i szpachlowaniem w kuchni, oprawa typu „plafon”	3 kpl.				
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych – wypusty p.t. z tynkowaniem i szpachlowaniem	8 kpl.				
3.	Montaż tablicy licznikowej OK 1x25A, montaż zabezpieczeń S301 (8 obwodów) i wyłącznika różnicowo – prądowego, ochronników II stopnia w obudowie S 12 , wymiana dzwonka lokatorskiego	1 kpl.				
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE	1 kpl.				
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej, wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu	1 kpl.				
Grunwaldzka 161/12						
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t. z tynkowaniem i szpachlowaniem w kuchni, oprawa typu „plafon”	3 kpl.				
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych – wypusty p.t. z tynkowaniem i szpachlowaniem	8 kpl.				
3.	Montaż tablicy licznikowej OK 1x25A, montaż zabezpieczeń S301 (8 obwodów) i wyłącznika różnicowo – prądowego,	1 kpl.				

	ochronników II stopnia w obudowie S 12 , wymiana dzwonka lokatorskiego					
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE	1 kpl.				
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej, wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu	1 kpl.				
OGÓŁEM CENA BRUTTO :						

UWAGA: Kwotę z pozycji „Ogółem Cena Brutto” - należy przenieść do Formularza Ofertowego – jako cenę brutto oferty Wykonawcy.

(podpis WYKONAWCY)