

Załącznik nr 9/2 do SIWZ

**Przedmiary robót dla nieruchomości przy
ul. Noakowskiego 6/20**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont pustostanu					
1	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 232.355	m ² m ²	 232.355	
				RAZEM	232.355
2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 1.48*2.25	m ² m ²	 3.330	
				RAZEM	3.330
3	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (1.56*2+2.02*2)*1.60	m ² m ²	 11.456	
				RAZEM	11.456
4	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych 9	szt. szt.	 9.000	
				RAZEM	9.000
5	KNR-W 2- 17 0156-01	Nawietrzaki higrosterowalne 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
6	kalk. własna	Montaż parapetów wewnętrznych 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
7	NNRNKB 202 1021-08	(z.II) naświetla otwierane szklone podwójnie dwukrotnie malowane i szklone na budowie o pow. do 1.0 m ² 0.70*0.70	m ² m ²	 0.490	
				RAZEM	0.490
8	KNR 2-02 1016-04	Ościeżnice drzwiowe stalowe dla drzwi wejściowych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wewnętrznych 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
10	KNR 2-02 1015-06	Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne pełne o pow. ponad 1.0 m ² 2.2	m ² m ²	 2.200	
				RAZEM	2.200
11	KNR 2-02 1017-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone 4	m ² m ²	 4.000	
				RAZEM	4.000
12	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
13	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
14	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie podłoża pod szpachlowanie gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 180.852+51.503	m ² m ²	 232.355	
				RAZEM	232.355
15	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych (4.73*2+3.53*2+3.94*2+3.40*2+4.06*2+2.92*2+1.38*2+4.64*2+1.56*2+2.02*2)*2.81	m ² m ²	 180.852	
				RAZEM	180.852
16	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 4.73*3.53+3.94*3.40+1.38*4.64+4.06*2.92+1.56*2.02	m ² m ²	 51.503	
				RAZEM	51.503
17	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 51.503	m ² m ²	 51.503	
				RAZEM	51.503

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 180.852	m ² m ²	 180.852	 180.852
				RAZEM	180.852
19	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania (4.06*2+2.92*2+1.56*2+2.02)*1.60	m ² m ²	 30.560	 30.560
				RAZEM	30.560
20	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 25.0	m m	 25.000	 25.000
				RAZEM	25.000
21	KNR 4-01 0816-04	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym 36.496	m ² m ²	 36.496	 36.496
				RAZEM	36.496
22	KNR-W 2-02 1122-07	Lakierowanie posadzek i parkietów Krotność = 3 3.53*4.73+3.94*3.40+4.64*1.38	m ² m ²	 36.496	 36.496
				RAZEM	36.496
23	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko 4.16*2.86+2.07*1.58	m ² m ²	 15.168	 15.168
				RAZEM	15.168
24	KNR 4-01 0820-03	Ułożenie na podłogach płyt pilśniowych twardych 51.503	m ² m ²	 51.503	 51.503
				RAZEM	51.503
25	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 51.503	m ² m ²	 51.503	 51.503
				RAZEM	51.503
26	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne drewniane 4.73*2+3.53*2+3.94*2+3.40*2+4.06*2+2.92*2+1.38*2+4.64*2+1.56*2+2.02*2	m m	 64.360	 64.360
				RAZEM	64.360
27	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 0.5	m ³ m ³	 0.500	 0.500
				RAZEM	0.500
28	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km - 20 km 0.5	m ³ m ³	 0.500	 0.500
				RAZEM	0.500
29	kalk. własna	Opinia kominiarska 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru
[Podpis]
 Tel. 22 62 10 10 10
 Upr. Bud. WARSZAWA 10/1 20/90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
modernizacja pustostan instalacja sanitarna					
1	KNR 4-02 0314-03	Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej z piekarnikiem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-02 0307-02	Zakorkowanie podejścia gazowego korkami żeliwnymi o śr. 25-32 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-02 0235-05	Demontaż zlewozmywaka żeliwnego lub kamionkowego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR-W 4-02 0131-01	Wymiana wodomierza o śr. 15 mm w rurociągu z rur z tworzyw sztucznych łączonych metodą zgrzewania	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-02 0309-02	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 25 mm	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-15 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe i zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-15 0224-02	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'dolnopłuk' lub W-70	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	kalkul. własna	renowacja umywalki i wanny - stan urządzeń b. dobry	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR 2-15 0121-01	Urządzenia do podgrzewania wody - stan dobry -wykonano próbę wodną -bojler szczelny,wymienić podejścia do bojlera	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 2-15 0311-03	Kuchnia gazowa z piekarnikiem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		1	lokal.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20	KNR 2-15 0306-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przylączy 25 mm na ścianacprzewinięcie kształtek bez M	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru
Andrzej Rezyka
Upr. bud. G. 42 042 104/03

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH .

Obiekt: **Mieszkanie** **2-pokoje, kuchnia ,łazienka,p.p.**

Budowa: **Bydgoszcz** **Ul. Noakowskiego 6 mieszkanie nr 20**

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	kpl	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t z tynkowaniem w kuchni , łazience oprawy typu „plafon”	6kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	14kpl	
3.	Montaż tablicy licznikowej,montaż zabezpieczeń S301 (8 obwodów) i wyłącznika różnicowo -prądowego ,montaż ochronników II-stopnia w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego.	1kpl	
4.	Naprawa instalacji domofonowej i montaż unifonu	1kpl	
5.	Wykonanie wypustu telewizyjnego.	1kpl	
6.	Wykonanie wypustu telefonicznego	1kpl	
7.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
8.	Wykonanie skróconej dokumentacji po wykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
9.	RAZEM NETTO w PLN		